

č.j. 1822 / 21.9.2020
2164



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Hladnovská 751/119, PSČ 712 00 Ostrava - Muglinov

zastoupené: PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace

IČO: 70631808

DIČ: CZ70631808

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Andrej Foltýnek, tel.: 720970657,

(dále jen „objednatel“)

2. STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

se sídlem: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zastoupen: Mgr. Jaromír Janečka, ředitel společnosti a jednatel

IČO: 64617874

DIČ: CZ64617874

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-9266730247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C14148

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Ivan Solnický

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na Rekonstrukci a výstavbu domů pro sociální účely II. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“):

I. Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. III smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení dodatečných prací v ceně 198 439,09 Kč bez DPH a současně se upravuje o neprovedení původně sjednaných prací v ceně 103 931,40 Kč bez DPH. Rozsah víceprací (dále jen „VP“) a méněprací (dále jen „MP“) je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení změny díla dle dodatku č. 2 se cena za dílo uvedená v čl. V, odst. 1 smlouvy zvyšuje o 198 439,09 Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o 103 931,40 Kč bez DPH.

Rekapitulace celkové ceny díla:

Cena díla dle základní smlouvy o dílo + dodatku č.1	47 637 631,03 Kč bez DPH
Cena za změnu díla dle dodatku č. 2	94 507,69 Kč bez DPH

Celková cena díla po úpravě činí**47.732.138,72 Kč bez DPH****Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	47 310 273,80 Kč
DPH 15%	7 096 541,07 Kč
Základ pro základní DPH	421 864,92 Kč
DPH 21%	88 591,63 Kč
Celková cena díla včetně DPH	54 917 371,42 Kč

II. Rozdělení dodatečných prací

1. Smluvní strany se dohodly, s ohledem na co největší transparentnost, na zařazení položek VP a MP, vztahujících se k dodatku č. 2, podle jednotlivých důvodů jejich vzniku, a to dle příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany uvádí, že VP a MP uvedené v příloženém změnovém listu ZL 14 mají charakter změny podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

II. Závěrečná ujednání dodatku č. 2

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 14 - položkový rozpočet VP a MP
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčena se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.


V Ostravě dne **20. 09. 2020**V Ostravě dne **20. 09. 2020**

za objednatele
PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace

Čtyřlístek - centrum pro osoby ⑩
se zdravotním postižením Ostrava,
příspěvková organizace
Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov
IČ: 70631808, PSČ: 712 00



STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
703 00 Ostrava-Vítkovice, Mostárenská 1140/4B
IČ: 64617874 DIČ: CZ64617874



za zhotovitele
Mgr. Jaromir Janečka
ředitel společnosti a jednatel

Stránka 2 z 2

Příkazce operace**Správce rozpočtu**

		STAMONT			
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. postižením Ostrava,příspěvková organizace		Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o Mostářská 1140/48,40300 Ostrava-Vitkovice		Projekt Část	Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. UHROVA Práce HSV
ZMĚNOVÝ LIST				č.:	14
POPIS ZMĚNY					
NÁZEV ZMĚNY :		Práce nezahrnující SOD - Odpočet kamer , odpočet prahů , Bourací práce , dodávky obručníků			
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :		investorem			
DŮVOD:					
POZNÁMKY :					
PŘÍLOHY :		Položkový rozpočet méněprací a víceprací			
POPIS :		Bourací práce ŽB konstrukcí v prostoru zadní brány (nad rámec zadavací dokumentace), Dodávka nových obručníků nad rámec původního zadání, náhrada dřevěných prahů (MPC) za přechodové lišty. Odpočet dodávky kamer, videorekordéru a souvisejícího příslušenství.			
Odpočet dodávky kamer je z důvodu realizace kamerového systému ze strany společnosti OVANET a. s. (koncepce zakladatele Statutárního města Ostrava)					
Očekávané datum schválení :					
Vliv na cenu :		Ne	Ano		
Vliv na termín :		Vliv na milínky :		Ne	Ano
		Vliv na dokončení stavby :		Ne	Ano
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:				Ne	Ano
Přípraveno :		Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o		
		Jméno:	Stanislav Kostka	Datum :	26.6.20
SCHVÁLENÁ CENA		94 507,69 Kč bez DPH			
SCHVÁLENO TDI		Datum:		Podpis	
SCHVÁLENO INVESTOREM		Datum:		Podpis	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě Heřmanicích

JKSO

EČO

Místo

Ostrava-Heřmanice

IČO

DIČ

Objednatel

Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Projektant

Zhotovitel

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracoval

Ivona Barabaschová

64617874

CZ64617874

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

1. 9. 2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	13 638,35	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	83 659,63	9	Bez pevně podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-958,21	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-1 832,08	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		94 507,69	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

94 507,69

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	94 507,69	14 176,15
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH

108 683,84

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Heřmanice

Zpracoval: Ivona Barabaschová
Datum: 1. 9. 2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL14	Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul.				
001	Uhrova v Ostravě-Heřmanicích	94 507,69	14 176,15	0,00	108 683,84
	CN č. 218/20 - ODPOČTY - 01 - Rekonstrukce objektu	-6 059,86	-908,98	0,00	-6 968,84
002	CN č. 218/20 - PŘÍPOČTY - 01 - Rekonstrukce objektu	3 269,57	490,44	0,00	3 760,01
003	CN č. 218/20 - ODPOČTY - Slaboproud - 05 CCTV - kamerový systém	-52 286,49	-7 842,97	0,00	-60 129,46
004	CN č. 171/20 - ODPOČTY - Dodávka nových obručníků	-38 082,29	-5 712,34	0,00	-43 794,63
005	CN č. 171/20 - PŘÍPOČTY - Dodávka nových obručníků	56 256,15	8 438,42	0,00	64 694,57
006	CN č. 172/20 - ODPOČTY - Vybourání ŽB konstrukce (demolice HP)	-7 502,76	-1 125,41	0,00	-8 628,17
007	CN č. 172/20 - PŘÍPOČTY - Vybourání ŽB konstrukce (demolice HP)	138 913,37	20 837,01	0,00	159 750,38
Celkem		94507,69	14176,15	0,00	108683,84

Vineta
t.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích

Objekt: CN č. 218/20 - ODPOČTY - 01 - Rekonstrukce objektu

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Heřmanice

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 1. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

766

Konstrukce truhlářské

-6 059,86

234	R	766695212R00	Pol. 234 - Ostatní montáž prahů dveří, jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	-10,000	89,33	-893,30
235	R	766695213R00	Pol. 235 - Ostatní montáž prahů dveří, jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	-17,000	96,01	-1 632,17
236	611	61187116R	Pol. 236 - práh dub; š = 100 mm; l = 600,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	-6,000	78,78	-472,68
237	611	61187156R	Pol. 237 - práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	-4,000	15,06	-60,24
238	611	61187161R	Pol. 238 - práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	-16,000	167,08	-2 673,28
239	611	61187191R	Pol. 239 - práh dub; š = 150 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	-1,000	267,21	-267,21
242	R	998766202R00	Pol. 242 - Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	-59,989	1,02	-60,98

Celkem

-6 059,86

Kantke

B.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích

Objekt: CN č. 218/20 - PŘÍPOČTY - 01 - Rekonstrukce objektu

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Heřmanice

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 1. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 3 269,57

776 Podlahy povlakové 3 269,57

	776	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	7,900	94,00	742,60
		553431.1R	lišta přechodová podlahová Dural leštěný hliník š. 30 mm dl. 600 mm	ks	6,000	232,00	1 392,00
		553431.2R	lišta přechodová podlahová Dural leštěný hliník š. 30 mm dl. 900 mm	ks	1,000	232,00	232,00
		553431.3R	lišta přechodová podlahová Dural leštěný hliník š. 30 mm dl. 1400 mm	ks	1,000	297,00	297,00
		553431.4R	lišta přechodová podlahová Dural leštěný hliník š. 30 mm dl. 2000 mm	ks	1,000	594,20	594,20
273	R	998776202R00	Pol. 273 - Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	32,570	0,36	11,77

Celkem 3 269,57

61

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích
 Objekt: CN č. 218/20 - ODPOČTY - Slaboproud - 05 CCTV - kamerový systém

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.
 Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
 Místo: Ostrava-Heřmanice

Zpracoval: Ivona Barabaschová
 Datum: 1. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

IP Kamerový systém - CCTV -

M22s

MATERIÁL

-52 286,49

1	382	38228100	Pol. 1 - Videorekordér IP síťový 8-kanálový, OS Linux, Dual-core процессо, přední ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru, podpora 8x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O	ks	-1,000	7 059,56	-7 059,56
3	382	38222102	Pol. 3 - SATA DISK 2000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 měsíců	ks	-1,000	1 581,34	-1 581,34
5	382	38222104	Pol. 5 - switch 8x 10/100 Mbps +1 x Gbit +1 x SFP Gbit, podpora Poe pro 8 portů, 8 * POE (IEEE802.3af) z toho první čtyři POE + (IEEE802.3), porty 1 a 2 do 60W, porty 3 a 4 do 30W, celkem na všechny porty max 120W, napájení 100-240VAC, rozměry 300x220x45 mm	ks	-1,000	5 412,33	-5 412,33

M22s1

Kamery

-38 233,26

6	382	38227001	Pol. 6 - 2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/3 " 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920x1080 px @25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12	ks	-6,000	5 976,87	-35 861,22
7	382	38227002	Pol. 7 - Propojovací box, hliníkový, pro kamery, kompatibilní s modely HAC-HFW [R], IPC-HFW [R], IPC-HDW [S], HAC-HDW [S / C], PFA150, PFA151, PFA152, rozměry 134x134x55mm hmotnost 0,5 kg, nosnost 3kg	ks	-6,000	395,34	-2 372,04

Celkem

-52 286,49

Kantle

K.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích

Objekt: CN č. 171/20 - ODPOČTY - Dodávka nových obrubníků

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Heřmanice

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 25. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

91 Doplnující práce na komunikaci

-34 312,42

17	R	917862111RT5	Pol. 17 - Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku, rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-78,000	363,80	-28 376,40
18	R	918101111R00	Pol. 18 - Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	-2,340	2 536,76	-5 936,02

99 Staveništní přesun hmot

-3 769,87

19	R	998223011R00	Pol. 19 - Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	-20,828	181,00	-3 769,87
			Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
			17,18, :				

(-15,548)+(-5,28)

-20,828

Součet: -20,828

-20,828

Celkem

-38 082,29

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích

Objekt: CN č. 171/20 - PŘÍPOČTY - Dodávka nových obručníků

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Heřmanice

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 25. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

56 256,15

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 110,50

221	916131112	Osazení silničního obručniku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	119,000	242,00	28 798,00
592	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	119,000	98,40	11 709,60
221	916991121	Lože pod obručnky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,570	2 970,00	10 602,90
119*0,2*0,15				3,570		

99 Staveništní přesun hmot

5 145,65

19 R	998223011R00	Pol. 19 - Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	28,429	181,00	5 145,65
		Hmotnosti z položek				
17,042+3,332+8,055				28,429		
Součet: 28,429				28,429		

Celkem

56 256,15

V. Kuntler

k

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích

Objekt: CN č. 172/20 - ODPOČTY - Vybourání ŽB konstrukce (demolice HP)

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Heřmanice

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 25. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

-6 917,80

1	R	130901121RT3	Pol. 1 - Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	-1,950	2 823,77	-5 506,35
			přístřešek - základy :				

-(0,5*0,5)*-(0,9-0,25)*-12

-1,950

Součet

-1,950

2	R	162701155R00	Pol. 2 - Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1,950	319,09	-622,23
3	R	162701159R00	Pol. 3 - Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 5 až 7	m3	-9,750	24,47	-238,58

-1,95 * 5

-9,750

4	R	199000003R00	Pol. 4 - Poplatky za skládku horniny 5 - 7	m3	-1,950	282,38	-550,64
---	---	--------------	--	----	--------	--------	---------

17 Konstrukce ze zemin

-584,96

6	R	162201101R00	Pol. 6 - Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	-1,950	31,72	-61,85
5	R	167101101R00	Pol. 5 - Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku, do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-1,950	178,84	-348,74
7	R	174101101R00	Pol. 7 - Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-1,950	89,42	-174,37

Celkem

-7 502,76

✓

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích

Objekt: CN č. 172/20 - PŘÍPOČTY - Vybourání ŽB konstrukce (demolice HP)

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Heřmanice

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 25. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

138 913,37

1 Zemní práce

98 566,38

001	139951123	Bourání kóí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	13,266	7 430,00	98 566,38
		"demolice hospodářská budovy- skutečnost"4,3*12,34*0,25		13,266		

17 Konstrukce ze zemín

1 186,25

7 R	174101101R00	Pol. 7 - Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,266	89,42	1 186,25
		"zemina z výkopů SO04 "13,266		13,266		
		Součet		13,266		

997 Přesun sutě

39 160,74

002	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	31,838	102,00	3 247,48
002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	477,570	11,60	5 539,81
		31,838 * 15		477,570		
002	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	31,838	104,00	3 311,15
013	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	31,838	850,00	27 062,30

Celkem

138 913,37

Vlasta k.