



- (PL) TRAPÉZOVÝ PLECH TR40S/160 VLNA 40 mm
 CELKEM m2 15,80 m2 + 20%PŘESAHY=19,00 m2
 HMOTNOST kg/m2 7,80 kg/m2

- (S) SVAŘOVANÁ SÍŤ Ø6,3 OKA 100/100
 CELKEM m2 15,80 m2 + 20%PŘESAHY=19,00 m2

POZNÁMKA :

- VŠE PLECHY PODLOŽIT 2x PÁSKEM – BITAGIT SI
- VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU VYSEKAT KAPSY PRO ULOŽENÍ I NOSIČŮ
- I NOSIČE ULOŽIT VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU NA OCELOVÉ PLOTNY DO CELOPLOŠNÉHO LOŽE Z CEMENTOVÉ MALTY V min. tl. 10mm
- SVÍTIDLA PŘEDSAZENÉ, NEBO VSAZENÉ A VÝŘEZ OBLOŽIT SÁROKARTONEM.

SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU

HIP: Ing. Ch. Kirkopulos		Vypracoval: Ing. Ch. Kirkopulos		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Kirkopulos Christos Poděbradova 24, Ostrava tel. 603 317397, email: kirkopulos@email.cz	
Obec: Ostrava–Heřmanice		Okres: Ostrava			
Investor : Čtyřlístek–příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava–Muglinov					
Akce: Uhrova 107/23, Ostrava–Heřmanice parc.č.: st.1156, 385/2, katastrální území: Heřmanice STAVEBNÍ ÚPRAVY, DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY REKONSTRUKCE OBJEKTU				Měřítko:	1:50
				Datum:	leden 2017
				Zak.číslo:	172/2017
				Stupeň:	DSP
Obsah: PŮDORYS 2.NP–NOVÝ STROP NAD MÍSTNOSTÍ 2.10				Číslo výkresu:	Číslo kopie:
Díl: STAVEBNÍ ČÁST				1.113	