

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **Sň002_1**
Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22

Zadavatel : IČO :
 DIČ :

Projektant : IČO :
 DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	377 016,00
Stavební objekt		7,00	
01 Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22	801.9.1.0	5,00	12 853 536,41
02 Vodovodní přípojka	827.19.1.0	1,00	70 725,00
03 Přípojka kanalizace	827.29.1.0	1,00	342 550,00
04 Svody dešťových vod	827.2.1.0	1,00	460 110,00
05 Vedení NN od hranice k domu	828.7.1.0	1,00	27 425,00
06 Zpevněné plochy	822.59.3.0	1,00	680 132,86
07 Oplocení	815.2.7.0	1,00	311 075,00
Celkem za stavbu			15 122 570,27

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	15 122 570,27
DPH 15 %	2 268 385,54
Základ pro DPH 21 %	0,00
DPH 21 %	0,00
Celkem za stavbu s DPH	17 390 955,81

STAMONT[®]
 STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
 703 00 Ostrava-Vlkovice, Moštěrenská 1140/49
 IČ: 64617874 DIČ: CZ64617874


Handwritten signature

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	483 921,75
18	Povrchové úpravy terénu	136 111,08
27	Základy	1 278 614,22
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 005 230,68
4	Vodorovné konstrukce	1 057 646,77
46	Zpevněné plochy	680 132,86
501	Dlažby	33 071,12
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 688 685,56
8	Trubní vedení	954 522,77
9	Ostatní konstrukce, bourání	240 081,67

Handwritten initials

915	Oplocení	311 075,00
99	Staveništní přesun hmot	201 838,59
711	Izolace proti vodě	198 734,53
712	Živičné krytiny	110 868,90
713	Izolace tepelné	327 871,38
720	Zdravotechnická instalace	555 627,84
730	Ústřední vytápění	850 518,00
762	Konstrukce tesařské	816 979,10
764	Konstrukce klempířské	997 517,68
766	Konstrukce truhlářské	337 430,00
767	Konstrukce zámečnické	546 895,81
771	Podlahy z dlaždic a obklady	152 007,15
776	Podlahy povlakové	256 106,07
777	Podlahy ze syntetických hmot	52 861,67
781	Obklady keramické	145 026,79
783	Nátěry	111 736,39
784	Malby	88 933,88
M21	Elektromontáže	355 005,66
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	770 501,35
VN	Vedlejší náklady	233 666,00
ON	Ostatní náklady	143 350,00
Cena celkem		15 122 570,27

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: Š002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O: 00	Ostatní a vedlejší náklady
R: 00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: VN		Vedlejší náklady				233 666,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	203 666,00	203 666,00		RTS 17/I
2	005121020R	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 17/I
3	005121030R	Odstanění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/I
Díl: ON		Ostatní náklady				143 350,00		
4	005111020R	Vytváření stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhodnocení protokolů o vytváření stavby se seznamem souřadnic vytvářených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/I
5	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatelů o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytváření jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření na zabezpečení stávajících inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/I
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska zabezpečení staveniště před vniknutím živelního ohně	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/I
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/I
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/I

11.
156

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Št002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
9	005261010R	Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změn do katastru nemovitostí. Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	33 350,00	33 350,00		RTS 17/1
10	005261020R	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. Bankovní záruky	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 17/1
11	00529101	Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v D+M velkoplošného celobarevného informačního panelu k označení staveniště po dobu výstavby rozměry, text a barevné řešení bude určeno investorem	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Stavba :	Sň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
Objekt :	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22 JKSO : 801.9.1.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**

Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22

JKSO: 801 Budovy občanské výstavby
801.9 Budovy pro sociální péči
801.9.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.9.1.0

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22	10 349 308,56
02	Zdravotnicka	555 627,84
03	Topení	850 518,00
04	Elektroinstalace	327 580,66
05	Slaboproud	770 501,35
	Celkem objekt 01	12 853 536,41

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	12 853 536,41
DPH	15 %	1 928 030,46
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		14 781 566,87

Rekapitulace soupisu 01 Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	483 921,75
18	Povrchové úpravy terénu	136 111,08
27	Základy	1 278 614,22
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 005 230,68
4	Vodorovné konstrukce	1 057 646,77
501	Dlažby	33 071,12
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 688 685,56
8	Trubní vedení	81 137,77
9	Ostatní konstrukce, bourání	240 081,67
99	Staveništní přesun hmot	201 838,59
711	Izolace proti vodě	198 734,53
712	Živičné krytiny	110 868,90
713	Izolace tepelné	327 871,38
762	Konstrukce tesařské	816 979,10
764	Konstrukce klempířské	997 517,68
766	Konstrukce truhlářské	337 430,00
767	Konstrukce zámečnické	546 895,81
771	Podlahy z dlaždic a obklady	152 007,15
776	Podlahy povlakové	256 106,07
777	Podlahy ze syntetických hmot	52 861,67
781	Obklady keramické	145 026,79
783	Nátěry	111 736,39
784	Malby	88 933,88
	Celkem soupis 01	10 349 308,56

Rekapitulace soupisu 02 Zdravotnicka

Stavební díl		Cena (Kč)
720	Zdravotnická instalace	555 627,84
	Celkem soupis 02	555 627,84

Rekapitulace soupisu 03 Topení

Stavební díl		Cena (Kč)
--------------	--	-----------

h.
177

730	Ústřední vytápění	Celkem soupis	03	850 518,00
				850 518,00

Rekapitulace soupisu	04	Elektroinstalace		
Stavební díl				
M21	Elektromontáže			
				327 580,66
		Cena (Kč)		327 580,66

Rekapitulace soupisu	05	Slaboproudy		
Stavební díl				
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky			
				770 501,35
		Cena (Kč)		770 501,35

Právo

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Čen: soustava
Díl: 1						483 921,75		
		121 10-11 Sejmuti omítky						
		nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						
1	121101103R00	s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m 36*20*0,3	m3	216,00000	43,97	9 497,52	800-1	RTS 17/1
		131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů						
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.						
2	131201112R00	do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 35*16*0,85	m3	476,00000	157,12	74 789,12	800-1	RTS 17/1
3	131201119R00	příplatek za lepivost, v hornině 3, 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm	m3	476,00000	20,91	9 953,16	800-1	RTS 17/1
		zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
4	132201211R00	do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně (14,4*2+14,9*2+13*2+4,6)*1,6*0,95 135,584	m3	294,12000	130,00	38 235,60	800-1	RTS 17/1
		5,1*1,6*0,95*2 1,4*1,4*0,95*4		135,58400 15,50400				
5	132201219R00	příplatek za lepivost, v hornině 3, 162 10 Vodorovné přemístění výkopku	m3	7,44800	24,67	7 255,94	800-1	RTS 17/1
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
6	162201102R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	425,00000	34,59	14 700,75	800-1	RTS 17/1
7	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 216*476*294,1-425	m3	561,10000	230,44	129 299,88	800-1	RTS 17/1
		162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
8	162701109R00	z horniny 1 až 4 Položka pořadí 7 : 561,10000*5	m3	2 805,50000	17,54	49 208,47	800-1	RTS 17/1
		171 20 Uložení sypaniny						
9	171201201R00	na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omítky	m3	425,00000	15,14	6 434,50	800-1	RTS 17/1
		181 10 Úprava planě v zářezech						
		výrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						

17. 12. 20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šn002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola								
10	181101102R00	Poznatka uchazeče v hornině 1 až 4, se zhuštěním 34,5*16	m2	552,00000	10,28	5 674,56	800-1	RTS 17/ I /
11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Položka pořadí 7 : 561,10000*1,65	t	925,81500	150,00	138 872,25	800-1	RTS 17/ I /
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					136 111,08		
12	162201102R00	162 10 Vodotěsné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m 425	m3	425,00000	34,59	14 700,75	800-1	RTS 17/ I /
13	167101101R00	167 10 Nakládání, skládání, překládání neuhleného výkopku 167 10-1 nakládání výkopku 171 20 Uložení sypání 171 20 Uložení sypání do násypů nezhutněných Uložení sypání do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním. 425-127,5	m3	425,00000	65,00	27 625,00	800-1	RTS 17/ I /
14	171201101R00	171 20 Uložení sypání do násypů nezhutněných Uložení sypání do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním. 425-127,5	m3	297,50000	19,49	5 798,28	800-1	RTS 17/ I /
15	180402111R00	180 40-11 Založení travníku Založení travníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením 181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině 181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 182 00-1 Plošná úprava terénu 182 00-1 Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 183 40-3 Obdělávání půdy 183 40-3 Obdělávání půdy Obdělávání půdy smykáním, v rovině Obdělávání půdy vláčením, v rovině Obdělávání půdy hráběním, v rovině 850*2	m2	850,00000	16,27	13 829,50		RTS 17/ I /
16	181301102R00	181 301 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	850,00000	25,00	21 250,00	800-1	RTS 17/ I /
17	182001111R00	182 00-1 Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 183 40-3 Obdělávání půdy 183 40-3 Obdělávání půdy Obdělávání půdy smykáním, v rovině Obdělávání půdy vláčením, v rovině Obdělávání půdy hráběním, v rovině 850*2	m2	850,00000	22,80	19 380,00		RTS 17/ I /
18	183403151R00	Obdělávání půdy smykáním, v rovině	m2	850,00000	0,59	501,50		RTS 17/ I /
19	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině	m2	850,00000	0,63	535,50		RTS 17/ I /
20	183403153R00	Obdělávání půdy hráběním, v rovině	m2	1 700,00000	3,22	5 474,00		RTS 17/ I /
21	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině 184 80-21 Chemické odplevelení půdy před založením kultury Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2	m2	1 700,00000	0,37	629,00		RTS 17/ I /

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
22	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině Včetně dovozu vody do 10 km.	m2	850,00000	1,80	1 530,00		RTS 17/1
184	80-26	Chemické odplevelení po založení kultury						
23	184802611R00	Chem. odplevel. po založ. postřik naširoko, rovina Včetně dovozu vody do 10 km.	m2	1 700,00000	3,61	6 137,00		RTS 17/1
185	80-21	Hnojení		1				
	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva							
24	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině 850*0,03*0,001 dokončovací péče : 850*0,03*0,001*2	t	0,07650 0,02550 0,05100	5 429,26	418,05		RTS 17/1
185	80-31	Ošetření trávníku						
	Ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením							
25	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině 850*3	m2	2 550,00000	3,27	8 338,50		RTS 17/1
26	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	30,00000	105,00	3 150,00	SPCM	RTS 17/1
27	25191158R	Trávníkové hnojivo po 10 kg	Kg	90,00000	25,60	2 304,00	SPCM	RTS 17/1
28	25230500.AR	herbicid selektivní; účinná látka dichlorpikolinová kyselina; hubení dvouděložných plevelů	l	0,80000	4 490,00	3 592,00	SPCM	RTS 17/1
29	25234000.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vztrvalých plevelů	l	3,00000	306,00	918,00	SPCM	RTS 17/1
Díl: 27	Základy					1 278 614,22		
274	27-21	Zdivo základové z bednicích tvárníc s výplní betonem, bez výztuže,						
30	274272140RT3	tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20 (33,9+14,9+1,35+1,75)*2*0,8 1,3*0,25*4	m2	84,34000 83,04000 1,30000	1 151,59	97 125,10	801-1	RTS 17/1
274	32	Beton základových pásů železový bez výztuže						
31	274321311R00	z betonu C 16/20 (14,4+14,9)*2*0,7*0,95*2 13*4*0,7*0,95 4,6*2*0,6*0,95 5,1*2*0,7*0,95	m3	140,24100 77,93800 34,58000 5,24400 6,78300	2 100,00	294 506,10	801-1	RTS 17/1

17. 12. 2022

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č.1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	celkem	Centk	Cen. soustava
		Centk, kapicola						
		1,4*1,1*0,6*4+12		15,69600				
	274 35	Bednění stěn základových pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapázaných jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
32	274351215R00	zřízení	m2	370,66000	300,00	111 198,00	801-1	RTS 17/1
		(14,4+14,9)*2*2*0,95*2		222,68000				
		13*4*2*0,95		98,80000				
		4,6*2*2*0,95		17,48000				
		5,1*2*2*0,95		19,38000				
		1,4*1,1*2*4		12,32000				
33	274351216R00	odstranění	m2	370,66000	53,62	19 874,79	801-1	RTS 17/1
		Včetně očištění, vytržení a uložení bednicího materiálu.						
	274 36	Výztuž základových pasů						
	274 36-1	z betonářské oceli						
34	274361821R00	10 505(R)	t	7,71326	29 000,00	223 677,00	801-1	RTS 17/1
		140,241*55*0,001		7,71326				
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otepleném výkopu,						
35	451572111R00	z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	14,50000	650,00	9 425,00	827-1	RTS 17/1
		lože a obsyp ležaté kanalizace						
	631 31	Mazanina z betonu prostého						
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
	631 31-5	tl. přes 120 do 240 mm						
36	631315611R00	z betonu C 16/20	m3	73,39500	2 600,00	190 827,00	801-1	RTS 17/1
		podkladní beton						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		14,4*14,9*0,15*2		64,36800				
		5,1*(0,7+10,4+0,7)*0,15		9,02700				
	631 31-9/17	Příplatek za střížení povrchu						
37	631319175R00	tloušťka mazaniny lať před vložením výztuže nebo pleťiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	73,39500	40,00	2 935,80	801-1	RTS 17/1
		tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm						
	631 35	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlažích						
38	631351101R00	zřízení	m2	19,11000	282,94	5 406,98	801-1	RTS 17/1
		(14,4+14,9)*2*0,15*2		17,58000				
		5,1*2*0,15		1,53000				

12.2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	O1	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	O1	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
39	631351102R00	odstranění	m2	19,11000	63,66	1 216,54	801-1	RTS 17/I
	631 36	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů						
	631 36-2	ze svařovaných sítí						
40	631362021R00	ze svařovaných sítí	t	1,77322	29 000,00	51 417,00	801-1	RTS 17/I
		(14,4*14,9*2+5,1*1,8)*1,2*3,02*0,001		1,77322				
	631 57	Násyp pod podlahy z kameniva						
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
	631 57-1	z kameniva						
41	631571003R00	ze šterkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	357,72500	750,00	268 293,75	801-1	RTS 17/I
		14,4*14,9*0,25*2		107,28000				
		5,1*(0,7+10,4+0,7)*0,25		15,04500				
		dosyp u pasů : 125		125,00000				
		552*0,2		110,40000				
42	27435	Dod-mont zřízení prostupů základy	ks	18,00000	150,62	2 711,16		Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 005 230,68		
43	311 23	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených						
311238112R00		tloušťky 175 mm, výpočtová pevnost Rd 1,4 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4.34 MPa. součinitel prostupu tepla U=1.3 W/m2.K. 1,3*4*4	m2	20,80000	590,00	12 272,00	801-1	RTS 17/I
44	311238116R00	tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6.56 MPa. součinitel prostupu tepla U=0.70 W/m2.K. (33,5+14,5)*2*2,8 32,9*2*2,8+13,9*2*2,8 -1,2*2,35*2-1,25*2,6*5-1*2,6*6*2*0,85*4-1,1*2,35*2*4,7*2,6*2-1*1,65*4-1,25*1,75*2-1,25*1,5 Mezisoučet atika : 1,575*14*2+2,45*14*2 2*13,9*4 5,5*0,75*2 Mezisoučet	m2	676,28000	900,00	608 652,00	801-1	RTS 17/I
317 16	Překlady keramické			444,13000				
317 16-1	montáž a dodávka			112,70000				
317 16-1	nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm			111,20000				
317 16	Překlady keramické			8,25000				
45	317168122R00	Včetně dodávky překládů.	kus	7,00000	283,50	1 984,50	801-1	RTS 17/I



Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
		Genik, kapitola						
		Pozámka uchazeče						
46	317168130RT2	317 16-1 montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	266,50	1 066,00	801-1	RTS 17/1
	317 16 Překlady keramické							
47	317168131R00	317 16-1 montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	38,00000	332,00	12 616,00	801-1	RTS 17/1
	317 16 Překlady keramické							
48	317168132R00	317 16-1 montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	44,00000	384,50	16 918,00	801-1	RTS 17/1
	317 16 Překlady keramické							
49	317168134R00	317 16-1 montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	8,00000	592,00	4 736,00	801-1	RTS 17/1
	317 16 Překlady keramické							
50	317168135R00	317 16-1 montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	8,00000	676,00	5 408,00	801-1	RTS 17/1
	317 16 Překlady keramické							
51	317168136R00	317 16-1 montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	12,00000	831,00	9 972,00	801-1	RTS 17/1
	317 16 Překlady keramické							
52	317168137R00	317 16-1 montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	32,00000	892,00	28 544,00	801-1	RTS 17/1
	317 16 Překlady keramické							
53	317998114R00	317 16-7 izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 90 mm	m	40,50000	56,78	2 299,59	801-1	RTS 17/1
	317 94 Osazení ocelových válcových nosníků na zdivu profilu I, nebo I E, nebo U, nebo U E, nebo L							
54	317941123R00	317 94 bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	1,77112	7 422,85	13 145,87	801-1	RTS 17/1
	5,5*2*4*26,2*0,001			1,15280				
	5,9*2*2*26,2*0,001			0,61832				
	342 24 Přičky z tvárníc pálených							
	jednoduché nebo přičky zděné do světlé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),							
55	342 24-1 Přičky z tvárníc pálených							
	342 24-1 Přičky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5							
	(4,15+4,15+4,15+3,4+1,1)*3,2							
	54,24							
			m2	157,76000	480,94	75 873,09	801-1	RTS 17/1
				54,24000				
				54,24000				



Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č.1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genk	Gen. soustava
	Geník, kapitola:	Poznámka uchazeče						
	342 24	Příčky z tvárnice pálených (5*2+2,2*2)*3,2		49,28000				
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
	342 24-1	Příčky z tvárnice pálených						
56	342243114R00	tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkové, P 10, na maltu MVC 5	m2	40,64000	598,25	24 312,88	801-1	RTS 17/1
		(4,15+4,4+4,15)*3,2		40,64000				
57	346244312R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu						
		tloušťky 75 mm	m2	9,51000	480,50	4 569,56	801-1	RTS 17/1
		vany : 2,88*2		5,76000				
		sprchy : 1,25*3		3,75000				
58	346244315R00	tloušťky 150 mm	m2	7,54750	697,00	5 260,96	801-1	RTS 17/1
		wc : 1,1*1,3*2		2,86000				
		1,25*1,25*3		4,68750				
	346 24-436	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.						
59	346244361R00	tloušťka 65 mm	m2	25,00000	426,00	10 650,00	801-1	RTS 17/1
		tloušťka 65 mm						
	346 24-438	Plentování ocelových nosníků jednostranně jakýmkoliv cihlami,						
60	346244381R00	výšky do 200 mm	m2	8,80000	572,64	5 039,23	801-1	RTS 17/1
		5,5*0,2*2*4		8,80000				
	642 94-1	Stavební pouzdra pro posuvné dveře z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu						
	642 94-11	osazené do zdiva						
		Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejiček, upevnění závesných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytné na horní hranu dveřního křídla, našroubování osových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.						
61	64294111RT3	pouzdro 800/1970 mm	kus	2,00000	7 475,00	14 950,00	801-1	RTS 17/1
	642 94-1	Stavební pouzdra pro posuvné dveře z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu						
	642 94-11	osazené do zdiva						

[Handwritten signature]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šn002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, položení pouzdra armovací sítě, odstranění zasklepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připnutí úchyty na horní hranu dveřního křídla, našroubování oimnových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.						
	62	64294111RT4 pouzdro 900/1970 mm 642 94-1 Stavební pouzdra pro posuvné dveře z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu 642 94-11 osazené do zdiva	kus	2,00000	7 875,00	15 750,00	801-1	RTS 17/I
		Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, položení pouzdra armovací sítě, odstranění zasklepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připnutí úchyty na horní hranu dveřního křídla, našroubování oimnových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.						
	63	64294111RT6 pouzdro 1100/1970 mm 64 31254801 65 12480815R	kus ks t	8,00000 2,00000 1,91281	8 820,00 4 500,00 27 000,00	70 560,00 9 000,00 51 651,00	801-1 SPCM	RTS 17/I Vlastní RTS 17/I
		Zřízení a úprava niky pro elektrovozvaděč týc ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR), průřez I: výška 200 mm Položka pořadí 54 : 1.77112*1,08						
		1,91281						
		1 057 646,77						
		Vodorovné konstrukce						
	66	38936-10 Doplnující výztuž prefabrikovaných konstrukcí 389361001R00 z oceli BSt 500 S	t	0,40000	32 130,38	12 852,15	801-2	RTS 17/I
		389 38-10 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí se zřízením a odstraněním bednění						
	67	389381001R00 betonem třídy C 25/30 411 36-1 Výztuž stropů	m3	14,20000	4 800,00	68 160,00	801-2	RTS 17/I
		prostě uložených, větknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrovaných, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavice hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,						
	68	411 36-1 z betonářské oceli 411361821R00 10 506(R)	t	0,58000	29 000,00	16 820,00	801-1	RTS 17/I
		zářivková výztuž						
	69	416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s příjímým uchycením 416021121R00 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	327,86600	500,00	163 933,00	801-1	RTS 17/I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						

12. 2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		11,77*2+22		45,54000				
		53,5*2+12,45*2+20,75*2+23,86*2+14,11*2+1,59*2		252,52000				
		29,806		29,80600				
416 02	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými							
416 02-1	nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením							
70	416021123R00	1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 4,07*2+3,52+16,6*2+1,93*2+17,5*2	m2	92,09200	520,00	47 887,84	801-1	RTS 17/1
		8,372		83,72000				
417 32	Železobeton ztužujících pásů a věnců							
71	417321315R00	z betonu C 20/25	m3	22,70400	2 400,00	54 489,60	801-1	RTS 17/1
		(33,5+14,8)*2*0,3*0,4		11,59200				
		(32,9+32,9-5,5-5,5+13,9+13,9)*0,3*0,4		9,91200				
		5*2*0,3*0,4		1,20000				
417 35-11	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr							
72	417351115R00	zřízení	m2	151,36000	350,00	52 976,00	801-1	RTS 17/1
		(33,5+14,8)*2*2*0,4		77,28000				
		(32,9+32,9-5,5-5,5+13,9+13,9)*2*0,4		66,08000				
		5*2*2*0,4		8,00000				
417 36	Výztuž ztužujících pásů a věnců							
417 36-1	z betonářské oceli		m2	151,36000	63,66	9 635,58	801-1	RTS 17/1
73	417351116R00	odstranění						
74	417361821R00	10 505(R)	t	2,49700	29 000,00	72 413,00	801-1	RTS 17/1
		22,7*110*0,001		2,49700				
713 11	Montáž tepelné izolace stropů							
713 11-2	parotěsná zábrana							
75	713111221RK6	zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.	m2	461,95380	40,00	18 478,16	800-713	RTS 17/1
		Položka pořadí 69 : 327,86600*1,1		360,65260				
		Položka pořadí 70 : 92,09200*1,1		101,30120				
76	411135	Montáž strop panelů dutinových tl.250mm spirall	m2	438,00000	232,88	102 001,44		Vlastní
77	411136	Dodávka strop panelů dutinových tl.250mm spirall	m2	438,00000	1 000,00	438 000,00		Vlastní
Díl:	501	Dlažby				33 071,12		
564 72-1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného							

[Handwritten signature]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č. 1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
78	56475111R00	velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	71,66000	130,00	9 315,80	822-1	RTS 17/1
		564 8 Podklad ze šterkodří s rozprostřením a zhutněním						
79	56486111R00	tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	35,83000	141,00	5 052,03	822-1	RTS 17/1
		596 21-5 Kladení zámkové dlažby do dtě s provedením lože z kamenná dreného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.						
80	596215040R00	tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	35,83000	204,00	7 309,32	822-1	RTS 17/1
		5,5*1,9						
81	50101	12,69*2	m2	10,45000	25,38000	2 167,72		Vlastní
		Dod+mont geotextilie			55,00			
82	592451170R	35,83*1,1	m2	39,41300	250,00	9 226,25	SPCM	RTS 17/1
		dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm						
		35,83*1,03		36,90490				
Díl: 6	Úprava povrchu, podlahy							
610 99	Zakrytí výplň vnitřních otvorů, předmětu apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických malovin včetně pozdějšího odkrytí,							
83	61099111R00	tóllí Pe 0,05-0,2 mm	m2	91,10500	38,53	3 510,28	801-1	RTS 17/1
		1,2*2,35*2+1,25*2,6*6+1*2,6*2+1,0*2,6*2+4,7*2,6*2+1*2,6*4+1,2*5*2,6*2+1,25*1,5						
		612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv malbou jakoukoliv šifky rýhy,						
		612 40-31 jakoukoliv malbou						
84	612403399R00	jakoukoliv šifky	m2	92,00000	331,08	30 459,36	801-4	RTS 17/1
		612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti						
85	612421615R00	hrubé zatěsnění	m2	232,15000	220,00	51 073,00	801-1	RTS 17/1
		atka : 1,57*5*14*2+2,45*14*2						
		2*13,9*4		111,20000				
		5,5*0,75*2		8,25000				
		atka vnitřní :						
		612 45-11 Omítky vnitřního zdíva cementové v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového						
86	612451121R00	hladké	m2	172,49000	280,30	48 521,44	801-1	RTS 17/1

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č. 1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
	Genik, kapitola	Poznamka uchazeče						
		pod obklad		172,49000				
	612 47-31	Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí						
	vnitřní omítka zdiva vápencementová ze suchých směsí strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh		m2	1 085,10000	300,00	325 530,00		Vlastní
87	612473182VA1	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, vč.všech list.rohovníků,APU list (4,15+5,75+4,15+4+4,15+3,4+5+1+4,15+5,2+1,75+1,1+4,15+5+4,15+3)*2*3 435,9 (4+5,5+1,85*2+2,2*2+1,6+2,2+4,4*2+2,675*2)*2*3						
	612 48-12	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou						
88	612481211RT2	s rámy a zábradlí, předmetů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m2	1 085,10000	50,00	54 255,00	801-1	RTS 17/1
89	620991121R00	Potěr obsahující rozmíchání suché směsi s vodou, rozprostření a uhlazení.	m2	91,10500	38,53	3 510,28	801-1	RTS 17/1
90	632411T00	Potěr cementový samonivelační ze SMS tl.60mm	m2	68,20000	305,00	20 801,00		Vlastní
		16,6*2		33,20000				
		17,50*2		35,00000				
		Mezisoučet		68,20000				
632 44-1	Potěr lité anhydritový							
	dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lité hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami							
632 44-149	broušení anhydritových potěrů							
91	632441491R00		m2	381,78000	5,00	1 908,90	801-1	RTS 17/1
632 45-102	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodotěrný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,							
92	632451024R00	o průměrné (sřední) tloušťce od 40 do 50 mm (1,2*2+1,25*5+1*6+2*4+1,1*2+4,7*2+1*4+1,25*2+1,25)*0,3	m2	12,60000	242,90	3 060,54	801-1	RTS 17/1
93	622003	Dod+mонт KZS fasáda XPS tl.180mm soklu s mozaikovou omítkou kompletní systém vč.všech detailů a list. vč.finální povrchové úprav (33,8+14,8+1,5+1,9)*2*0,5	m2	52,00000	1 200,00	62 400,00		Vlastní
94	622005	Dod+mонт KZS XPS tl.100mm pod úrovní terénu kompletní systém vč.všech detailů a list. vč.finální povrchové úprav	m2	52,00000	900,00	92 520,00		Vlastní

Handwritten signature and initials.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	55002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č.1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
95	622007	(33,5+14,8+1,35+1,75)*2*1 Dod+mont nopová fólie vč. ukončující lišty	m2	102,80000	160,00	16 448,00		Vlastní
96	62201	Dod+mont obklad šifových řasad AL falcovaný plech swislie falcy na roštu se zateplením tl.180mm. kompletní skladba vč. všech detailů a vyg.dwg vč.bočních zdělek : 207	m2	207,00000	1 900,00	393 300,00		Vlastní
97	62202	Dod+mont obklad řasády laťování pohledové na roštu se zateplením tl.180mm vč.lazury komplet skladba. vč.všech detailů a doplňků vč. vyg.dwg : 296,3	m2	296,30000	1 600,00	474 080,00		Vlastní
98	63241	Příplatek za sklon mazaniny,potěru 16,6*2	m2	33,20000	20,80	690,56		Vlastní
99	632412150V1T0	Polěr ze SMS ruční zpracování, tl. 60 mm, samonivelační anhydritová 11,77*2+22 53,5*2+12,45*2+20,75*2+23,86*2+14,11*2+1,59*2 4,07*2+3,52+16,6*2+1,93*2+17,5*2 -68,2	m2	313,58000 45,54000 252,52000 83,72000 -68,20000	340,00	106 617,20		Vlastní
Díl: 8		1 rubní vedení				81 137,77		
100	80101	Drenáž - betonové lože RD+Sklep+garáž 126*0,1*0,5	m3	6,30000	2 468,55	15 551,87		Vlastní
101	80102	Dod+mont drenáž potrubí dn100 (41+16)*2+12	m	126,00000	77,63	9 781,38		Vlastní
102	80103	Drenáž-obsyp štekem 126*0,5*0,45	m3	28,35000	672,68	19 070,48		Vlastní
103	80104	Drenáž - obalení geotextilií 126*2	m2	252,00000	40,06	10 095,12		Vlastní
104	80105	Drenáž Dod+mont nopová fólie 126*1	m2	126,00000	211,42	26 638,92		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				240 081,67		
105	941941031R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení. (33,8+14,8+4*1)*2*5,01+1,5*2*4,57+1,9*2*5,45 14,8*2,2*2	m2	626,59200	54,84	34 362,31	800-3	RTS 17/1
106	941941191R00	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 253,18400	30,06	37 595,52	800-3	RTS 17/1

17.2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S5002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		626,592*2		1				
107	941 94-18	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	626,59200	25,00	15 664,80	800-3	RTS 17/1
108	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné	m2	381,00000	42,41	16 158,21	800-3	RTS 17/1
109	941 95-5001R00	12,7*2	m2	25,40000	56,94	1 446,28	800-3	RTS 17/1
110	944 94-40	Montáž ochranné sítě	m2	626,59200	12,00	7 519,10	800-3	RTS 17/1
111	944 94-409	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí	m2	1 253,18400	10,50	13 158,43	800-3	RTS 17/1
112	944 94-48	Demontáž ochranné sítě	m2	626,59200	7,00	4 386,14	800-3	RTS 17/1
113	952 90-11	Vyčištění budov a ostatních objektů	m2	500,24000	49,00	24 511,76	801-1	RTS 17/1
114	90100	Stavební, zednické výpomocy pro řemesla	hod	80,00000	200,00	16 000,00	Vlastní	Vlastní
115	90101	Dod+mont ventilační mřížka se sítí proti hmyzu a PVC trubkou pro odvětrání mezistřešního prostoru	ks	56,00000	100,00	5 600,00	Vlastní	Vlastní
116	90102	Dod+mont anténní stožár vč. kotev a kotev	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Vlastní
117	90103	Dod+mont mřížky na fasádě - výstupy ventilátorů VZT	ks	5,00000	400,00	2 000,00	Vlastní	Vlastní
118	90104	Dod+mont potrubí VZT DN 125 vč.provedení prostupů	m	14,40000	500,00	7 200,00	Vlastní	Vlastní
119	90105	3*4,8	m2	15,30000	619,55	9 479,12	Vlastní	Vlastní
120	90106	Dod+mont obklad,kufř svodů, rozvodů SDK do vlhka	m	23,00000	500,00	11 500,00	Vlastní	Vlastní
121	90107	Dod+mont přechodové podlahové lišty nerez	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00	Vlastní	Vlastní
122	90108	Dod+mont hasicí přístroje	sada	2,00000	9 000,00	18 000,00	Vlastní	Vlastní
123	90109	Dod+mont vybavení koupelny dle vyhl.398/2009 viz popis v TZ str. 4-8	sada	2,00000	3 500,00	7 000,00	Vlastní	Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				201 838,59		
998 01-100	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou							
	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ŠN002_1	Domý pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č.1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnosti	cena / MJ	celkem	ceník	cen
124	998011001R00	Poznamka uchazeče výšky do 6 m	t	2 242,65087	90,00	201 838,59	801-1	RTS 17/1
Díl:	711	Izolace proti vodě				198 734,53		
125	711111001R00	711 11-1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 711 11-1 na ploše vodorovně 711 11-1 natěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	492,66000 429,12000 60,18000 3,36000	8,46	4 167,90	800-711	RTS 17/1
126	7111112001R00	711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 711 11-21 natěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	77,85000 73,20000 4,65000	18,42	1 434,00	800-711	RTS 17/1
127	711114555R00	711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	492,66000	85,36	42 053,46	800-711	RTS 17/1
128	711142559R00	711 21 Izolace proti netlakové vodě - natěry a stěrky 711 21-3 stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	77,85000	98,14	7 640,20	800-711	RTS 17/1
129	711212002R00	711 21-2 Izolace proti netlakové vodě - natěry a stěrky dvouvrstvá 16,6*2 (4+4,15)*2*2 3,52 (1,6+2,2)*2*2	m2	117,12000 33,20000 65,20000 3,52000 15,20000	340,00	39 820,80	800-711	RTS 17/1
130	711212601R00	711 21 Izolace proti netlakové vodě - natěry a stěrky 711 21-6 doplňky těsnící pás do spoje podlahy stěna š 120 mm (4,+4,15)*2*2*4*2 (1,6+2,2)*2*2*4 2	m	66,20000 48,60000 15,60000 2,00000	157,50	10 426,50	800-711	RTS 17/1
131	11163111R	lak asfaltový penetrační: bod hoření nad 40 °C; skupensství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý- značování za studena- černý	kg	203,57100	48,70	9 913,91	SPCM	RTS 17/1

Handwritten signature or mark.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č. 1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		492,66*0,35		172,43100				
		77,85*0,4		31,14000				
132	62833161R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp tl. 4 0 mm	m2	659,97900	121,00	79 857,46	SPCM	RTS 171 I
		492,66*1,15		566,55900				
		77,85*1,2		93,42000				
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě						
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
133	998711101R00	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	3,88604	880,16	3 420,30	800-711	RTS 171 I
Díl: 712		Živičné krytiny				110 868,90		
		712 31 Povlakové krytiny střech do 10° za studena						
		712 31-1 nátěrem						
134	712311101R00	1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu	m2	500,24000	31,00	15 507,44	800-711	RTS 171 I
		14,8*33,8		500,24000				
		712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením						
135	712341559R00	v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	500,24000	89,00	44 521,36	800-711	RTS 171 I
136	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena: čemý	kg	175,08400	51,00	8 929,28	SPCM	RTS 171 I
		500,24*0,35		175,08400				
137	62833161R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp tl. 4 0 mm	m2	575,27600	68,00	39 118,77	SPCM	RTS 171 I
		500,24*1,15		575,27600				
		998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny						
		50 m vodorovně						
138	998712101R00	50 m vodorovně	t	2,93891	950,00	2 792,05	800-711	RTS 171 I
Díl: 713		Izolace tepelné				327 871,38		
		713 11 Montáž tepelné izolace stropů						
139	713111111R00	kladené vrchem, volně, 33,5*14,5*2	m2	971,50000	28,30	27 493,45	800-713	RTS 171 I
		713 12 Montáž tepelné izolace podlah						
140	713121111R00	jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	381,78000	45,00	17 180,10	800-713	RTS 171 I
		713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky						
141	713191100RT9	položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	381,78000	35,00	13 362,30	800-713	RTS 171 I

[Handwritten signature]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šn002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Centk	Čen. soustava
	Ceník, kapitolá	Poznamka uchazeče						
		11,77*2+22		45,54000				
		53,5*2+12,45*2+20,75*2+23,86*2+14,11*2+1,59*2		252,52000				
		4,07*2+3,52+16,6*2+1,93*2+17,5*2		83,72000				
142	713191221R00	obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	419,95800	23,20	9 743,03	800-713	RTS 17/1
		381,78*1,1		419,95800				
143	283	Deska z lehč. polystyrenu podlahová tl.140mm	m2	393,23340	206,00	81 006,00		Vlastní
		381,78*1,03		393,23340				
144	631405492R	deska izolační univerzální: minerální vlákn. rovná hrana: tl.180,0 mm; R = 4,850 m2KW; obj. hmotnost 35,00 kg/m3; hydroizobizováno; š = 610,0 mm; l = 1 000 mm	m2	1 000,64500	171,00	171 110,30	SPCM	RTS 17/1
		Položka pořadí 139 : 971.50000*1,03						
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné		1				
		50 m vodorovně						
145	998713101R00	v objektech výšky do 6 m	t	8,39595	950,00	7 976,20	800-713	RTS 17/1
Díl: 762	762 34 Bednění a latování	Konstrukce tesátské				816 979,10		
	762 34-1 montáž							
	762 34-11 bednění	střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	790,07500	85,00	67 156,38	800-762	RTS 17/1
		5% na sklon : 33,8*17,5*1,05		621,07500				
		boky střech, čílek : 84+56+29		169,00000				
	762 39 Spojovací a ochranné prostředky							
147	762395000R00	svory, příkna, hřebíky, pásová ocel, vrutů, impregnace	m3	19,75188	1 109,00	21 727,20	800-762	RTS 17/1
		Položka pořadí 146 : 790.07520*0,025		19,75188				
148	76201	Dod-mont vazníkové konstrukce vč.kotev a kotvení vč.impregnace	m2	591,50000	755,00	446 582,50		Vlastní
		33,8*17,5		591,50000				
149	76202	Dod-mont podbití palubkami vč.finaální povrchové úpravy, vč.pomocného vyrovnávacího roštu	m2	156,61800	890,00	139 390,02		Vlastní
		33,5*1,5*2*1,1		110,55000				
		8,25*2*1,1+12,69*2*1,1		46,06800				
150	76203	Dod-mont rošt z latí křížem kladený (40/60 á 500mm) vč.impregnace	m2	169,00000	110,00	18 590,00		Vlastní
		boky střech, čílek : 84+56+29		169,00000				
		příkno SM/UD: tl = 22 až 25 mm; l = do 3 000 mm; jakost I		21,72706	5 000,00	108 635,00	SPCM	RTS 17/1
151	60512585R	Položka pořadí 146 : 790.07491*0,0275	m3	21,72706				
		998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesátské						

2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šiř002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		50 m vodorovně						
152	998762102R00	v objektech výšky do 12 m	t	12,41543	1 200,00	14 898,00	800-762	RTS 171 I
	Díl: 764	Konstrukce klempířské				997 517,68		
153	76401	Dod+mont kompletní prvek K1 vyhříváné střešní vpusti	ks	2,00000	2 807,00	5 614,00		Vlastní
154	76402	Dod+mont kompletní prvek K2 odvětrávací komínky	ks	4,00000	913,00	3 652,00		Vlastní
155	76403	Dod+mont kompletní prvek K2 anténní prstus s anténou	ks	1,00000	2 361,00	2 361,00		Vlastní
156	76404	Dod+mont kompletní prvek K4 vč.folie	m	39,40000	1 000,00	39 400,00		Vlastní
157	76405	Dod+mont kompletní prvek K5 žlab vč.přislušenství	m	28,20000	711,00	20 050,20		Vlastní
158	76406	Dod+mont kompletní prvek K6 svod dn150 vč.přislušenství	ks	2,00000	4 057,00	8 114,00		Vlastní
159	76407	Dod+mont falcovaná hliníková krytina vč.všech klem. doplňků a detailů prstusů	m2	621,07500	990,00	614 864,25		Vlastní
		5% na sklon : 33,8*17,5*1,05						
160	76408	Dod+mont falcovaná hliníková krytina vč.všech klem. doplňků a detailů viz K7	m2	621,07500	1 509,00	255 021,00		Vlastní
		boky střech, čílek : 84+56+29						
161	76409	Dod+mont podkladní separační drátková pojistná hydroizolace-folie	m2	169,00000				
		5% na sklon : 33,8*17,5*1,05			77,00	47 822,78		Vlastní
		998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské		621,07500				
162	998764101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,65120	950,00	618,45	800-764	RTS 171 I
	Díl: 766	Konstrukce truhlářské				337 430,00		
163	76601	Dod+mont dveře T1 1100/1970 EW 30DP3 vč.zárubně a kování	ks	2,00000	17 650,00	35 300,00		Vlastní
		vč.doplňků a madla						
164	76602	Dod+mont dveře T2 800/1970 EW 30DP3 vč.zárubně a kování	ks	2,00000	15 650,00	31 300,00		Vlastní
		vč.doplňků a madla						
165	76603	Dod+mont dveře T3 700/1970 vč.zárubně a kování vč.doplňků a madla	ks	1,00000	10 750,00	10 750,00		Vlastní
166	76604	Dod+mont dveře T4 900/1970 vč.zárubně a kování vč.doplňků a madla	ks	2,00000	12 250,00	24 500,00		Vlastní
167	76605	Dod+mont dveře T5 700/1970 vč.zárubně a kování vč.doplňků a madla	ks	2,00000	12 250,00	24 500,00		Vlastní
168	76606	Dod+mont dveře T6 800/1970 vč.zárubně a kování vč.doplňků a madla	ks	2,00000	12 250,00	24 500,00		Vlastní
169	76607	Dod+mont dveře T7 1100/1970 posuvné vč.zárubně a kování vč.doplňků a madla	ks	8,00000	15 490,00	123 920,00		Vlastní
		Dod+mont dveře T8 900/1970 posuvné vč.zárubně a kování vč.doplňků a madla	ks	2,00000	15 490,00	30 980,00		Vlastní
171	76609	Dod+mont dveře T9 800/1970 posuvné vč.zárubně a kování vč.doplňků a madla	ks	2,00000	15 490,00	30 980,00		Vlastní
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské						
		50 m vodorovně						

[Handwritten signature]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ŠH002_1	Domý pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č.1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
172	998766101R00	Poznamka uchazeče						
Díl: 767		v objektech výšky do 6 m	1	0,52000	1 346,15	700,00	800-766	RTS 17/I
173	76701	Konstrukce záměrné	ks	2,00000	44 100,00	88 200,00		Vlastní
174	76702	Dod+mонт 1/P 1200/2350 vstupní AL dveře vč.nouzového kování.bezpečnostní kování	ks	5,00000	9 080,00	45 400,00		Vlastní
175	76703	Dod+mонт 2/P 1250/2600 franc.okno plastové vč.kování vč.žaluzií	ks	6,00000	8 666,67	52 000,02		Vlastní
176	76704	Dod+mонт 3/P 1000/2600 franc.okno plastové vč.kování vč. žaluzií	ks	2,00000	8 675,00	17 350,00		Vlastní
177	76705	Dod+mонт 4/P 1000/2600 franc.okno plastové vč.kování vč.žaluzií	ks	2,00000	8 675,00	17 350,00		Vlastní
178	76706	Dod+mонт 5/P 1000/2350 franc.okno-dveře plastové vč.kování vč.žaluzií	ks	2,00000	65 300,00	130 600,00		Vlastní
179	76707	Dod+mонт 6/P 4640/2600 okno plastové s dveřmi vč.kování vč. žaluzií	ks	4,00000	8 667,50	34 670,00		Vlastní
180	76708	Dod+mонт 7/P 1000/2600 franc.okno plastové vč.kování vč. žaluzií	ks	2,00000	10 125,00	20 250,00		Vlastní
181	76709	Dod+mонт 8/P 1250/2600 franc.okno plastové vč.kování vč. žaluzií, sklo číněla	ks	1,00000	7 250,00	7 250,00		Vlastní
182	76721	baranetu vč. žaluzií	ks	6,00000	13 500,00	81 000,00		Vlastní
183	76722	Dod+mонт světlovod vč.nosné konstrukce	ks	2,00000	25 000,00	50 000,00		Vlastní
		Dod+mонт polykarbonátový prosvětlující pás 10mx0,6m v hliníkovém rámu .tl.pokřar.b. min.20mm. 3komorový čirý polykarbonát						
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
		50 m vodorovně						
184	998767101R00	v objektech výšky do 6 m	1	2,70000	1 046,59	2 825,79	800-767	RTS 17/I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				152 007,15		
771 10	Příprava podkladu pod dlažby		m2	107,26000	40,31	4 323,65	800-771	RTS 17/I
185	771101210R00	penetrace podkladu pod dlažby						
771 47	Montáž soklíků z dlaždic keramických		m	126,50000	83,35	10 543,78	800-771	RTS 17/I
186	771475014R00	výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele						
	(4,4+2,675)*2*2-0,9*2-1,1*2			24,30000				
	(1,85+2,2)*2*2-0,9*2			14,40000				
	(1,6+2,2)*2			7,60000				
	(4+4,15)*2*2			32,60000				
	(1,75+1,1)*2*2-0,6*2			10,20000				
	(5,2+4,15)*2*2			37,40000				
771 57-5	Montáž podlah z dlaždic keramických		m2	107,26000	440,00	47 194,40	800-771	RTS 17/I
187	771575109R11	300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele						
	11,77*2+4,07*2+3,52+16,6+1,93+17,5+16,6+1,93+17,5			107,26000				
	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č. 1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
188	771579791R00	Geník, kapitola: Poznámka uchazeče: Příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě 4,07*2+3,52+1,93+1,93	m2	15,52000	12,60	195,55	800-771	RTS 17/1
189	77101	Dod keramická dlažba protiskluzová R10 107,26*1,075	m2	15,52000 115,30450	380,00	43 815,90		Vlastní
190	77102	Dod soklik s požiábkem 126,5*1,075	m	115,30450 135,98750	258,50	35 152,90		Vlastní
191	77103	Příplatek na zapuštění a zacištění soklíku do omítky (4,4+2,675)*2*0,9*2-1,1*2 tech. m : 12*2	m	135,98750 48,30000 24,30000 24,00000	199,25	9 623,78		Vlastní
192	998 77-1 Přesun 50 m vodorovně	hmot pro podlahy z dlaždic						
Díl: 776	998771101R00	v objektech výšky do 6 m	t	2,30206	502,69	1 157,19	800-771	RTS 17/1
193	776011	Podlahy povlakové Montáž přírodního linolea tl.3mm vč.soklíku s fabionem ukončeným lištou vč.dod montážních materiálů 53,5+12,45+20,75+23,86+14,11+1,59 126,26 22	m2	274,52000 126,26000 126,26000 22,00000	260,00	256 106,07 71 375,20		Vlastní
194	776012	Dod přírodní linolea tl.3mm s povrchovou úpravou 274,52*1,1 na soklíky : 274,52*0,15	m2	343,15000 301,97200	500,00	171 575,00		Vlastní
195	776013	Dod tvar.profil požiábkový velký (5,5+4+5+11,4+3+4,15+5+4,15+1,45+1,1+5,75+4,15+3,4+4,15)*2*2*1,05	m	41,17800 261,24000	25,00	6 531,00		Vlastní
196	776014	Dod ukončující lišta soklíku 998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m	m	261,24000 261,24000	20,00	5 224,80		Vlastní
Díl: 777	9987776101R00	v objektech výšky do 6 m	t	2,67657	523,00	1 400,07	800-775	RTS 17/1
197	777	Podlahy ze syntetických hmot 777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí 777 55-2 Doplnující práce pro podlahy ze stěrky silikátových				52 861,67		
198	777553210R00	vyrovnaní podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	274,52000	190,00	52 158,80	800-773	RTS 17/1
199	998 77-7 Přesun 50 m vodorovně	hmot pro podlahy syntetické						
Díl: 781	998777101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,82356	853,00	702,87	800-773	RTS 17/1
Díl: 781	998777101R00	Obklady keramické				145 026,79		

h.

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových						
		781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele						
		200 781415015R11						
		200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele						
		montáž pro všechny rozměry obkladů						
		tech.m. : 9*2,05*2	m2	172,49000	440,00	75 895,60	800-771	RTS 171/1
		(1,85+2,2)*2*2,05*2-0,9*2*2		36,90000				
		(1,6+2,2)*2*2,05-0,7*2		29,61000				
		(4,15+4)*2*2,05*2-0,9*2*2		14,18000				
		(1,75+1,1)*2*2,05*2-0,7*2*2		63,23000				
		kuch. : 4*2		20,57000				
				8,00000				
		781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových						
		781 41-9 příklady k položením montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových						
		201 781419705R00						
		příplatek za spárovací hmotu - pískové	m2	172,49000	3,55	612,34	800-771	RTS 171/1
		781 41-9 příklady k položením montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových						
		202 781419711R00						
		příplatek k obkladu stěny z plochu do 10 m2 jedni	m2	42,75000	33,10	1 415,03	800-771	RTS 171/1
		(1,6+2,2)*2*2,05-0,7*2		14,18000				
		(1,75+1,1)*2*2,05*2-0,7*2*2		20,57000				
		4*2		8,00000				
		Dod obklad vícebarevný	m2	185,42675	300,00	55 628,10		Vlastní
		172,49*1,075	m	185,42675	128,40	11 042,40		Vlastní
		Dod+ mont lišta plastová k obkladům						
		204 78102						
		996 78 Přesun hmot pro obklady keramické						
		205 996781101R00						
		v objektech výšky do 6 m	t	0,86243	502,69	433,32	800-771	RTS 171/1
		Díl: 783				111 736,39		
		783 78 Nářezy tesarských konstrukcí ochranné						
		protihranobné, protipříšňové proti ohni a škůdcům						
		206 783782205R00						
		fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	1 975,18750	56,57	111 736,39	800-783	RTS 171/1
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.						
		Položka pořadí 146 : 790.07500*2,5		1				
		Díl: 784				88 933,88		
		784 41 Příprava povrchu						
		784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu						
		207 784191101R00						
		disperzní, jednonásobná	m2	1 505,05800	19,09	28 731,56	800-784	RTS 171/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		1085,1		1				
		327,866+92,092		419,95800				
	784 45 Malby z malířských směsí							
208	784195312R00	otěruvzdorné, , bělost 88 %, dvojnásobné	m2	1 505,05800	40,00	60 202,32	800-784	RTS 17/I

Handwritten signature

Handwritten initials

Položkový soupis prací a dodávek

S:	St002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
R:	02	Zdravotecnika

Př.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
Díl:	720	Zdravotecnická instalace				
1	72001	Zdravotecnika	ks	1,00000	555 628	555 628

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	132201202R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 3 objemu d čt 100 m3	m3	42,50	381,79	16 226,08
2	132201209R00	Připatek za lepitosti - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	42,50	24,67	1 048,48
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	42,50	80,10	3 404,25
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,50	174,00	2 175,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	12,50	15,00	187,50
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachtel se zhlutěním	m3	25,00	94,80	2 370,00
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez protožení sypaniny	m3	12,50	368,50	4 606,25
8	58153304	Písek technický	T	12,50	523,00	6 537,50
	Celkem za	1 Zemní práce				36 555,06
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
9	45157311R00	Lože pod potrubí ze štiřkopísku do 63 mm	m3	9,34	867,00	8 097,78
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				8 097,78

Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
10	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	13,00	142,00	1 846,00
11	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	22,00	165,00	3 630,00
12	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	8,00	514,00	4 112,00
13	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	28,00	424,00	11 872,00
15	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	89,00	373,00	33 197,00
16	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	90,00	423,00	38 070,00
17	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	20,00	478,00	9 560,00
18	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	13,00	591,00	7 683,00
19	721194104R00	Vyvedení odpadních výustek D 40 x 1,8	kus	7,00	56,00	392,00
20	721194105R00	Vyvedení odpadních výustek D 50 x 1,8	kus	13,00	68,00	884,00
21	721194105RM1	Vyvedení odpadních výustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové	kus	6,00	675,00	4 050,00
22	721194109R00	Uzávětky	kus	7,00	79,00	553,00
23	721223425R00	Uzávětká zápachová podlahová, sifon	kus	2,00	870,00	1 740,00
24	721223590R00	Izolační souprava pro balkon, a podl. vpusť	kus	2,00	806,00	1 612,00
26	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	285,00	15,00	4 275,00

12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	02	Zdravotní technika

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Geník, kapitola				
27	721290112R00	Poznámková uchazeče				
29	721	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	33,00	20,00	660,00
30	998721201R00	Nápojení na venkovní ležatou kanalizaci	soubor	4,00	1 800,00	7 200,00
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
		Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				133 336,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
31	722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	51,00	31,00	1 581,00
32	722174002U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m	238,00	221,00	52 598,00
33	722174003U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	175,00	268,00	46 900,00
34	722174004U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 32	m	20,00	312,00	6 240,00
35	722181232U00	Vod potrubí izolace PE ti-15 DN-42	m	433,00	40,00	17 320,00
36	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	51,00	45,00	2 295,00
37	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	51,00	73,00	3 723,00
38	722224115U00	Kohout plicí/vypouštěcí PN10 G 1/2	kus	2,00	130,00	260,00
39	722232043U00	Kulový kohout 1/2 páčka	kus	4,00	150,00	600,00
40	722232044U00	Kulový kohout 3/4 páčka	kus	2,00	187,00	374,00
41	722232045U00	Kulový kohout 1 páčka	kus	4,00	286,00	1 144,00
42	722234263U00	Filtr mosaz 2x 1/2	kus	2,00	92,00	184,00
43	722234264U00	Filtr mosaz 2x 3/4	kus	2,00	122,00	244,00
44	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	6,00	58,00	348,00
45	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	6,00	72,00	432,00
46	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	4,00	80,00	320,00
47	722262221U00	Vodoměr závit -40°C G 1/2x80mm	kus	2,00	336,00	672,00
48	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2"	kus	2,00	180,00	360,00
49	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	433,00	10,00	4 330,00
50	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	433,00	8,00	3 464,00
51	732331715U00	Nádoba tlak Expanzomat 33/10	soubor	2,00	1 574,00	3 148,00
52	732339103R00	Montáž nádob expanzní tlakové 35 l	soubor	2,00	560,00	1 120,00
53	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	3,00	250,00	750,00
54	734209114R14	Montáž armatur závitových, se 2zavity, G 3/4 včetně klapky zpětné	kus	2,00	185,00	370,00
55	734411115U00	Teploměr přímý malý bez pouzdra	kus	2,00	114,00	228,00
56	734419111R00	Montáž teploměru	kus	2,00	100,00	200,00
57	734421130R00	Tlakoměr	kus	2,00	83,00	166,00
58	734429102R00	Montáž tlakoměru	kus	2,00	100,00	200,00
59	722	Cirkulační čerpadlo 15 s časovačem	kus	2,00	4 051,00	8 102,00



Položkový soupis prací a dodávek

S:	ŠR002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	02	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola:				
60	732	Poznámková učesťe	kus	2,00	417,00	834,00
61	998722201R00	Uzavírací armatura s vypouštěním zajišťující průtok nádobou	ks	1,00	1 900,00	1 900,00
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m				
		722 Vnitřní vodovod				160 407,00
		Díl: 725				
		Zařizovací předměty				
62	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	3,00	850,00	2 550,00
63	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, 55 cm, bílé	soubor	1,00	480,00	480,00
64	725017151R00	Umyvadlo invalidi, 64 cm, bílé	soubor	4,00	1 345,00	5 380,00
65	725017341R00	Umyvátko na šrouby, 40 cm, bílé	soubor	2,00	493,00	986,00
66	725034121R00	Klozet závěsný prodloužený + sedátko bez poklopu, bílé	soubor	4,00	3 800,00	15 200,00
67	725112011R00	Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu	soubor	7,00	50,00	350,00
68	725112146U00	WC modul pro inobitli ovi pneumatické zazděno	soubor	4,00	4 261,00	17 044,00
69	725112146U11	WC modul ovi zepí zazděno	soubor	3,00	2 543,00	7 629,00
70	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	7,00	360,00	2 520,00
71	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	7,00	560,00	3 920,00
72	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	7,00	360,00	2 520,00
73	725222169U00	Vana akrylátová tvarovaná 1800X800	soubor	2,00	4 300,00	8 600,00
74	725229102R00	Montáž van oceli a plastových s uzávěr.	soubor	2,00	460,00	920,00
75	725241142U00	Vaníčka sprch lily mramor 900X900 1/4kruh	soubor	1,00	2 940,00	2 940,00
76	725244311U00	Kout sprchový štrkruhový 4/900 sklo matné čtřm mat	soubor	1,00	7 300,00	7 300,00
77	725245114U00	Závěs spec. sprchový s kolejničkou -dvojdílný, rychleschoucí antibakteriální látka pro častý provoz	soubor	2,00	715,00	1 430,00
78	725245124U00	Nerezový kanálek sprchový -dl. 1400 mm s odtokem a mřížkou	soubor	2,00	8 135,00	16 270,00
79	725249101R00	Montáž sprchových boxů, závěsů	soubor	3,00	870,00	2 610,00
80	725249102R00	Montáž sprchových mís, vaniček, kanálků	soubor	3,00	520,00	1 560,00
81	725291641U00	Nerez madlo sprchové 890X630 mm	soubor	2,00	1 499,00	2 998,00
82	725291642U00	Nerez sedáčka do sprchy	soubor	2,00	2 221,00	4 442,00
83	725291711U00	Smalt madlo krakorcové dl 600 mm, nerez	soubor	4,00	764,00	3 056,00
84	725291712U00	Smalt madlo krakorcové dl 813 mm,nerez	soubor	4,00	1 126,00	4 504,00
85	725291722U00	Smalt madlo krakorcové sk dl 813 mm, nerez	soubor	4,00	1 474,00	5 896,00
86	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelník, držáků ap	soubor	20,00	260,00	5 200,00
87	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	4,00	450,00	1 800,00
88	725334301R00	Nálevka se sifonem PP, DN 32	kus	4,00	260,00	1 040,00
89	72535212U00	Pojistný ventil G 3/4	kus	2,00	271,00	542,00
90	725811161U00	Ventil výtok stěna pračka G 1/2x80	soubor	4,00	119,00	476,00
91	725813111U00	Ventil roh bez trubčky G 1/2	soubor	26,00	89,00	2 314,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	03	topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
Díl: 730		Ústřední vytápění				850 518
1	73001	Topení	ks	1,00000	850 518	850 518

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713462113U00	Izol potrubí skruž spona -montáž	m	150,00	35,00	5 250,00
2	283771020	Izolace potrubí Mirelon PRO 18x13 mm šedočerná	m	108,00	7,00	756,00
3	283771120	Izolace potrubí Mirelon PRO 28x20 mm šedočerná	m	42,00	18,00	756,00
4	713	Sponky k izolaci (100ks/bal)	kus	5,00	48,00	240,00
5	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	ks	1,00	150,00	150,00
Celkem za	713 Izolace tepelné					7 152,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 731		Kotelny				
6	předb.cena	montáž TČ (cca 5% ceny)	ks	2,00	9 500,00	19 000,00
7	tepel. čerpadlo	doprava 2TČ na stavbu	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
8	tepel. čerpadlo	set - vzduch/voda, vnitřní+vnější, vč. EK3-6-9 3cest.vent., topný kabel odv. kond.	soub.	2,00	168 741,00	337 482,00
9	tepel. čerpadlo	pojistná skupina vnitřní jednotky	ks	2,00	3 890,00	7 780,00
10	tepel. čerpadlo	čerpací skrupina skupina topného okruhu	ks	2,00	5 210,00	10 420,00
11	tepel. čerpadlo	set pro připojení externího zásobníku	ks	2,00	4 100,00	8 200,00
12	tepel. čerpadlo	prostorové čidlo	ks	2,00	1 250,00	2 500,00
13	tepel. čerpadlo	uvodění do provozu	ks	2,00	2 500,00	5 000,00
14	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
15	998731293R00	Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za	731 Kotelny					397 882,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 732		Strojovny				
16	732219301R00	Montáž ohřeváků vody stojat.kombinovaných	soubor	2,00	1 580,00	3 160,00
17	732429112R00	Montáž čerpadlové skupiny	ks	2,00	1 280,00	2 560,00
18	tepel. čerpadlo	smaltovaný bojler 300 l	ks	2,00	35 800,00	71 600,00
Celkem za	732 Strojovny					77 320,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 733		Rozvod potrubí				
19	733223304U00	Potrubí Cu tvrdé-lisování 28	m	42,00	325,00	13 650,00
20	733164105RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spojovaného lisováním	m	42,00	140,00	5 880,00
21	733178112R00	Potrubí vícevrstvé 16 x 2 mm připojení žebříků	m	72,00	116,00	8 352,00
22	tepel. čerpadla	koncové víčko 32+32/11, DN25, směrřovací pro připojení TČ	ks	4,00	850,00	3 400,00

11.
190

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
O:	01	Dům v kat. ú. Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
R:	03	ložen

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	celkem
	Cenik, kapitola	Poznámka, uchazeče				
23	tepelné čerpadla	lisovaný přechod DN32 - plast/kov pro připojení TČ	ks	8,00	590,00	4 720,00
24	tepelné čerpadla	předizolované koleno 32+32/111, dl. 1,1+1,6m pro připojení TČ	ks	4,00	1 350,00	5 400,00
25	733	Připojovací kolenná garnitura - lisovaný spoj 16x2	kus	12,00	210,00	2 520,00
26	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí - D 35	m	114,00	7,00	798,00
27	733293902U00	Připojení odbočky Cu potrubí D 15	kus	12,00	150,00	1 800,00
28	733293905U00	Připojení odbočky Cu potrubí D 28	kus	8,00	310,00	2 480,00
29	tepelné čerpadla	předizolované potrubí 32+32/111, DN25 pro připojení TČ	m	4,00	450,00	1 800,00
30	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				53 300,00
	Díl: 734	Armatury				
31	734209115R00	Montáž armatur závitových se 2zavřít, G 1	kus	20,00	80,00	1 600,00
32	734209114R00	Montáž armatur závitových se 2zavřít, G 3/4	kus	2,00	72,00	144,00
33	734209113R00	Montáž armatur závitových se 2zavřít, G 1/2	kus	12,00	58,00	696,00
34	734255132R00	Ventil pojistný, DN 25 x 3,0 bar	kus	2,00	336,00	672,00
35		vent. pro exp. nádobu 3/4 M/F	ks	2,00	649,00	1 298,00
36		zónový ventil DN25 s pohonem (pro bojler)	ks	2,00	1 662,00	3 324,00
37	551100052	Kohout kulový 1"	kus	12,00	286,00	3 432,00
38	551100304	Filtr závitový 1"	kus	4,00	146,00	584,00
39	734	Armatura pro žebřík H, rohová DN 15	kus	6,00	555,00	3 330,00
40	734	Svěrné šroubení 1/2x15	kus	12,00	56,00	672,00
41	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
	Celkem za	734 Armatury				16 952,00
	Díl: 735	Otopná tělesa				
42	735000912R00	výregulování ventilů	kus	25,00	26,00	650,00
43	735171313R00	Těleso trub. 1820.450, sřadové	kus	2,00	2 800,00	5 600,00
44	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	6,00	80,00	480,00
45	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	6,00	35,00	210,00
46	735171314R00	Těleso trub. 1820.600, sřadové	kus	4,00	2 600,00	10 400,00
47	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	6,00	200,00	1 200,00
48	předb.cena	termosiatlická hlavice pro veřejné prostory	ks	6,00	350,00	2 100,00
49	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				21 640,00
	Díl: 736	Podlahové vytápění				
50	736110004R13	Podlahové vytápění 18x2 PEX Al PEX na systémovou desku	m2	362,40	690,00	250 056,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22				
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22				
R:	03	topení				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznamka uchazeče				
23	tepel. čerpadla	isolovaný přechod DN32 - plast/kov pro připojení TC	ks	8,00	590,00	4 720,00
24	tepel. čerpadla	předizolované koleno 32+32/111, dl. 1,1+1,6m pro připojení TC	ks	4,00	1 350,00	5 400,00
25	733	Připojovací kolenová garnitura - isolovaný spoj 16x2	kus	12,00	210,00	2 520,00
26	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí -D 35	m	114,00	7,00	798,00
27	733293902U00	Připojení odbočky Cu potrubí D 15	kus	12,00	150,00	1 800,00
28	733293905U00	Připojení odbočky Cu potrubí D 28	kus	8,00	310,00	2 480,00
29	tepel. čerpadla	předizolované potrubí 32+32/111, DN25 pro připojení TC	m	4,00	450,00	1 800,00
30	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				53 300,00
	Díl: 734	Armatury				
31	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závit. G 1	kus	20,00	80,00	1 600,00
32	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závit. G 3/4	kus	2,00	72,00	144,00
33	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závit. G 1/2	kus	12,00	58,00	696,00
34	734255132R00	Ventil pojistný, DN 25 x 3,0 bar	kus	2,00	336,00	672,00
35		vent. pro exp. nádobu 3/4 M/F	ks	2,00	649,00	1 298,00
36		zónový ventil DN25 s pohonem (pro bojler)	ks	2,00	1 662,00	3 324,00
37	551100052	Kohout kulový 1"	kus	12,00	286,00	3 432,00
38	551100304	Filtr závitový 1"	kus	4,00	146,00	584,00
39	734	Armatura pro žebřík H, rohová DN 15	kus	6,00	555,00	3 330,00
40	734	Svéme soubení 1/2x15	kus	12,00	56,00	672,00
41	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
	Celkem za	734 Armatury				16 952,00
	Díl: 735	Otopná tělesa				
42	735000912R00	vyregulování ventilů	kus	25,00	26,00	650,00
43	735171313R00	Těleso trub. 1820.450, středové	kus	2,00	2 800,00	5 600,00
44	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	6,00	80,00	480,00
45	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	6,00	35,00	210,00
46	735171314R00	Těleso trub. 1820.600, středové	kus	4,00	2 600,00	10 400,00
47	735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	6,00	200,00	1 200,00
48	předb.cena	termostatická hlavice pro veřejné prostory	ks	6,00	350,00	2 100,00
49	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				21 640,00
	Díl: 736	Podlahové vytápění				
50	736110004RT3	Podlahové vytápění 18x2 PEX AI PEX na systémovou desku	m2	362,40	690,00	250 056,00

7.
2021

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	03	Topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola					
		Poznámka: uchažeče				
51	podlahové vyt.	rozdělovač 10okruhů s průtokoměry	ks	1,00	6 064,00	6 064,00
52	podlahové vyt.	rozdělovač 9okruhů s průtokoměry	ks	1,00	5 590,00	5 590,00
53	podlahové vyt.	skříň rozdělovače 9-10, do zdi	ks	2,00	1 511,00	3 022,00
54	998736201 R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	736 Podlahové vytápění				267 232,00
	Díl: 799					
		Ostatní				
55	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.prací Topná zkouška	hod	72,00	90,00	6 480,00
56	799	Koordinace profesí	hod	16,00	160,00	2 560,00
	Celkem za	799 Ostatní				9 040,00

Celkem

850 518

Handwritten signature

Handwritten initials

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
P:	04	Elektroinstalace

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
Díl:	M21	Elektromontáže				327 580,66
1	12101	Elektroinstalace	ks	1,00000	327 580,66	327 580,66

P.c.	Označení	Popis	MJ	Množství	cena/MJ	Celkem
1	MONTAZ	Rozváděče				
1.1	MONTÁŽ	Rozváděč RE a pilír celoplastový vc. zakladu, jistic 40AV3,2A/1B dvojsazba ,např ER212NKP7P-C	ks	2	1 400,00	2 800,00
1.2	MONTAZ	Plastový rozváděč s vybavením jističi, chrániči, přepět. Ochranou	ks	2	850,00	1 700,00
1.3	MONTAZ	Centrální pospojovací skříň EPS2	ks	2	225,00	450,00
2	MONTAZ	Svítlidla a světelné zdroje				
2.1	A	Plastové kruhové svítidlo se senzorem LED7W, IP44 4000K, např K	ks	5	180,00	900,00
2.2	B	Kruhové přis. Svítidlo s krytem např. Beta 1x32W/m K1mEP, IP40	ks	13	180,00	2 340,00
2.3	C	Kruhové přis. Svítidlo s krytem např. Beta 1x22W/m K1mEP, IP40	ks	17	180,00	3 060,00
2.4	D	Zářivkové stropní svítidlo s mřížkou ALDP, IP20 např, LLX228 ALD	ks	5	225,00	1 125,00
2.5	E	Zářivkové stropní svítidlo s krytem IP65 např V3- 228	ks	8	225,00	1 800,00
2.5	F	Reflektor se sklem a čidlem m zdroj LED 11W, IP65 např. RS-KS-	ks	4	195,00	780,00
2.6	NO	Nouzové svítidlo 1 hod , IP22 např. Tiger LED od 25	ks	4	180,00	720,00
3	MONTAZ	Spínače, zásuvky, krabice				
3.1		Dvojjzásuvka 230V, 16A bílá, natočené dutiny	ks	75	70	5 250,00
3.2		Dvojjzásuvka s ochrannými kličky a víčkem, IP44, 16A, 230V	ks	4	70	280,00
3.3		Zásuvka s clonkami a víčkem 16A, 230V	ks	6	70	420,00
3.4		Dvojjzásuvka bordo s přepětovou ochranou, 230V, 16A, natočené d	ks	2	70	140,00
3.5		Vypínač v plastu 25A, 400V, IP44	ks	2	101	202,00
3.6		Spínač č.1 pod omítku vč. strojkou a rámečku IP44	ks	18	45	810,00
3.7		Spínač č.5 pod omítku vč. strojkou a rámečku IP44	ks	5	55	275,00
3.8		Spínač č.6 pod omítku vč. strojkou a rámečku IP44	ks	18	50	900,00
3.9		Spínač č.6+6 pod omítku vč. strojkou a rámečku IP44	ks	2	65	130,00
3.10		Sporáková přípojka pod omítku, 400V, 16A	ks	2	112,5	225,00
3.11		Doběhové relé 230V, 2min do krabice pro ventilátory	ks	5	75	375,00
3.12		Ventilátor axiální stěnový ,zpětná klapa s doběhem i DN125, 230V	ks	5	185	925,00
3.13		Krabice přístrojová pod omítku KU 1901	ks	125	20,9	2 612,50

17. 1-92

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka, uchazeče				
3.14		Krabice rozvodná vč. věnečku pod omítku KU 1903	ks	92	90	8 280,00
3.15		Trubka ohebná d-21mm	m	22	18,9	415,80
3.16		Trubka Kopořex do výkopu d-75mm	m	18	34,6	622,80
3.17		Sworby Bernard	ks	16	65,25	1 044,00
4	MONTAZ	Kabely				
4.1		CYKY 4Jx16 mm	m	20	24,30	486,00
4.2		CYKY 5Jx4 mm	m	68	18,20	1 237,60
4.2		CYKY 5Jx2,5 mm	m	60	18,50	1 110,00
4.3		CYKY 5Jx1,5 mm	m	190	18,20	3 458,00
4.4		CYKY 4Jx1,5mm	m	140	18,20	2 548,00
4.5		CYKY 3Jx1,5mm	m	790	16,00	12 640,00
4.5		CYKY 3Jx2,5mm	m	930	16,00	14 880,00
4.6		CYY 6mm z/žl	m	45	12,00	540,00
4.7		CYY 4mm z/žl	m	30	12,00	360,00
5	MONTAZ	Hromosvod a uzemnění				
5.1		Vodič AlMgSi d-8mm vč. podpěr	m	270	44,00	11 880,00
5.2		FeZn d-10mm	m	40	24,00	960,00
5.3		Jímec tyč I-2,0m vč. ochranné stříšky a svorek uchycení	ks	8	124,00	992,00
5.4		Ochranný úhelník vč. držáku OU	ks	8	218,00	1 744,00
5.5		Sworby SS,SK?SP1,SO,ZS,SR02,SR03	ks	94	58,00	5 452,00
5.6		Pásek FeZn 30/4mm	m	130	24,00	3 120,00
5.7		Podpěra FB2 vč. přilepení	ks	170	30,00	5 100,00
6	MONTAZ	Ukončení vodičů				
6.1		ukončení kabelů v rozvaděči do 3x4	ks	49,0	39,20	1 920,80
6.2		ukončení kabelů v rozvaděči do 5x16	ks	4,0	104,60	418,40
7	MONTAZ	pomocný materiál + PPV + dopravné				
7.1		podružný materiál	%	3,0	474,00	1 422,00
7.2		přesun dodávek	%	1,0	474,00	474,00
7.3		dopravné dodávek	%	3,6	474,00	1 706,40
7.4		podíl přidružených výkonů	%	6,0	474,00	2 844,00



Pořizovací soupis prací a dodávek

S:	Š002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
8	MONTAZ	výkopové práce				
8.1		Výkop kabelové rýhy 350x800mm vč. pískového lože	m	10,0	165,00	1 650,00
8.2		Zához kabelové rýhy 350x800mm	m	10,0	55,00	550,00
8.3		Výkop jámy pro pilíř rozváděč RE vč záhozu a úpravy	ks	1,0	125,00	125,00
9	MONTAZ	HZS				
9.1		Napojení vývodu na rozváděč	hod	2	250	500,00
9.2		Propojení jednotlivých provozních stávů	hod	1	250	250,00
9.5		Vodivé propojení výstuže ve stavební konstrukci.	hod	2	250	500,00
9.6		Odkoušení, uvedení do provozu	hod	2,0	250,00	500,00
9.7		Revize vč. zprávy	hod	22	290	6 380,00
1	MATERIAL	Rozváděče				
1.1		Rozváděč RE a pilíř celoplastový vč. základu, jistic 40A/3,2A/1B dvojsazba , např ER212NKP7P-C	ks	2	5 485,00	10 970,00
1.2		Plastový rozváděč s vybavením jističi, chrániči, přepět. Ochranou	ks	2	22 544,00	45 088,00
1.3		Centrální pospojovací skříň EPS2	ks	2	225,00	450,00
2	MATERIAL	Svítlidla a světelné zdroje				
2.1 A		Plastové kruhové svítidlo se senzorem LED7W, IP44 4000K, např K	ks	5	647,00	3 235,00
2.2 B		Kruhové přís. Svítidlo s krytem např. Beta 1x32W/m K1mEP, IP40	ks	13	740,00	9 620,00
2.3 C		Kruhové přís. Svítidlo s krytem např. Beta 1x22W/m K1mEP, IP40	ks	17	660,00	11 220,00
2.4 D		Zářivkové stropní svítidlo s mřížkou ALDP IP20 např, LLX228 ALD	ks	5	855,00	4 275,00
2.5 E		Zářivkové stropní svítidlo s krytem IP65 např V3- 228	ks	8	791,00	6 328,00
2.5 F		Reflektor se sklem a čidlem m zdroj LED 11W, IP65 např. RS-KS-	ks	4	406,00	1 624,00
2.6 NO		Nouzové svítidlo 1 hod , IP22 např. Tiger LED cd 25	ks	4	670,00	2 680,00
3	MATERIAL	Spínače, zásuvky, krabice				
3.1		Dvojjásučka 230V, 16A bílá, natočené dutiny	ks	75	115,50	8 662,50
3.2		Dvojjásučka s ochrannými kolíčky a víčkem, IP44, 16A, 230V	ks	4	120,30	481,20
3.3		Zásuvka s clonkami a víčkem 16A, 230V	ks	6	93,00	558,00
3.4		Dvojjásučka bordo s přepětovou ochranou, 230V, 16A, natočené d	ks	2	698,00	1 396,00
3.5		Vypínač v plastu 25A, 400V, IP44	ks	2	258,00	516,00
3.6		Spínač č.1 pod omítku vč. strojku a rámečku IP44	ks	18	112,00	2 016,00

1993

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola					
		Poznáмка uchazeče				
3.7		Spínač č.5 pod omítku vč. strojku a rámečku IP44	ks	5	125,00	625,00
3.8		Spínač č.6 pod omítku vč. strojku a rámečku IP44	ks	18	116,00	2 088,00
3.9		Spínač č.6+6 pod omítku vč. strojku a rámečku IP44	ks	2	134,00	268,00
3.10		Sporáková přípojka pod omítku,400V,16A	ks	2	531,00	1 062,00
3.11		Doběhové relé 230V,2min do krabice pro ventilátory	ks	5	74,20	371,00
3.12		Ventilátor axiální stěnový ,zpětná klapa s doběhem i DN125,230V	ks	5	712,00	3 560,00
3.13		Krabice přístrojová pod omítku KU 1901	ks	125	6,40	800,00
3.14		Krabice rozvodná vč. věnečku pod omítku KU 1903	ks	92	37,20	3 422,40
3.15		Trubka ohebná d-21mm	m	22	8,60	189,20
3.16		Trubka Kopoflex do výkopu d-75mm	m	18	41,10	739,80
3.17		Svorky Bernárd	ks	16	24,60	393,60
4	MATERIAL	Kabely				
4.1		CYKY 4Jx16 mm	m	20	140,40	2 808,00
4.2		CYKY 5Jx4 mm	m	68	45,90	3 121,20
4.2		CYKY 5Jx2,5 mm	m	60	28,00	1 680,00
4.3		CYKY 5Jx1,5 mm	m	190	17,25	3 277,50
4.4		CYKY 4Jx1,5mm	m	140	15,10	2 114,00
4.5		CYKY 3Jx1,5mm	m	790	10,50	8 295,00
4.5		CYKY 3Jx2,5mm	m	930	17,10	15 903,00
4.6		CYY 6mm zřř	m	45	13,00	585,00
4.7		CYY 4mm zřř	m	30	8,20	246,00
5	MATERIAL	Hromosvod a uzemnění				
5.1		Vodič AlMgSi d-8mm vč. podpěr	m	270	14,10	3 807,00
5.2		FeZn d-10mm	m	40	24,90	996,00
5.3		Ulimací tvč l-2,0m vč. ochranné stříšky a svorek uchycení	ks	8	294,90	2 359,20
5.4		Ochranný úhelník vč. držáku OU	ks	8	118,00	944,00
5.5		Svorky SS,SK7SP1,SO,ZS,SR02,SR03	ks	94	25,20	2 368,80
5.6		Pásek FeZn 30/4mm	m	130	24,90	3 237,00
5.7		Podpěra FB2 vč přilepení	ks	170	16,80	2 856,00
6	MATERIAL	Ukončení vodičů				
6.1		ukončení kabelů v rozvaděči do 3x4	ks	49,0	10,00	490,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	04	Elektroinstalace

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	celkem
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče				
6.2		ukončení kabelů v rozvaděči do 5x16	ks	4,0	10,00	40,00
7	MATERIAL	pomocný materiál + PPV + dopravné				
7.1		podružný materiál	%	3,0	1 017,00	3 051,00
7.2		přesun dodávek	%	1,0	1 207,00	1 207,00
7.3		dopravné dodávek	%	3,6	678,00	2 440,80
7.4		podíl přidružených výkonů	%	6,0	1 772,36	10 634,16
8	MATERIAL	výkopové práce				
8.1		Výkop kabelové rýhy 350x800mm vč. pískového lože	m	10,0	1,00	10,00
8.2		Zához kabelové rýhy 350x800mm	m	10,0	1,00	10,00
8.3		Výkop jámy pro pilíř rozváděč RE vč záhozu a úpravy	ks	1,0	1,00	1,00
9	MATERIAL	HZS				
9.1		Napojení vývodu na rozváděč	hod	2	250,00	500,00
9.2		Propojení jednotlivých provozních stavů	hod	1	250,00	250,00
9.5		Vodivé propojení výstuže ve stavební konstrukci.	hod	2	250,00	500,00
9.6		Odkoušení, uvedení do provozu	hod	2,0	250,00	500,00
9.7		Revize vč. zprávy	hod	22	290,00	6 380,00

Celkem

327 580,66

Plav

h. 11. 10. 2024

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ŠK002.1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	05	Slaboproudý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Poznámka uchazeče				
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				770 501
1	2201	Slaboproudé rozvody	ks	1,00000	770 501	770 501

č.	typ	položka	j.	poc.	materiál cena	celkem
1.		Deska ústředny - 8 zón (s ATZ 16 zón) na desce, max.192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 4-drátová sběrnice BUS, 2048 událostí, 4x PGM (max.50mA), 1x Relé (24V, 5A), možnost bezdrátové	ks	1	3590,00	3 590,00
2.		LCD alfanumerická dvouřádková klávesnice LCD s modrým podsvícením, česká verze, 1x klávesnicová zóna, 1x PGM na desce, Spěrnicový drátový expander - 8 zón (s ATZ 16 zón - jen EVO192), 1x PGM výstup (50mA), napájení 11-16Vss, odběr max. 31mA, deska bez boxu, rozměry 140 x 45 x 18mm. Lze připojit k	ks	3	3295,00	9 885,00
3.		ústředním SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, Nový GSM/GPRS komunikátor pro řady E/SP/MG/EVO v plastovém boxu s integrovanou anténou 3dBi, možnost připojení externí antény až do vzdálenosti 18m, GPRS modul s dvěma sloty na SIM karty, s modulem CVT485 lze umístit PCS250 až do 300m od ústředny, komunikace na PCO, podrobné SMS zprávy uživatelům, 16 telefonních čísel, možnost připojit modul VDMPP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny. Napájení	ks	4	4990,00	4 990,00
4.		Sběrnicový spínaný zdroj - napájení 16-20Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss/1A (elektronická vratná pojistka 1,1A), dobíjení Aku 350/700mA, 1x vstup (tampér zdroje), 1x výstup Relé (24V, 5A), doplnění: Δku.12V = 7Ah/18Ah. LED signalizace BUS, sběrnice a	ks	1	2400,00	2 400,00
5.		IP modulu pro komunikaci pomocí LAN / INTERNET pro ústředny SP/MG/EVO, napájení 11 - 16Vss, odběr 110mA, rozměry š 110 x	ks	1	4380,00	4 380,00
6.		PGM4 BUS, Sběrnicový výstupní modul - 4x RELÉ - 5A, napájení 11 - 16Vss, odběr 15mA(v křídle), 150mA (při aktivních všech 4 relé), pouze deska. Kompaktabilita	ks	1	1495,00	1 495,00
7.		SP4000/SP65/SP5500/SP6000/SP7000 MG5000/MG5050 EVO192.	ks	1		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š002.1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	05	Slaboproudy

Pr.č.	Číslo položky	Název položky		Mj	množství	Cena / MJ	Celkem
		Ceník, kapitola	Poznámka, uchazeč				
8.			Magnetický kontakt povrchový, bílý, pro přišroubování s 4-drátovým kabelem v délce 3m, relé NC kontakt, rozměry	ks	5	295,00	1 475,00
9.			Venkovní zálohovaná sířena 110dB/1m, červený maják, dvojitý	ks	1	1455,00	1 455,00
10.			Vnitřní nezálohovaná plastová piezosířena, napájení 11 - 14 Vss / 250 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva slonová kost,	ks	2	325,00	650,00
11.			Akumulátor 12V / 18Ah VdS	ks	2	1051,00	2 102,00
12.			Digitální infrapasivní PIR detektor s Quad senzorem, dosah 15x20m včejř; digitální analýza, ASIC technologie, nastavitelný čítač pulsů, nastavitelná citlivost, imunita proti zvířatům do 25 kg,	ks	15	319,00	4 785,00
13.			Požární detektor samoresetovací, s montážní základnou opticko-akustickou, napájení 12V DC	ks	15	797,00	11 955,00
14.			Velký univerzální plechový box s transformátorem 80VA, svorkovnicí a pojistkou pro ústředny ES/SP/MG/EVO a moduly ZX8, ZX4, PGM4, PRT3, HUB2, ADM2, RELEBOARD, GSM VT10, VT11, VT21 a další komponenty, příprava na přidání 2.TAMPER proti sejmutí ze zdi, lze dokoupit a vyhovět kategorii rizik 3-střední a vyšší, dvířka s nasouvacími panty, distančními sloupky pro uchycení na zeď, zemnicí svorky s osazenou kabeláží dle normy,	ks	1	1126,00	1 126,00
15.			Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro zápusťnou montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá	ks	5	208,00	1 040,00
16.	NEWARE IP SECURITY		SW pro uživatelskou správu ústředny EVO, přímé spojení s PC pomocí I 307 (do cca10m) nebo pomocí CONW (do cca 300 m) nebo dálkově přes LAN/WAN a modul IP100, umožňuje uživateli plně ovládat a kontrolovat systém, programování uživatelských kódů včetně vlastostí, nastavení všech uživatelských vlastností systému, programování přístupové nadstavby ACCESS včetně rozvrhů časových pásem a svátek, monitorování stavu systému,	ks	1	5850,00	5 850,00
17.			INSTALAČNÍ MATERIÁL	x			
18.	W4x22D		Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný čtyřžilový	m	165	5,40	891,00
19.	W6x22D		Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestžilový	m	540	7,90	4 266,00

95

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	05	Slaboproudý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Pozámka uchazeče				
20.		JY(s)Y 2x2x0,8	m	525	9,50	4 987,50
21.	CSE UTP LSZH	Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m	m	170	6,30	1 071,00
22.	CYK 3x1,5	Kabel napájecí pro detektory a sběrnice, přívod 230V	m	40	10,90	436,00
23.		Jistič 10A/230V	ks	1	90,00	90,00
24.		PVC trubka ohebná Pr.25mm	m	30	7,90	237,00
25.		PVC trubka ohebná Pr.32mm	m	20	8,20	164,00
28.		Elektro příchytky, svěrné spory pro uchycení kabeláže do SDK	ks	80	10,00	800,00
29.		Pomocný instalační materiál, implementace do moduliárních boxů, bližší nespecifikovatelné kompletní výkony, propojovací kabeláž,	kpl	1	1000,00	1 000,00

B	Č. typ	položka	j.	poč.	montáž cena	celkem
		Elektronická zabezpečovací signalizace_PZTS				
1.		Deska ústředny - 8 zón (s ATZ 16 zón) na desce, max.192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 4-drátová sběrnice BUS, 2048 událostí, 4x PGM (max.50mA), 1x Relé (24V, 5A), možnost bezdrátové	ks	1	900,00	900,00
2.		LCD alfanumerická dvouřádková klávesnice LCD s modrým podsvícením, česká verze, 1x klávesnicová zóna, 1x PGM na desce, Sběrníkový drátový expander - 8 zón (s ATZ 16 zón - jen EVO192), 1x PGM výstup (50mA), napájení 11-16Vss, odběr max. 31mA, deska bez boxu, rozměry 140 x 45 x 18mm. Lze připojit k	ks	3	300,00	900,00
3.		ústředním SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, Nový GSM/GPRS komunikátor pro řady E/SP/MG/EVO v plastovém boxu s integrovanou anténou 3dBí, možnost připojení externí antény až do vzdálenosti 18m, GPRS modul s dvěma sloty na SIM karty, s modulem CVT485 lze umístit PCS250 až do 300m od	ks	4	500,00	1 200,00
4.		ústředny, komunikace na PCO, podrobné SMS zprávy uživateli, 16 telefonních čísel, možnost připojit modul VDMPP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové ovládání ústředny. Napájení	ks	1		500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S5002_1
O:	01
R:	05
Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22	
Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22	
Slaboproud	

Přic.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Geník, kapitola		Poznámka k účelům				
5.		Sběrnice spínací zdroj - napájení 16-20Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss/1A (elektronická vratná pojistka 1,1A), dobíjení Aku 350/700mA, 1x vstup (tamper zdroje), 1x výstup Relé (24V, 5A), dobíjení Aku 12V - 7Ah/18Ah, LED signalizace BUS sběrnice a IP modul pro komunikaci pomocí LAN / INTERNET pro ústředny SP/MG/EVO, napájení 11 - 16Vss, odběr 110mA, rozměry š 110 x 110 mm	ks	1	100,00	100,00
6.		PGM4 BUS, Sběrnice výstupní modul - 4x RELÉ - 5A, napájení 11 - 16Vss, odběr 15mA (v klidu), 150mA (při aktivních všech 4 relé), pouze deska. Kompaktabilita SP4000/SP65/SP5500/SP7000 MG5000/MG5050 EVO192.	ks	1	300,00	300,00
7.		Magnetický kontakt povrchový, bílý, pro přisroubování s 4-drátovým kabelem v délce 3m, relé NC kontakt, rozměry š 110 mm	ks	1	200,00	200,00
8.		Venkovní zálohovaná sířena 110dB/1m, červený maják, dvojité	ks	5	200,00	1 000,00
9.		Vnitřní nezalohovaná plastová piezosířena, napájení 11 - 14 Vss / 250 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva slonová kost,	ks	1	500,00	500,00
10.		Akumulátor 12V / 18Ah VdS	ks	2	250,00	500,00
11.		Digitální infrapasivní PIR detektor s Quad senzorem, dosah 15x20m věřří; digitální analýza, ASIC technologie, nastavitelný čítač pulsů, nastavitelná citlivost, imunita proti zvířatům do 25 kg,	ks	2	100,00	200,00
12.		Požární detektor samoresetovací, s montážní základnou opticko-akustickou, napájení 12V - 18Ah VdS	ks	15	200,00	3 000,00
13.		Velký univerzální plechový box s transformátorem 80VA, svorkovnicí a pojistkou pro ústředny ES/SP/MG/EVO a moduly ZX8, ZX4, PGM4, PRT3, HUB2, ADM2, RELEBOARD, GSM VT10, VT11, VT21 a další komponenty, příprava na přidání 2. TAMPER proti sejmnutí ze zdi, lze dokoupit a vyhovět kategorií rizik 3-střední a vyšší, dvířka s nasouvacími panty, distančními sloupky pro uchycení na zeď, zemnicí svorky s osazenou kabeláží dle normy,	ks	15	200,00	3 000,00
14.			ks	1	250,00	250,00

[Handwritten signature]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
R:	05	Státoprůdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Poznámka uchazeče				
15.		Svorkovníková deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro zápusťnou montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá SW pro uživatelskou správu ústředěn EVO, přímé spojení s PC pomocí I 307 (do cca 10m) nebo pomocí CONV (do cca 300 m) nebo dálkově přes LAN/WAN a modul IP100, umožňuje uživateli plně ovládat a kontrolovat systém, programování uživatelských kódů včetně vlastostí, nastavení všech uživatelských vlastností systému, programování přístupové nadstavby ACCESS včetně rozvrhů časových pásem a světlů, monitorování stavu systému,	ks	5	300,00	1 500,00
16.	NEWARE IP SECURITY		ks	1		800,00
17.		2. INSTALAČNÍ MATERIÁL	x			
18.	W4x22D	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný čtyřžilový	m	165	15,00	2 475,00
19.	W6x22D	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestžilový	m	540	15,00	8 100,00
20.		Jy(st)Y 2x2x0,8	m	525	15,00	7 875,00
21.	CSE UTP LSZH	Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m	m	170	16,00	2 720,00
22.	CkV 3x1,5	Kabel napájecí pro detektor a sběrnice, přívod 230V	m	40	17,00	680,00
23.		Jistič 10A/230V	ks	1	200,00	200,00
24.		PVC trubka ohebná Pr.25mm	m	30	28,00	840,00
25.		PVC trubka ohebná Pr.32mm	m	20	30,00	600,00
26.		Vysekání drážky cihla, beton	m	45	80,00	3 600,00
27.		Přůtaz zdí cihla-beton, izotermický blech, obvodové stěny, apod.	ks	14	120,00	1 680,00
28.		Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK	ks	80	15,00	1 200,00
29.		Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, bliže nespécifikovatelné kompletní výkony, propojovací kabeláž,	kpl	1	1000,00	1 000,00
30.		3. HZS	x			
31.		Závěrečné odzkoušení systému a naprogramování dle požadavků uživatele, napojení pomocí veřejné IP adresy na centrálu investora	hod.	8	350,00	2 800,00
32.		Projektová technická dokumentace skutečného stavu	kpl	1	2000,00	2 000,00
33.		Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V	hod.	1,5	290,00	435,00
34.		Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s náznakymi	hod.	8	250,00	2 000,00
35.		Zaškolení obsluhy systému	hod	6	350,00	2 100,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	55002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Poznámka uchazeče				
36.		Dopravné / cestovné	set	1	1500,00	1 500,00

C						
č.	typ	položka	MJ	poč.	cena	celkem
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ						
		Datové rozvaděče, příslušenství				
1.		19" rozvaděč stojanový 27U/600x600 skleněné dveře, RMA-27-A66	ks	1	7520,00	7520,00
2.		Vložka zámku FAB, systém, s jedním klíčem	ks	1	555,00	555,00
3.		Klíč k zámku FAB DV900333	ks	1	98,00	98,00
4.		Horní/spodní ventilační jednotka, 6x ventilátor, včetně termostatu,	ks	1	4585,00	4585,00
5.		19" patchpanel modulární, pro max. 24 keystone modulů,	ks	2	934,00	1868,00
6.		Keystone modul nestíněný, Cat.6, samozářezový	ks	48	75,00	3600,00
7.		Záslepka pro neosazené pozice, barva bílá, RAL 9010	ks	6	119,00	714,00
8.		19" vyvazovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá	ks	4	211,00	844,00
9.		19" políčka s perforací 1U/650mm, max.nosnost 40kg	ks	2	570,00	1140,00
10.		19" napájecí panel AXON, 8x230V, 3 m přívodní kabel, vypínač,	ks	1	970,00	970,00
11.		Montážní sada (50x), šroub M6, podložka, matice	ks	1	220,00	220,00
12.		Příhrádka na dokumentaci A4	ks	1	100,00	100,00
13.		Datové zásuvky 2xRJ45	ks			
14.		Krýt komunikační zásuvky, bílá barva	ks	14	60,00	840,00
15.		Nosná maska bílá, pro 2 keystone moduly	ks	14	28,00	392,00
16.		Rámeček 80x80 mm, bílá barva	ks	14	21,00	294,00
17.		Keystone modul nestíněný, Cat.6, samozářezový	ks	28	75,00	2100,00
23.		Metalické propojovací patchcordy	ks			
25.		Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá	ks	40	29,00	1160,00
26.		Telefonní Patch Panel, propojovací kabely	ks			
27.		Patch panel telefonní 25 portů RJ45	ks	1	920,00	920,00
28.		Telefonní patch kabel 2x RJ11, bílý,délka 5 m	ks	15	33,00	495,00
29.		MIS 1b, rozvaděč pro 100 párů, vnější, pod omítku	ks	1	1066,00	1066,00
30.		Plech montážní 10+1 pozice 22 mm	ks	1	193,00	193,00
31.		Lišta rozpojovací KRONE, LSA plus	ks	2	120,00	240,00
32.		Lišta zemnicí, LSA plus	ks	1	290,00	290,00

97.11.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š6002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
R:	05	Stavopracje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Poznámka uchazeče				
33.		Stítek odkopný nepotisknutý	ks	1	24,00	24,00
34.	7	Kabeláže, nosné systémy	ks			
35.		Kabel U/UTP Cat 6, 4x2xAWG23, cívka 500m	ks	1 740	8,50	14 790,00
36.		Kabel sdělovací 15x2x0,5	m	40	23,00	920,00
37.		Kabel napájecí 230V 3CX2,5	m	35	18,00	630,00
38.		Zemníci vodič pro dat. Rozváděče CY zř 8mm	m	35	28,00	980,00
39.		PVC trubka ohebná FLEX 25	m	150	7,90	1 185,00
40.		PVC trubka ohebná FLEX 32	m	20	8,20	164,00
41.		PVC trubka ohebná KOPOFLEX pro stoupač vedení , trubka KOPOLEX 7E KENOGATE	m	40	28,00	1 120,00
		Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK	ks	80	3,00	240,00
		Jistič 16A/230V	ks	1	110,00	110,00
42.		Elektroinstalční krabice pod omítku KO68	ks	15	10,70	160,50
43.		Elektroinstalční krabice pod omítku KO97	ks	2	24,00	48,00
44.		Elektroinstalční krabice pod omítku KO 125	ks	2	79,00	158,00
52.		Pomocný instalační materiál, svorky,úchyty, kotvení, sádra	set	1	1500,00	1500,00

D						
č. typ	položka	MJ	poc.	cena	celkem	
8	Datové rozvaděče, příslušenství					
1.	19" rozvaděč stojanový 27U/600x600 skleněné dveře, RMA-27-A66-VAV A1	ks	1	2500,00		2500,00
2.	Vložka zámku FAB, systém, s jedním klíčem	ks	1	100,00		100,00
3.	Klíč k zámku FAB DV900333	ks	1	98,00		98,00
4.	Horní/spodní ventilační jednotka, 6x ventilátor, včetně termostatu, blokuje ALL	ks	1	400,00		400,00
5.	19" patchpanel modulární, pro max. 24 keystone modulů,	ks	2	100,00		200,00
6.	keystone modul hesliněný, Cat.6, samozářezový	ks	48	45,00		2160,00
7.	Záslepka pro neosazené pozice, barva bílá, RAL 9010	ks	6	100,00		600,00
8.	19" vřazovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá	ks	4	100,00		400,00
9.	19" políčka s perforací 1U/650mm, max.nosnost 40kg	ks	2	100,00		200,00
10.	19" napájecí panel AXON, 8x230V, 3 m přívodní kabel, vypínač, napájecí kabel, kabelová tržnice	ks	1	200,00		200,00
11.	Montážní sada (50x), šroub M6, podložka, matice	ks	1	18,65		18,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sn002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	05	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Genik, kapitola	Poznámka uchazeče:				
12.		Přehledka na dokumentaci A4	ks	1	100,00	100,00
13.	9	<i>Datové zásuvky 2xRJ45</i>	ks			
14.		Kryt komunikační zásuvky, bílá barva	ks	14	10,00	140,00
15.		Nosná maska bílá, pro 2 keystone moduly	ks	14	10,00	140,00
16.		Rámeček 80x80 mm, bílá barva	ks	14	15,00	210,00
17.		Keystone modul nestíněný, Cat.6, samozářezový	ks	28	45,00	1260,00
23.	10	<i>Metalické propojovací patchcordy</i>	ks			
25.		Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá	ks	40	10,00	400,00
26.	11	<i>Telefonní Patch Panel, propojovací kabely</i>	ks			
27.		Patch panel telefonní 25 portů RJ45	ks	1	1500,00	1500,00
28.		telefonní patch kabel 2x RJ11, bílý,délka 5 m	ks	15	10,00	150,00
29.		MIS 1b, rozváděč pro 100 pářů, vnější, pod omítku	ks	1	700,00	700,00
30.		Plech montážní 10+1 pozice 22 mm	ks	1	100,00	100,00
31.		Lišta rozpojovací KRONE, LSA plus	ks	2	70,00	140,00
32.		Lišta zemnicí, LSA plus	ks	1	70,00	70,00
33.		Štítek odklopný nepotisknutý	ks	1	10,00	10,00
34.	12	<i>Kabeláže, nosné systémy</i>	ks			
35.		Kabel U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23, cívka 500m	ks	1 740	16,00	27840,00
36.		Kabel sdělovací 15x2x0,5	m	40	15,00	600,00
37.		Kabel napájecí 230V 3Cx2,5	m	35	20,00	700,00
38.		Zemnicí vodič pro dat. Rozváděče CY zř 8mm	m	35	15,00	525,00
39.		PVC trubka ohebná FLEX 25	m	150	28,00	4200,00
40.		PVC trubka ohebná FLEX 32	m	20	30,00	600,00
41.		PVC trubka ohebná KOPOFLEX pro stoupací vedení , trubka	m	40	45,00	1800,00
		<i>KOPOFLEX 75 K500075</i>				
		Elektro příchytka, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK	ks	80	15,00	1 200,00
		<i>Konstrukční spona</i>				
		Jistič 16A/230V	ks	1	200,00	200,00
42.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO68	ks	15	63,00	945,00
43.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO97	ks	2	85,00	170,00
44.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO 125	ks	2	85,00	170,00
46.		Vysekaní drážky cihla, beton do 30mm	m	160	80,00	12800,00
47.		Vysekaní drážky cihla, beton do 120mm	ks	20	120,00	2400,00
48.		Průraz zdí cihla-beton 30cm	ks	20	100,00	2000,00
49.		Průraz zdí cihla-beton 60cm	ks	6	150,00	900,00

982

11.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	05	Slaboproudý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
2.		IP dveřní kamerová jednotka, video modul s elektronikou a s jedním tlačítkem, podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 1,3Mpx barevná kamera, 110° úhel pohledu, H264 komprese, TCP / IP komunikace, nastavení přes webové rozhraní, LED přisvícení snímaného prostoru, funkce zanechání vzkazu uživateli, IP43, 1x kontakt NO / NC pro ovládání zámků, 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x RS 485 pro připojení modulu ovládání 2. dveřního zámku DEE 1010A, napájení 12VDC / 800mA Modul pro IP dveřní vícestlačítkovou jednotku, 3 tlačítka, podsvícené jmenovky, nerez provedení, nastavování přes webové rozhraní, napájení z dvéřní jednotky, montáž do instalačního	ks	2	4470,00	8 940,00
3.		Instalační rámeček pro 2 moduly IP modulárního systému Dahua, kovová rozměr 146x255mm	ks	2	990,00	1 980,00
4.		Instalační krabice pod omítku, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry 143x255x50mm,	ks	2	1130,00	2 260,00
5.		Instalační krabice na omítku s dešťovou stříškou, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry	ks	2	450,00	900,00
6.		Modul pro ovládání 2. zámku, napájení z dvéřní jednotky, výstupní NO / NC relé, přes RS485 připojitelné pouze k dvéřním jednotkám	ks	1	1130,00	2 260,00
7.		Dahu PoE switch, 2x10/100Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24V/max.45W) pro připojení video monitorů, (nelze použít napájení standardním Poe switchem) napájení 24 VDC, napájecí adaptér 24VDC/2.5A je součástí, montáž na DIN lištu, rozměry	ks	2	851,00	851,00
8.		Elektrický otvárač 12V/170mA, reverzní, mikrosínač, dlouhá lišta	ks	2	900,00	1 800,00
9.		Kabelová zdlabavací průchodka (260x18x16mm)	ks	2	1750,00	3 500,00
10.		Odchodové tlačítko k brance, kompletní včetně KO68 a zasekání do stěny, branka, nerez, ABB T5000	kpl.	1	590,00	1 180,00
11.		Napájecí zdroj 24VDC/2A, instalace na DIN lištu (5 modulů),	ks	1	250,00	250,00
13.		slučovací kabel 10 F 27.5VDC	ks	1	780,00	780,00
14.		14. INSTALAČNÍ MATERIÁL	x			
15.	Svkfy 4x2x0,5	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný	m	30	8,50	255,00
16.	956AMGY-1010	Patch kabel CAT5E UTP 1m LACSON	ks	8	19,00	152,00
17.	C5E UTP LSZH	Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m	m	220	6,30	1 386,00

99.7

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š0002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	05	Slaboproudý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Poznámka uchazeče				
18.		Kabel SYKFY 4x2x0,5	m	180	7,50	1 350,00
19.	CYKY 3CX1,5	napájecí kabel 230V	m	30	10,90	327,00
20.	127655192	kabel FTP CAT5E venkovní SOLARIX PE 305m/box	m	80	7,90	632,00
21.		kabel zemní TCEKPFLE 3x4x0,8	m	45	39,00	1 755,00
22.		Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK konstrukcí anod	ks	80	3,00	240,00
23.		Jistič 10A/230V	ks	1	90,00	90,00
24.		PVC trubka ohebná Pr.25mm	m	30	7,90	237,00
25.		PVC trubka ohebná Pr.32mm	m	20	8,20	164,00
26.		Chráněná zemního kabelu HDPE 06050	m	30	40,00	1 200,00
29.		Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, úprava datového rozvaděče, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, propojovací kabeláž, konektory RJ45, napájecí, instalace a	kpl	1	1 000,00	1 000,00

G	IP Interkom - INT	položka	j.	poč.	montáž	celkem
č. typ					cena	
1.		IP handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP / IP komunikace, grafické menu, dotyková tlačítka, možnost automatického záznamu obrázků po zazvonění nebo videa při zanechání vzkazu po vložení micro SD karty (není součástí balení), interkom v rámci více monitorů v bytě (max.6 monitorů), připojitelnost až 20 dveřních jednotek a 8 ks externích CCTV Dahu IP kamer, podpora přenosu video hovoru / push notifikace na Android a iOS smartfony přes internet (aplikace gDMSS Plus nebo iDMSS Plus), 1x RJ45 konektor pro připojení do sítě, 6x NO kontakt pro připojení alarmových vstupů - funkce EZS ústředny, 1x NO alarmový výstup, ovládání 1 zámku, přizvonění od dveří,	ks	3	400,00	1 200,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S0002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	05	Slaboproudý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
2.		IP dveřní kamerová jednotka, video modul s elektronikou a s jedním tlačítkem, podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 1,3Mpx barevná kamera, 110° úhel pohledu, H264 komprese, TCP / IP komunikace, nastavení přes webové rozhraní, LED přisvícení snímaného prostoru, funkce zanechání vzkazu uživateli, IP43, 1x kontakt NO / NC pro ovládání zámku, 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x RS 485 pro připojení modulu ovládání 2. dveřního zámku DEE 1010A, napájení 12VDC / 800mA	ks	2	400,00	800,00
3.		Modul pro IP dveřní vícetlačítkovou jednotku, 3 tlačítka, podsvícené jmenovky, nerez provedení, nastavování přes webové rozhraní, napájení z dveřní jednotky, montáž do instalačního	ks	2	200,00	400,00
4.		Instalační rámeček pro 2 moduly IP modulárního systému Dahua, 143x255x50mm	ks	2	50,00	100,00
5.		Instalační krabice pod omítku, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry 143x255x50mm,	ks	2	150,00	300,00
6.		Instalační krabice na omítku s dešťovou stříškou, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry	ks	2	100,00	200,00
7.		Modul pro ovládání 2. zámku, napájení z dveřní jednotky, výstupní NO / NC relé, přes RS485 připojitelné pouze k dveřním jednotkám	ks	1	150,00	150,00
8.		Dahu PoE switch, 2x10/100Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24V/max.45W) pro připojení video monitorů, (nelze použít napájení standardním Poe switchem) napájení 24 VDC, napájecí adaptér 24VDC/2.5A je součástí, montáž na DIN lištu, rozměry	ks	2	100,00	200,00
9.		Elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, mikrosplínač, dlouhá lišta	ks	2	200,00	400,00
10.		Kabelová zádlabovací průchodka (260x18x16mm)	ks	2	100,00	200,00
11.		Odchodové tlačítko k brance, kompletní včetně KO68 a zasekání	kpl.	1	170,00	170,00
12.		zvonkové tlačítko k dveřím bytů, kanceláře, kompletní včetně	kpl.	4	170,00	680,00
13.		Napájecí zdroj 24VDC/2A, instalace na DIN lištu (5 modulů),	KS	1	150,00	150,00
14.		15. INSTALACNÍ MATERIÁL	x			
15.	Sykty 4x2x0,5	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný	m	30	15,00	450,00

200 11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ŠH002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	05	Slaboproudý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
16.	956AMGY-1010	Patch kabel CAT5E UTP 1m LACSON	ks	8	10,00	80,00
17.	CSE UTP LSZH	Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m	m	220	16,00	3 520,00
19.	CYKY 3CX2,5	Kabel SYKPY 4x2x0,5	m	180	15,00	2 700,00
20.	127655192	CYKY 3CX1,5, napájecí kabel 230V	m	30	20,00	600,00
21.		Kabel FTP CAT5E venkovní SOLARIX PE 305m/box	m	80	16,00	1 280,00
22.		Kabel zemní TCEKPLE 3x4x0,8	m	45	35,00	1 575,00
23.		Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK konstrukcí, apod	ks	80	15,00	1 200,00
24.		Jistič 10A/230V	ks	1	200,00	200,00
25.		PVC trubka ohebná Pr.25mm	m	30	28,00	840,00
26.		PVC trubka ohebná Pr.32mm	m	20	30,00	600,00
27.		Chránička zemního kabelu HDPE 06050	m	30	30,00	900,00
28.		Vysekání drážky cihla, beton	m	40	80,00	3 200,00
29.		Průraz zdi cihla-beton, izotermický plech, obvodové stěny, apod.,	ks	7	190,00	1 330,00
30.		Pomocný instalační materiál, implementace do moduliárních boxů, úprava datového rozvaděče, bliže nespécifikovatelné kompletační výkony, propojovací kabeláž, konektory RJ45, napájecí, instalace a	kpl	1	1000,00	1 000,00
31.	16	HZS	X			
32.		Závěrečné odzkoušení systému	set	1	500,00	500,00
33.		Projektová technická dokumentace skutečného stavu	kpl	1	1500,00	1 500,00
34.		Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, instalace, testování, odstraňování závad a trvalá odlišnost	hod	8	330,00	2 640,00
35.		Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V	hod.	1,5	330,00	495,00
36.		Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návažnými	hod.	3	330,00	990,00
37.		Zaškolení obsluhy systému	hod	4	330,00	1 320,00
		Dopravné / cestovné	set	1	1000,00	1 000,00

p.č.	H	VÝKAZ VÝMER, SÍLA, PRŮJEM A ROZVOD SÁI-SIA, Z	MJ	poč.	cena vlastní	cena celkem
1.		KOTVENÍ STOŽÁRU DO STŘECHY VČETNĚ ÚCHYTŮ	kpl	1	800,00	800,00
2.		STOŽÁR d=60mm 4m žár FeZn	ks	1	2100,00	2 100,00
3.		PLASTOVÁ KRABICE SCANIE IP54 500x330x120	ks	1	1090,00	1 090,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Ši002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.12111-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.12111-1216/22
R:	05	Slaboproudý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Poznámka uchazeče				
4.		CY/CYA 6 mm2 ZŽ	m	30	13,50	405,00
5.		TRUBKA OCHRANNÁ PRO LEHKÉ NAMÁHÁNÍ, trubka KOPOFLEX	m	40	28,00	1 120,00
6.		CY/CYA 4 mm2 ZŽ	m	35	10,00	350,00
7.		CYKY 3x2,5 mm2 ZŽ	m	40	18,00	720,00
8.		TRUBKA OHEBNÁ PVC 25mm	m	90	7,90	711,00
9.		ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V, AC 16A S KRABICÍ	ks	2	140,00	280,00
10.		DROBNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL (HMOŽDINY, VRUTY, OZNAČ. POUŽÍVÁNÍ, STALOVANÉ DÍLCY, ZATĚČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)	ks	1	300,00	300,00
11.		JISTIČ PRO STA LPE B16/1	ks	1	120,00	120,00
12.		ANTÉNA VKV FM dipol	ks	1	290,00	290,00
13.		ANTÉNA Fracarro logáro 11 dB	ks	2	390,00	780,00
14.		VÝLOŽNÉ RAMENO	ks	1	270,00	270,00
15.		ANTÉNA PARABOLICKÁ AL 87 cm	ks	1	850,00	850,00
16.		MULTIFEED PRO 2 DRUŽICE	ks	1	270,00	270,00
17.		LNB "BLACK ULTRA" QUATRO 0,2 dB	ks	2	530,00	1 060,00
18.		GROUND BLOCK BLANKOM "GEB200"	ks	6	30,00	180,00
19.		BLESKOJISTKA TR.IL. NA ROZHRANÍ LPZ0B - LPZ1	ks	11	1350,00	14 850,00
20.		ZESILOVAČ DOMOVNÍ TERRA	ks	1	1650,00	1 650,00
21.		FILTR	ks	1	290,00	290,00
22.		ODLAĐOVAČ	ks	1	290,00	290,00
23.		ZÁSUVKOVÉ POLE - 6 ZÁSUVEK S PŘEPĚTOVOU OCHR.	ks	1	150,00	150,00
24.		KOAX.KABEL BELDEN "H121/BLACK PE" - ANTÉNY	m	350	15,00	5 250,00
25.		KOAX.KABEL BELDEN "H121/WHITE PVC ROZVODY	m	385	16,40	6 314,00
26.		KOAX.KABEL BELDEN "H121/WHITE PVC STOUPAČÍ VEDENÍ	m	185	16,40	3 034,00
27.		ZÁSUVKA TV/R/SAT	ks	11	140,00	1 540,00
28.		MULTISWITCH PROFI 8/12	ks	1	3100,00	3 100,00
29.		F KOMPRESNÍ KONEKTOR CABELCON BEZ ROZLIŠENÍ	ks	60	10,00	600,00
30.		FF SPOJKA PROFI	ks	5	15,00	75,00
31.		ÚTLUMOVÝ ČLÁNEK F DLE MĚŘENÍ	ks	1	55,00	55,00
32.		ROZVÁDEČ STA 600x600x180 KOMAXIT	ks	1	1600,00	1600,00
		MATERIÁL STA CELKEM v Kč bez DPH				50 494,00

p.č.	I	Montáž - STA_PŘÍJEM A ROZVOD SAT-STA, Z	MJ	poč.	cena vlastní	cena vlastní celkem
		DRUŽICE, 11 VÝSTUPŮ				

207

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Poznámka uchazeče				
1.		KOORDINACE, PŘIDRUŽENÉ KOMPLETAČNÍ VÝKONY	hod	4	330,00	1 320,00
2.		MONTÁŽ KOTVENÍ NA STŘECHU	ks	1	700,00	700,00
4.		MONTÁŽ TRUBKY/ LIŠTY BEZ ROZLIŠENÍ VČETNĚ SPOJ.MAT.	m	40	30,00	1 200,00
5.		MONTÁŽ ROZVODNICE	ks	1	400,00	400,00
6.		ZNACENÍ TRASY VEDENÍ	m	40	10,00	400,00
7.		DEMONTÁŽ/MONTÁŽ (ÚPRAVY) PLECH.OCHR.KRYTŮ TRASY	h	1	290,00	290,00
8.		VERTIKÁLNÍ PRŮRAZ STROPU A ZAČIST. do 50 mm	ks	3	190,00	570,00
9.		PRŮRAZ d=60 mm A ZAČISTĚNÍ	ks	22	250,00	5 500,00
10.		VYSEKANÍ DŘÁŽKY CIHLA, BETON	m	85	80,00	6 800,00
12.		MONTÁŽ CY KY KABLU DO 2,5mm ²	m	40	20,00	800,00
13.		MONTÁŽ CY VODIČE POSPOJOVÁNÍ	m	75	15,00	1 125,00
14.		UKONČENÍ VODIČE 1 ŽÍLA	ks	4	40,00	160,00
15.		MONTÁŽ TRUBKA OHĚBNÁ PVC 25mm	m	90	28,00	2 520,00
16.		ÚPRAVY V ROZVADĚČI SILNOPROUDU-DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE	set	1	200,00	200,00
17.		VYŠETŘENÍ OTVORU DO KRYTY I MONTÁŽ DŘETIDLOJE	ks	3	350,00	1 050,00
18.		MONTÁŽ A ZAPOJENÍ ANTÉNY	ks	1	1 000,00	1 000,00
19.		MONTÁŽ PARABOLICKÉ ANTÉNY S MULTIFEED ,2xQUATRO	ks	18	50,00	900,00
20.		MONTÁŽ PAS.PRVKU,PŘEP.OCHRANY,ZEM.BLOKU	ks	11	100,00	1 100,00
21.		MONTÁŽ ÚČ.ZASUVKY	ks	75	10,00	750,00
22.		MONTÁŽ F ,JEC KONEKTORU,ODPORU,SPOJKY	ks	2	200,00	400,00
23.		MONTÁŽ,ADJUSTÁŽ MODULU ZDROJE,ZESIL.,PŘIJÍMAČE	ks	1	300,00	300,00
24.		MONTÁŽ,ADJUSTÁŽ MULTISWITCHE 8/12	ks	1	300,00	300,00
26.		PROTÁŽENÍ,ULOŽENÍ KOAX.KABLU BEZ ROZLIŠENÍ	m	735	16,00	11 760,00
27.		SMĚROVÁNÍ ANTÉNY DO OPTIMA PŘIJMU	ks	2	200,00	400,00
28.		SMĚROVÁNÍ PARABOLY DO OPTIMA PŘIJMU 2xLNB	ks	1	200,00	200,00
29.		MĚŘENÍ A OZNAČENÍ KABLŮ	ks	25	10,00	250,00
30.		MĚŘENÍ ÚROVNĚ SIGNÁLŮ NA ÚČ.ZASUVKÁCH	ks	11	50,00	550,00
31.		KOMPLEXNÍ SERIZENÍ HLAVNÍ STANICE A AKTIVNÍCH PRVKŮ	hod	4	330,00	1 320,00
32.		DOKUMENTACE,VČETNĚ SKUTECNÉHO STAVU	hod	10	200,00	2 000,00
33.		KOORDINACE A MĚŘENÍ PŘED MONTÁŽÍ	hod	10	330,00	3 300,00
		PŘESUNY HMOT A DOPRAVA	kpl	1	1 000,00	1 000,00

J	IP Kamerový systém - CCTV					
č. typ	položka	j.	poc.	materiál	cena	celkem

13
2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	05	Slaboproudý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
1.		Videorekordér IP síťový 8-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru, podpora 8x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 4/2, 2x SATA 3.5" HDD Max. 8TB (bez HDD), výstup 1 HDMI + 1 VGA, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, součástí dálkové LCD LED monitor, 24", FULL HD, 16:9, 2 xBNC, 1 xHDMI, PIP, 220V, max. proud 7,5A, max. výkon 2,4kW	ks	1	5859,00	5 859,00
2.		SATA DISK 2000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC	ks	1	6150,00	6 150,00
3.		Videorekordér DVI-D MAC 750Mbps, 2x video 720p, 2x audio 2x	ks	1	2470,00	2 470,00
4.		Záložní zdroj UPS 1000 VA pro CCTV, FSP	ks	1	1950,00	1 950,00
5.		Dahua switch 8x 10/100 Mbps +1 x Gbit +1 x SFP Gbit, podpora Poe pro 8 portů, 8 * POE (IEEE802.3af) z toho první čtyři POE + (IEEE802.3), porty 1 a 2 do 60W, porty 3 a 4 do 30W, celkem na všechny porty max 120W, napájení 100-240VAC, rozměry	ks	1	5387,00	5 387,00
6.	17	Kamery	ks			
7.		2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/3 " 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 78°-28°, 3DNR, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, slot na Micro SD	ks	6	4872,00	29 232,00
8.		2 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 20m, 1/3" 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 72°-28°, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování,	ks	1	4811,00	4 811,00
9.		Propojovací box, hliníkový, pro kamery Dahua, kompatibilní s modely HAC-HFW [R], IPC-HFW [R], IPC-HDW [S], HAC-HDW [S / C], PFA150, PFA151, PFA152, rozměry 134x134x55mm hmotnost	ks	7	221,00	1 547,00
10.	18	Datové rozvaděče, stavební přípomoc	ks			

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	05	Slaboproud

P.č.	Císto položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Cenik, kapitola	Poznámka, uclazec				
11.	956AMGY-1010	Patch kabel CAT5E UTP 1m LACSON	ks	16	19,00	304,00
12.	CSE UTP LSZH	Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m	m	380	6,30	2 394,00
13.	CYKY 3CX2,5	CYKY 3CX2,5, napájecí kabel 230V	m	35	18,00	630,00
14.		Propojovací krabice GEWIS box, univerzální, moduluární, vybavená	ks	1	550,00	550,00
15.		PVC trubka ohebná FLEX 25	m	30	7,90	237,00
16.		PVC trubka ohebná FLEX 32	m	20	8,20	164,00
19.			ks	1	0,00	0,00
20.		Elektro příchytky, svémé spony pro uchycení kabeláže do SDK	ks	150	3,00	450,00
21.		Pomocný instalační materiál, implementace do moduluárních boxů, úprava datového rozvaděče, blíže nespecifikovatelné kompletační	kpl	1	1000,00	1 000,00

K	IP kamerový systém - CCTV	polozka	j.	poc.	montáž	celkem
č.	typ				cena	
1.		Videorekordér IP síťový 8-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru, podpora 8x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 4/2, 2x SATA 3.5" HDD Max. 8TB (bez HDD), výstup 1 HDMI + 1 VGA, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahu, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, součástí dálkové	ks	1		700,00
2.		LCD LED monitor, 24", FULL HD, 16:9, 2 xBNC, 1 xHDMI, PIP,	ks	1	100,00	100,00
3.		SATA DISK 2000GB, 5900 rpm, vhodný do podmiének 24/7, pro PC	ks	1	100,00	100,00
4.		Záložní zdroj UPS 1000 VA pro CCTV, FSP	ks	1	100,00	100,00
5.		Dahua switch 8x 10/100 Mbps + 1 x Gbit + 1 x SFP Gbit, podpora Poe pro 8 portů, 8 * POE (IEEE802.3af) z toho první čtyři POE + (IEEE802.3), porty 1 a 2 do 60W, porty 3 a 4 do 30W, celkem na všechy porty max 120W, napájení 100-240VAC, rozměry	ks	1		100,00
6.		19 kamery	ks			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	05	Slaboproudý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
7.		2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/3 " 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 78°-28°, 3DNR, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, slot na Micro SD	ks	6	500,00	3 000,00
8.		2 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 20m, 1/3" 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 72°-28°, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování,	ks	1	500,00	500,00
9.		Propojovací box, hliníkový, pro kamery Dahua, kompatibilní s modely HAC-HFW [R], IPC-HFW [R], IPC-HDW [S], HAC-HDW [S / C], PFA150, PFA151, PFA152, rozměry 134x134x55mm hmotnost	ks	7	100,00	700,00
10.	20	Datové rozvaděče, stavební přípomoc	ks			
11.	956AMGY-1010	Patch kabel CAT5E UTP 1m LACSON	ks	16	10,00	160,00
12.	C5E UTP LSZH	Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m	m	380	16,00	6 080,00
13.	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5, napájecí kabel 230V	m	35	18,00	630,00
14.		Propojovací krabice GEWIS box, univerzální, modulární, vybavená	ks	1	200,00	200,00
15.		PVC trubka ohebná FLEX 25	m	30	28,00	840,00
16.		PVC trubka ohebná FLEX 32	m	20	30,00	600,00
17.		Vysekaní drážky cihla, beton	m	35	80,00	2 800,00
18.		Průrazy přes nosné konstrukce, stavební přípomoc, atd.	ks	14	150,00	2 100,00
19.		Jistič 16A/230V	ks	1	200,00	200,00
20.		Elektro příchytka, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK	ks	150	15,00	2 250,00
21.		Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, úprava datového rozvaděče, blíže nespecifikovatelné kompletační	kpl	1	1000,00	1 000,00
22.	21	HZS	ks			
23.		Dodatečné zaměření a nastavení kamer, kamerová zkouška s	hod	8	330,00	2 640,00

103

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	05	Slaboproudý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Poznámka, uchazeče				
24.		Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě,	hod	8	330,00	2 640,00
25.		Revize systému CCTV	kpl	1	500,00	500,00
26.		Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návažnými	hod.	3	330,00	990,00
27.		Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V	hod.	1,5	330,00	495,00
28.		Projektová technická dokumentace skutečného stavu, certifikáty,	kpl	1	2000,00	2 000,00
29.		Zaškolení obsluhy systému	hod	5	330,00	1 650,00
30.		Doprava	set	1	1000,00	1 000,00

L	IP Kamerový systém - CCTV					
č.	typ	položka	j.	poč.	materiál cena	celkem
1.	(otisk, čip)	Biometrická docházková čtečka DSI 501 nebo DSI 502 zaměštnance identifikuje na základě otisku prstu a dosahuje vysoké míry rozpoznání. Díky svému výkonnému procesoru tyto docházkové čtečky rozpoznávají otisk prstu zaměštnance v okamžiku přiložení na optický senzor (za 0,7s). Patří tak k nejrychlejším biometrickým čtečkám vůbec. Ve čtečce otisků prstů je integrován také čtečka čipů. Vybraní zaměstnanci se tak mohou identifikovat čipem nebo kombinací čipu a otisku prstu.	ks	1	25000,00	25 000,00

M	IP Kamerový systém - CCTV					
č.	typ	položka	j.	poč.	montáž cena	celkem
2.			ks			
3.		Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě,	hod	5	330,00	1 650,00
4.		Doprava	set	1	500,00	500,00

N	Nouzová signalizace - NS (pro WC a koupelny)					
č.	typ	položka	j.	poč.	materiál cena	celkem
1.		Pokojeové světlo s elektronikou (bílá), Pokojeové světlo s elektronikou FT1, sada pro 4 lůžka a WC vč. bílého hlubokého	ks	6	2250,00	13500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	05	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka u uchazeče				
2.		Univerzální LCD displej bez dohovoru, Univerzální displejová jednotka bez dohovoru pro monitoring a ovládání systému. LON	ks	1	4990,00	4990,00
3.		Volací panel, Volací panel Varioline s tlačítkem volání, vč. svorek.	ks	6	410,00	2460,00
4.		Volací panel s přítomností a bzučákem, Volací panel Varioline s tlačítkem volání a přítomností a bzučákem, vč. svorek.	ks	6	390,00	2340,00
5.		Volací panel s táhlem 3m, Volací panel Varioline s táhlem 3m, vč. svorek.	ks	10	690,00	6900,00
6.		Zdroj 24VDC/6A, Napájecí zdroj 24V/6A, VDE, pro montáž na DIN lištu.	ks	1	4190,00	4190,00
7.		Akustika do pokojového světla, Buzzer pro resuscitační světlo a akustiku pokojového světla	ks	6	685,00	4110,00
8.	22	Kabeláže a nosné systémy pod omítkou	x			
9.		PVC ohebná trubka Flex 25	m	130	7,90	1027,00
10.		PVC ohebná trubka Flex 36	m	20	14,00	280,00
11.		PVC ohebná trubka Flex 50	m	20	18,00	360,00
12.		PVC lišta vkládací bílá včetně úchytného materiálu, LV 20x20	m	10	15,00	150,00
13.		PVC lišta vkládací bílá včetně úchytného materiálu, LV 40x20	m	10	25,00	250,00
14.		Kabel F/UTP drát CAT5E, fialový, 305m box, LSZH	m	50	6,30	315,00
15.		Kabel CYKY 3Cx2,5mm (přívod pro Rack 19")	m	25	18,00	450,00
16.		J-Y(st)Y 4x2x0,8 červený požární kabel	m	220	19,00	4180,00
17.		J-Y(st)Y 6x2x0,8 červený požární kabel	m	440	27,00	11880,00
18.		Elektroinstalční krabice pod omítku KO68 dvojitá bez přepážky pro zásuvky SM včetně vysekání kapsy cihla/beton (případně cihla/beton včetně vysekání kapsy)	ks	6	10,70	64,20
19.		Elektroinstalční krabice pod omítku KO68 včetně vysekání kapsy cihla/beton včetně vysekání kapsy do cihly/betonu	ks	35	10,70	374,50
20.		Elektroinstalční krabice pod omítku KO97 včetně vysekání kapsy cihla/beton včetně vysekání kapsy do cihly/betonu	ks	10	24,00	240,00
21.		Pomocný instalační materiál, svorky, kotvy, přídržný materiál, sádra, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, nosné elektro příchytky a spony pro volné vedení kabelů v místnostech v SDK	kpl.	1	1000,00	1000,00
26.	23	PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY	x			
27.		Protipožární ucpávky, zatěsnění kabelových průvlaků v požárních přechodech, SDK 110, CD včetně montážní lepenky	ks	2	950,00	1900,00
28.		Protipožární šiték 91100	ks	4	50,00	200,00

104 N.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Št002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče				
0		Nouzová signalizace - NS (pro WC a koupelny)				
č. typ			j.	poč.	montáž cena	celkem
1.		Pokojevé světlo s elektronikou (bílá), Pokojové světlo s elektronikou F1, sada pro 4 lůžka a WC vč. bílého hlubokého	ks	6	1500,00	9000,00
2.		Univerzální LCD displej bez dohovoru, Univerzální displejová jednotka bez dohovoru pro monitoring a ovládání systému. LON	ks	1	400,00	400,00
3.		Volací panel, Volací panel Varioline s tlačítkem volání, vč. svorek.	ks	6	200,00	1200,00
4.		Volací panel s přítomností a bzučákem, Volací panel Varioline s tlačítkem volání a přítomností a bzučákem, vč. svorek.	ks	6	200,00	1200,00
5.		Volací panel s táhlem 3m, Volací panel Varioline s táhlem 3m, vč. svorek.	ks	10	200,00	2000,00
6.		Zdroj 24VDC/6A, Napájecí zdroj 24V/6A, VDE, pro montáž na DIN lištu.	ks	1	100,00	100,00
7.		Akustika do pokojového světla, Buzzer pro resuscitační světlo a akustika do pokojového světla	ks	6	200,00	1200,00
8.	24	Kabeláže a nosné systémy pod omítkou	x			
9.		PVC ohebná trubka Flex 25	m	130	28,00	3640,00
10.		PVC ohebná trubka Flex 36	m	20	30,00	600,00
11.		PVC ohebná trubka Flex 50	m	20	40,00	800,00
12.		PVC lišta vkladací bílá včetně úchytového materiálu, LV 20x20	m	10	30,00	300,00
13.		PVC lišta vkladací bílá včetně úchytového materiálu, LV 40x20	m	10	30,00	300,00
14.		Kabel F/UTP drát CAT5E, flauový, 305m box, LSZH	m	50	16,00	800,00
15.		Kabel CYY 3CX2,5mm (přívod pro Rack 19")	m	25	20,00	500,00
16.		J-Y(st)Y 4x2x0,8 červený požární kabel	m	220	18,00	3960,00
17.		J-Y(st)Y 6x2x0,8 červený požární kabel	m	440	18,00	7920,00
18.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO68 dvojité bez přepážky pro zásuvky SM včetně vysekání kapsy cihla/beton (případně	ks	6	63,00	378,00
19.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO68 včetně vysekání kapsy cihla/beton flauřadně montáž do cihl. a vč. kabelů	ks	35	63,00	2205,00
20.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO97 včetně vysekání kapsy cihla/beton flauřadně montáž do cihl. a vč. kabelů	ks	10	85,00	850,00
21.		Pomocný instalační materiál, svorky, kotvy, přídržný materiál, sádra, bliže nespécifikovatelné kompletační položky, nosné elektro příchytky a spony pro volné vedení kabelů v místnostech v SDK	kpl.	1	1000,00	1000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Císto položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	celkem
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče				
22.	25	Stavební přípomocce	x			
23.		Vysekání drážky pro uložení PVC trubek, kabelů, nad 3x3cm	m	90	80,00	7200,00
24.		Průrazy zdi cihla/beton 30,60, 90cm	ks	32	150,00	4800,00
25.		Průrazy zdi cihla/beton nad 90cm	ks	2	250,00	500,00
26.	26	PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY HILTI (PROMAT)	x			
27.		Protipožární ucpávky HILTI, zatěsnění kabelových průvlaků v	ks	2	450,00	900,00
28.		Protipožární štítek 91100	ks	4	320,50	1282,00
29.	27	HZS	x			
30.		Závěrečné seřízení, odzkoušení včetně uvedení do provozu, koordinace s uživatelem, SW nastavení, bližší nespecifikovatelné	hod	20	330,00	6600,00
31.		Pomocné stavební práce, bližší nespecifikovatelné kompletační	hod.	20	200,00	4000,00
32.		Zaměření pozic aktivních prvků (zásuvky, terminály, tlačítka, táhla, apod.) ve všech místnostech a prostorách objektu s ohledem na	hod.	12	250,00	3000,00
33.		Zaškolení obsluhy systému	hod	8	330,00	2640,00
34.		Projektová dokumentace skutečného stavu	kpl.	1	2000,00	2000,00
35.		Inženýrská činnost, kontrola stavby, stavební dozor, koordináční	hod	8	330,00	2640,00
36.		Výchozí revize silnoproudých přívodů	kpl.	1	3000,00	3000,00
37.		Dopravné / cestovné	kpl.	1	1000,00	1000,00

oř.č.	28,00	ZEMNÍ A POMOCNÉ PRÁCE				
1	460200263	kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	35,00	120,00	4200,00
3	460300006	hutnění zeminy vrstvy 20cm	m3	30,00	35,00	1050,00
4	460490012	folie výstražná z PVC šířky 33cm	m	40,00	5,00	200,00
5	460560263	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 vč.hutnění zeminy	m	30,00	45,00	1350,00
7	460620006	osetř povrchu travou	m2	30,00	20,00	600,00
1	90006	folie z polyetylenu šíře 330mm	m	40,00	3,00	120,00
2	90001	kopaný písek	m3	20,00	350,00	7000,00
3	990002	Travní semeno	kg	12,00	100,00	1200,00
3		kladení dlažby do lože z písku stav. dlažba	m2	2	200,00	400,00
9		pomocný instalační materiál, bližší nespecifikovatelné kompletační položky,	hod.	18	200,00	3600,00
2	C46M	Podíl přidružených výkonů z C46M	%	1	7100,00	7100,00

105

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ŠK002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov II parc.č.1211-1216/22
R:	05	Slaboproudý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
4	Podružný materiál	Podružný materiál	%	1	7100,00	7100,00
6	C46M a navázaného materiálu	Podíl přidružených výkonů z C46M a navázaného materiálu	%	1	7200,00	7200,00
8	Územní vlny z C21M a	Územní vlny z C21M a navázaného materiálu	kpl.	1	7975,00	7975,00
8	navázaného materiálu	GZS z C21M a navázaného materiálu + doprava	kpl.	1	7975,00	7975,00

CELKEM

770 501,35 Kč

Heide

Heide

Stavba :	S002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
Objekt :	02	Vodovodní přípojka JKSO : 827.19.1.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**

Vodovodní přípojka

JKSO: 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.1 Vodovody trubní
827.19 vodovody trubní ostatní (přípojky)
827.19.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.19.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis	Cena (Kč)
02 Vodovodní přípojka	70 725,00
Celkem objekt 02	70 725,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	70 725,00
DPH	15 %	10 608,75
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		81 333,75

Rekapitulace soupisu 02 Vodovodní přípojka

Stavební díl	Cena (Kč)
8 Trubní vedení	70 725,00
Celkem soupis 02	70 725,00

17.
106

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	02	Vodovodní přípojka
R:	02	Vodovodní přípojka

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 8		Trubní vedení				70 725,00		
1	8010101	Vodměrná šachtič vč. zemních prací	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
2	80101012	Vodovodní přípojka D32 vč. zemních prací	m	58,50000	850,00	49 725,00		Vlastní
3	801010123	Napojení přípojky vody na stávající řád vč. armatur a zemních prací	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní

[Handwritten signature]

Stavba :	Sň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
Objekt :	03	Přípojka kanalizace JKSO : 827.29.1.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
Přípojka kanalizace

JKSO: 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.29.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
03	Přípojka kanalizace	342 550,00
	Celkem objekt 03	342 550,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	342 550,00
DPH	15 %	51 382,50
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		393 932,50

Rekapitulace soupisu 03 Přípojka kanalizace

Stavební díl		Cena (Kč)
8	Trubní vedení	342 550,00
	Celkem soupis 03	342 550,00

Handwritten signature

Handwritten initials and date
2021

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	03	Přípojka kanalizace
R:	03	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámka / uchrzeče						
Díl: 8		Trubní vedení				342 550,00		
1	8010201	Přípojka splaškové kanalizace DN 200 vč.zemních prací	m	8,90000	4 500,00	40 050,00		Vlastní
2	80102012	Revizní šachta beton DN 1000, hl. 1,5 m vč.zemních prací	ks	1,00000	22 500,00	22 500,00		Vlastní
3	801020124	Žumpa 30m3 vč.zemních prací a stavební částí	ks	1,00000	280 000,00	280 000,00		Vlastní



Stavba :	Sň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
Objekt :	04	Svody dešťových vod JKSO : 827.2.1.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **04**
Svody dešťových vod

JKSO: 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.2.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
04	Svody dešťové kanalizace	460 110,00
	Celkem objekt 04	460 110,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	460 110,00
DPH	15 %	69 016,50
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		529 126,50

Rekapitulace soupisu 04 Svody dešťové kanalizace

Stavební díl		Cena (Kč)
8	Trubní vedení	460 110,00
	Celkem soupis 04	460 110,00

Kling

*11.
100 N*

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	04	Svody dešťových vod
R:	04	Svody dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název/položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka účhazeče						
Díl:8		Trubní vedení				460 110,00		
1	8010201	Přípojka dešťové kanalizace DN 150 vč.zemních prací	m	12,50000	4 500,00	56 250,00		Vlastní
2	8010301	Dešťové svody za střeš a ploch vč.zemních prací	m	89,70000	3 800,00	340 860,00		Vlastní
3	80103012	Revizní šachty vč.zemních prací	ks	2,00000	12 500,00	25 000,00		Vlastní
4	801030123	Retenční a vsakovací jímka vč.zemních prací	ks	1,00000	38 000,00	38 000,00		Vlastní

21

Stavba :	Sň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
Objekt :	05	Vedení NN od hranice k domu JKSO : 828.7.1.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **05**

Vedení NN od hranice k domu

JKSO: 828 Vedení elektrická a dráhy visuté
828.7 Vedení podzemní silnoproudá kabelová
828.7.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
828.7.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
05 Vedení NN od hranice k domu	27 425,00
Celkem objekt 05	27 425,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	27 425,00
DPH	15 %	4 113,75
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		31 538,75

Rekapitulace soupisu 05 Vedení NN od hranice k domu

Stavební díl	Cena (Kč)
M21 Elektromontáže	27 425,00
Celkem soupis 05	27 425,00

Kling

*H.
709 N*

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č. 1211-1216/22
O:	05	Vedení NN od hranice k domu
R:	05	Vedení NN od hranice k domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
	Genik, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M21	Elektromontáže				27 425,00		
1	2101	Elektroměrový pilír vč. stavební části pro 2 elektroměry, 2 přívody do objektu (TČ+ostatní spotřeba)	ks	1,00000	19 136,00	19 136,00		Vlastní
2	21012	Přípojka NN vč. zemních prací -2 přívody- 2x CYKY 4Jx16mm + CYKY 3Jx1,5mm	m	9,00000	921,00	8 289,00		Vlastní

21.

Stavba :	Šň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
Objekt :	06	Zpevněné plochy JKSO : 822.59.3.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **06**

Zpevněné plochy

JKSO:	822	Komunikace pozemní a letiště
	822.5	Plochy charakteru pozemních komunikací
	822.59	plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
	822.59.3	kryt (materiál konstrukce krytu) dlažďený
	822.59.3.0	

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
06	Zpevněné plochy	680 132,86
	Celkem objekt 06	680 132,86

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	680 132,86
DPH	15 %	102 019,93
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		782 152,79

Rekapitulace soupisu 06 Zpevněné plochy

Stavební díl		Cena (Kč)
46	Zpevněné plochy	680 132,86
	Celkem soupis 06	680 132,86

Jeřábek

*h.
790 N*

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Št002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	06	Zpevněné plochy
R:	06	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imozství	cena./ MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
	Genik, kapitola	Poznámka uchažeč						
Díl: 46		Zpevněné plochy				680 132,86		
1	4601012	Zámková dlažba tl.80mm vč. obrubníků D+M	m2	454,00000	709,68	322 194,72		Vlastní
2	46010122	Štěrkový podsyp hutněný 16-32 tl.200mm D+M	m2	454,00000	118,95	54 003,30		Vlastní
3	460101223	Štěrkový podsyp hutněný 32-63 tl.300mm D+M	m2	454,00000	184,75	83 876,50		Vlastní
4	460101224	Geotextilie D+M	m2	454,00000	88,90	40 360,60		Vlastní
5	460101225	Zemní práce vč. provedení odděňování a hutnění	m2	454,00000	395,81	179 697,74		Vlastní

[Handwritten signature]

Stavba :	Šň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
Objekt :	07	Oplocení JKSO : 815.2.7.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **07**
Oplocení

JKSO: 815 Objekty pozemní zvláštní
815.2 Oplocení
815.2.7 svislá nosná konstrukce kovová
815.2.7.0

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis	Cena (Kč)
07 Oplocení	311 075,00
Celkem objekt 07	311 075,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	311 075,00
DPH	15 %	46 661,25
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		357 736,25

Rekapitulace soupisu 07 Oplocení

Stavební díl	Cena (Kč)
915 Oplocení	311 075,00
Celkem soupis 07	311 075,00

Handwritten signature

Handwritten initials and date
14. 11.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň002_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov II parc.č.1211-1216/22
O:	07	Oplocení
R:	07	Oplocení

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Gen. soustava
		Cenik, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	915	Oplocení				311 075,00		
1	91501	Oplocení z poplastovaného pletiva ,ocelové sloupky dle výkr. 09,10, ocelové sloupky - kompletní konstrukce D+M	m	267,00000	725,00	193 575,00		Vlastní
2	91502	Vjezdová brána automatická š. 6 m s pohonem vč. spodní stavby a zemních prací. ořvodu a 3 ks ovladačů D+M	ks	1,00000	90 000,00	90 000,00		Vlastní
3	91503	Vstupní branka vč. spodní stavby a zemních prací D+M	ks	1,00000	27 500,00	27 500,00		Vlastní



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **Sn001_1**
Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

ICO :

DIC :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	377 016,00
Stavební objekt		7,00	
01 Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274	801.9.1.0	5,00	12 709 842,39
02 Vodovodní přípojka	827.19.1.0	1,00	36 980,00
03 Přípojka kanalizace	827.29.1.0	1,00	342 550,00
04 Svody dešťových vod	827.2.1.0	1,00	454 150,00
05 Vedení NN od hranice k domu	828.7.1.0	1,00	27 240,80
06 Zpevněné plochy	822.59.3.0	1,00	551 297,12
07 Oplocení	815.2.7.0	1,00	177 675,00
Celkem za stavbu			14 676 751,31

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	14 676 751,31
DPH 15 %	2 201 512,70
Základ pro DPH 21 %	0,00
DPH 21 %	0,00
Celkem za stavbu s DPH	16 878 264,01



STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
709 00 Ostrava-Vitkovice, Městská 1140/48
IČ: 64817874 DIČ: CZ64817874

Handwritten signature

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	379 819,26
18	Povrchové úpravy terénu	136 111,08
27	Základy	1 242 753,71
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 005 239,18
4	Vodorovné konstrukce	1 055 966,93
46	Zpevněné plochy	551 297,12
501	Dlažby	33 076,49
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 688 685,56
8	Trubní vedení	914 817,77
9	Ostatní konstrukce, bourání	240 081,67

Handwritten signature

915	Oplocení	177 675,00
99	Staveništní přesun hmot	199 763,82
711	Izolace proti vodě	198 734,53
712	Živičné krytiny	110 868,90
713	Izolace tepelné	327 881,10
720	Zdravotechnická instalace	555 627,84
730	Ústřední vytápění	850 518,00
762	Konstrukce tesařské	816 979,10
764	Konstrukce klempířské	997 517,68
766	Konstrukce truhlářské	337 430,00
767	Konstrukce zámečnické	546 895,81
771	Podlahy z dlaždic a obklady	152 007,15
776	Podlahy povlakové	256 106,07
777	Podlahy ze syntetických hmot	52 861,67
781	Obklady keramické	145 026,79
783	Nátěry	111 736,39
784	Malby	88 933,88
M21	Elektromontáže	354 821,46
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	770 501,35
VN	Vedlejší náklady	233 666,00
ON	Ostatní náklady	143 350,00
Cena celkem		14 676 751,31

Handwritten signature

Handwritten initials

Stavba :	Sň001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
Objekt :	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274 JKSO : 801.9.1.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274

JKSO: 801 Budovy občanské výstavby
801.9 Budovy pro sociální péči
801.9.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.9.1.0

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274	10 205 614,54
02	Zdravotnicka	555 627,84
03	Topení	850 518,00
04	Elektroinstalace	327 580,66
05	Slaboproudy	770 501,35
	Celkem objekt 01	12 709 842,39

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	12 709 842,39
DPH	15 %	1 906 476,36
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		14 616 318,75

Rekapitulace soupisu 01 Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	379 819,26
18	Povrchové úpravy terénu	136 111,08
27	Základy	1 242 753,71
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 005 239,18
4	Vodorovné konstrukce	1 055 966,93
501	Dlažby	33 076,49
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 688 685,56
8	Trubní vedení	81 137,77
9	Ostatní konstrukce, bourání	240 081,67
99	Staveništní přesun hmot	199 763,82
711	Izolace proti vodě	198 734,53
712	Živičné krytiny	110 868,90
713	Izolace tepelné	327 881,10
762	Konstrukce tesařské	816 979,10
764	Konstrukce klempířské	997 517,68
766	Konstrukce truhlářské	337 430,00
767	Konstrukce zámečnické	546 895,81
771	Podlahy z dlaždic a obklady	152 007,15
776	Podlahy povlakové	256 106,07
777	Podlahy ze syntetických hmot	52 861,67
781	Obklady keramické	145 026,79
783	Nátěry	111 736,39
784	Malby	88 933,88
	Celkem soupis 01	10 205 614,54

Rekapitulace soupisu 02 Zdravotnicka

Stavební díl		Cena (Kč)
720	Zdravotnická instalace	555 627,84
	Celkem soupis 02	555 627,84

Rekapitulace soupisu 03 Topení

Stavební díl		Cena (Kč)
--------------	--	-----------

flouk
113 N

730	Ustřední vytápění	Celkem soupis	03	850 518,00	
Rekapitulace soupisu 04 Elektroinstalace					
M21	Elektromontáže	Celkem soupis	04	327 580,66	
		Cena (Kč)		327 580,66	
Rekapitulace soupisu 05 Slaboproudy					
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	Celkem soupis	05	770 501,35	
		Cena (Kč)		770 501,35	

Heins

hi

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Sř001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl: VN		Vedlejší náklady				233 666,00		
1	005121010R	Výbudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, výbudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	203 666,00	203 666,00		RTS 17/1
2	005121020R	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 17/1
3	005121030R	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/1
Díl: ON		Ostatní náklady				143 350,00		
4	005111020R	Výtyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhotovení protokolu o výtyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/1
5	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola výtyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zachování stávajících inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/1
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska bezpečnosti staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/1
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/1
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/1

114 N

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Š0001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
9	005261010R	Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti. Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	33 350,00	33 350,00		RTS 17/I
10	005261020R	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek. Bankovní záruky	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 17/I
11	00529101	Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v D+M velkoplošného celobarevného informačního panelu k označení staveniště po dobu výstavby rozměry, text a barevné řešení bude určeno investorem	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

21

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Gen. soustava
Díl: 1		Zemní práce				379 819,26		
1	121101103R00	121 10-11 Sejmuti ornice nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m 36*20*0,3	m3	216,00000	43,97	9 497,52	800-1	RTS 17/1
2	131201112R00	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 35*16*0,6	m3	336,00000	157,12	52 792,32	800-1	RTS 17/1
3	131201119R00	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	336,00000	20,91	7 025,76	800-1	RTS 17/1
4	132201211R00	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	294,12000	130,00	38 235,60	800-1	RTS 17/1
5	132201219R00	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	294,12000	24,67	7 255,94	800-1	RTS 17/1
6	162201102R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	425,00000	34,59	14 700,75	800-1	RTS 17/1
7	162701105R00	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 216+336+294,12-425	m3	421,12000	230,44	97 042,89	800-1	RTS 17/1
8	162701109R00	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Položka pořadí 7 : 421,12000*5	m3	2 105,60000	17,54	36 932,22	800-1	RTS 17/1
9	171201201R00	171 20 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	425,00000	15,14	6 434,50	800-1	RTS 17/1
181	10	Úprava pláně v zářezech vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						

175 JP

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š0001_1	Domky pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Geník, kapitola						
		Poznámková uchazeče						
10	181101102R00	1099 Poplatky za skládku	m2	552,00000	10,28	5 674,56	800-1	RTS 17/1
		199 Poplatky za skládku		552,00000				
11	199000005R00	Plošná úprava terénu	t	694,84800	150,00	104 227,20	800-1	RTS 17/1
		Plošná úprava terénu		694,84800				
Díl:18		Povrchové úpravy terénu				136 111,08		
12	162201102R00	162 10 Vodotvorné přemístění výkopku	m3	425,00000	34,59	14 700,75	800-1	RTS 17/1
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neuhleného výkopku		425,00000				
13	167101101R00	167 10-1 nakládání výkopku	m3	425,00000	65,00	27 625,00	800-1	RTS 17/1
		171 20 Uložení sypání		425,00000				
14	171201101R00	171 20 Uložení sypání	m3	297,50000	19,49	5 798,28	800-1	RTS 17/1
		180 40-11 Založení trávníku		297,50000				
15	180402111R00	180 40-11 Založení trávníku	m2	850,00000	16,27	13 829,50		RTS 17/1
		181 30 Rozproštění a urovňování ornice v rovině		850,00000				
16	181301102R00	181 30 Rozproštění a urovňování ornice v rovině	m2	850,00000	25,00	21 250,00	800-1	RTS 17/1
		182 00-11 Plošná úprava terénu		850,00000				
17	182001111R00	182 00-11 Plošná úprava terénu	m2	850,00000	22,80	19 380,00		RTS 17/1
		183 40-3 Obdělávání půdy		850,00000				
18	183403151R00	183 40-3 Obdělávání půdy	m2	850,00000	0,59	501,50		RTS 17/1
19	183403152R00	183 40-3 Obdělávání půdy	m2	850,00000	0,63	535,50		RTS 17/1
20	183403153R00	183 40-3 Obdělávání půdy	m2	1 700,00000	3,22	5 474,00		RTS 17/1
		184 80-21 Chemické odplevelení půdy		1 700,00000				
21	183403161R00	184 80-21 Chemické odplevelení půdy	m2	1 700,00000	0,37	629,00		RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
22	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině Včetně dovozu vody do 10 km.	m2	850,00000	1,80	1 530,00		RTS 17/I
23	184802611R00	Chem. odplevelení po založení kultury Chem. odplevel. po založ. postřik naširoko, rovina Včetně dovozu vody do 10 km.	m2	1 700,00000	3,61	6 137,00		RTS 17/I
24	185802113R00	185 80-21 Hnojení Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva Hnojení umělým hnojivem v rovině 850*0,03*0,001 dokončovací péče : 850*0,03*0,001*2	t	0,07650 0,02550 0,05100	5 429,26	418,05		RTS 17/I
25	185803111R00	185 80-31 Ošetření trávníku Ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením	m2	2 550,00000	3,27	8 338,50		RTS 17/I
26	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	30,00000	105,00	3 150,00	SPCM	RTS 17/I
27	25191158R	Trávníkové hnojivo po 10 kg	Kg	90,00000	25,60	2 304,00	SPCM	RTS 17/I
28	25230500.AR	herbicid selektivní; účinná látka dichlorpikolinová kyselina; hubení dvouděložných plevelů	l	0,80000	4 490,00	3 592,00	SPCM	RTS 17/I
29	25234000.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyfosátu; hubení vytrvalých plevelů	l	3,00000	306,00	918,00	SPCM	RTS 17/I
Díl: 27	Základy					1 242 753,71		
30	274272140RT3	274 27-21 Zdivo základové z bedních tvárnic s výplní betonem, bez výztuže, tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20 (33,9+14,9+1,35+1,75)*2*0,5 1,3*0,25*4	m2	53,20000 51,90000 1,30000	1 151,59	61 264,59	801-1	RTS 17/I
31	274321311R00	274 32 Beton základových pasů železový bez výztuže Z betonu C 16/20 (14,4+14,9)*2*0,7*0,95*2 13*4*0,7*0,95 4,6*2*0,6*0,95 5,1*2*0,7*0,95	m3	140,24100 77,93800 34,58000 5,24400 6,78300	2 100,00	294 506,10	801-1	RTS 17/I

176

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ŠH001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		1,4*1,1*0,6*4+12		15,69600				
	274 35	Bednění stěn základových pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, zřízení	m2	370,66000	300,00	111 198,00	801-1	RTS 17/1
32	274351215R00	(14,4+14,9)*2*2*0,95*2		222,68000				
		13*4*2*0,95		98,80000				
		4,6*2*2*0,95		17,48000				
		5,1*2*2*0,95		19,38000				
		1,4*1,1*2*4		12,32000				
		odstranění	m2	370,66000	53,62	19 874,79	801-1	RTS 17/1
33	274351216R00	Včetně očištění, vyčištění a uložení bedního materiálu.						
	274 36	Výztuž základových pasů						
	274 36-1	z betonářské oceli	t	7,71326	29 000,00	223 677,00	801-1	RTS 17/1
34	274361821R00	10 505(R)						
		140,241*55*0,001		7,71326				
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
35	451572111R00	z kamenniva drobného těžného 0+4 mm	m3	14,50000	650,00	9 425,00	827-1	RTS 17/1
	631 31	Mazanina z betonu prostého (z kamenniva) hlazená dřevěným hladítkem						
	631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm							
36	631315611R00	z betonu C 16/20	m3	73,39500	2 600,00	190 827,00	801-1	RTS 17/1
		podkladní beton						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		14,4*14,9*0,15*2		64,36800				
		5,1*(0,7+10,4+0,7)*0,15		9,02700				
	631 31-917	Příplatek za stržení povrchu						
37	631319175R00	spodní vrstvy mazaniny lať před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	73,39500	40,00	2 935,80	801-1	RTS 17/1
	631 35	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách						
38	631351101R00	zřízení	m2	19,11000	282,94	5 406,98	801-1	RTS 17/1
		(14,4+14,9)*2*0,15*2		17,58000				
		5,1*2*0,15		1,53000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	cen. soustava
39	631351102R00	odstranění	m2	19,11000	63,66	1 216,54	801-1	RTS 17/1
	631 36	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů						
	631 36-2	ze svařovaných sítí						
40	631362021R00	ze svařovaných sítí	t	1,77322	29 000,00	51 417,00	801-1	RTS 17/1
	631 57	Násyp pod podlahy z kameniva		1,77322				
		{(14,4*14,9*2+5,1*1,8)*1,2*3,02*0,001						
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
	631 57-1	z kameniva						
41	631571003R00	ze šterkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	357,72500	750,00	268 293,75	801-1	RTS 17/1
		14,4*14,9*0,25*2		107,28000				
		5,1*(0,7+10,4+0,7)*0,25		15,04500				
		dosyp u pasů : 125		125,00000				
		552*0,2		110,40000				
42	27435	Dod+mont zřízení prstůpů základy	ks	18,00000	150,62	2 711,16		Vlastní
Díl:3		Svislé a kompletní konstrukce				1 005 239,18		
43	311238112R00	tloušťky 175 mm, výpočtová pevnost Rd 1,4 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4.34 MPa, součinitel prostupu tepla U=1.3 W/m2.K. 1,3*4*4	m2	20,80000	590,00	12 272,00	801-1	RTS 17/1
44	311238116R00	tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6.56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0.70 W/m2.K. (33,5+14,5)*2*2,8 32,9*2*2,8+13,9*2*2,8 -1,2*2,35*2-1,25*2,6*5-1*2,6*6*2*0,85*4-1,1*2,35*2*4,7*2,6*2*1*1,65*4-1,25*1,75*2-1,25*1,5 Mezisoučet atika : 1,575*14*2+2,45*14*2 2*13,9*4 5,5*0,75*2 Mezisoučet	m2	676,28000	900,00	608 652,00	801-1	RTS 17/1
45	317168122R00	nerosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překládů.	kus	7,00000	283,50	1 984,50	801-1	RTS 17/1
	317 16	Překlady keramické						
	317 16-1	montáž a dodávka						
	317 16	Překlady keramické						

117

11

11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	celkem	Centik	cen. soustava
		Centik, kapitola						
		Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zasklepení pouzdra tj. víka a polystryrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícho trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připravení úchytlů na horní hranu dveřního křídla, našroubování armovacích dorazů na křídlo, zavěšení dveří						
		642 94-111 jednostranně						
62	642941111RT4	pouzdro 900/1970 mm	kus	2,00000	7 875,00	15 750,00	801-1	RTS 17/1
		642 94-1 Stavební pouzdra pro posuvné dveře z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu						
		642 94-11 osazené do zdiva						
		Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zasklepení pouzdra tj. víka a polystryrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícho trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připravení úchytlů na horní hranu dveřního křídla, našroubování armovacích dorazů na křídlo, zavěšení dveří						
		642 94-111 jednostranně						
63	642941111RT6	pouzdro 1100/1970 mm	kus	8,00000	8 920,00	70 560,00	801-1	RTS 17/1
64	311254801	Zřízení a úprava nily pro elektronozvaděč	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
65	13480815R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 1373 (S235JR), průřez I, výška 200 mm	t	1,91281	27 000,00	51 651,00	SPCM	RTS 17/1
		Položka pořadí 54 : 1,77112*1,08		1,91281				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 055 966,93		
66	38936-10	Doplňující vyzluz prefabrikovaných konstrukcí						
	389361001R00	z oceli Bst 500 S	t	0,40000	32 130,38	12 852,15	801-2	RTS 17/1
	389 38--10	Dobehtování prefabrikovaných konstrukcí se zřízením a odstraněním bednění						
67	389381001R00	betonem třídy C 25/30	m3	14,20000	4 800,00	68 160,00	801-2	RTS 17/1
	411 36-1	Vyzluz stropů						
		prostě uložených, veškových i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavice hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,						
68	41136-11	z betonářské oceli						
	411361821R00	zářivková vyzluz	t	0,58000	29 000,00	16 820,00	801-1	RTS 17/1
	416 02	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými						
	416 02-1	nosná konstrukce z profilu CD s přírýmým uchycením						
		1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	327,86600	500,00	163 933,00	801-1	RTS 17/1
69	416021121R00	s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmaření spár,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S5001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		11,77*2+22		45,54000				
		53,5*2+12,45*2+20,75*2+23,86*2+14,11*2+1,59*2		252,52000				
		29 806		29,80600				
	416 02	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými						
	416 02-1	nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením						
70	416021123R00	1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 4,07*2+3,52+16,6*2+1,93*2+17,5*2	m2	92,09200	520,00	47 887,84	801-1	RTS 17/1
		8,372		83,72000				
		8,372		8,37200				
	417 32	Železobeton ztužujících pásů a věnců						
71	417321315R00	z betonu C 20/25	m3	22,70400	2 400,00	54 489,60	801-1	RTS 17/1
		(33,5+14,8)*2*0,3*0,4		11,59200				
		(32,9+32,9-5,5-5+13,9+13,9)*0,3*0,4		9,91200				
		5*2*0,3*0,4		1,20000				
	417 35-11	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr						
72	417351115R00	zřízení	m2	151,36000	350,00	52 976,00	801-1	RTS 17/1
		(33,5+14,8)*2*2*0,4		77,28000				
		(32,9+32,9-5,5-5+13,9+13,9)*2*0,4		66,08000				
		5*2*2*0,4		8,00000				
73	417351116R00	odstranění	m2	151,36000	63,66	9 635,58	801-1	RTS 17/1
	417 36	Výztuž ztužujících pásů a věnců						
	417 36-1	z betonářské oceli						
74	417361821R00	10 505(R)	t	2,49700	29 000,00	72 413,00	801-1	RTS 17/1
		22,7*110*0,001		2,49700				
	713 11	Montáž tepelné izolace stropů						
	713 11-2	parotěsná zábrana						
75	713111221RK6	zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. Hodnota z bývalého odkazu : 327,866	m2	419,95800	40,00	16 798,32	800-713	RTS 17/1
		Hodnota z bývalého odkazu : 92,092		327,86600				
		Hodnota z bývalého odkazu : 92,092		92,09200				
76	411135	Montáž strop.panelů dutinových tl.250mm spiroll	m2	438,00000	232,88	102 001,44		Vlastní
77	411136	Dodávka strop.panelů dutinových tl.250mm spiroll	m2	438,00000	1 000,00	438 000,00		Vlastní
Díl: 501		Dlažby				33 076,49		
	564 72-1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného						

119

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř001_1	Domky pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Impozit	cena / MJ	celkem	Čeník	Cen. soustava
Čeník: kapitola Poznámková uchazeče								
78	564751111R00	velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	71,66000	130,00	9 315,80	822-1	RTS 17/1
79	564861111R00	564 8 Podklad ze šterkodit s rozprostřením a zhuštěním tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	71,66000	141,15	5 057,40	822-1	RTS 17/1
80	596215040R00	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drě s provedením lože z kamenná drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkého materiálu na krajinici. S dodáním hmoti pro lože a vyplň spár.	m2	35,83000	204,00	7 309,32	822-1	RTS 17/1
81	50101	tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	35,83000	25,38000	2 167,72		Vlasní
82	592451170R	5,5*1,9 12,69*2 Dod+mont geotextilie 35,83*1,1 dlažba betonová dvoustupňá: obdelník, šedá: l = 200 mm, š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	36,90490	250,00	9 226,25	SPCM	RTS 17/1
Díl: 6 Úprava povrchu podlahy						1 688 685,56		
83	610991111R00	610 99 Zakryvání vyplni vnitřních otvorů, předmetu apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dřevních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.	m2	91,10500	38,53	3 510,28	801-1	RTS 17/1
84	612403399R00	612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou	m2	92,00000	331,08	30 459,36	801-4	RTS 17/1
85	612421615R00	612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti	m2	232,15000	220,00	51 073,00	801-1	RTS 17/1
86	612451121R00	612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového	m2	112,70000	111,20000	48 521,44	801-1	RTS 17/1
		5,5*0,75*2		8,25000				
		2*13,9*4						
		atika : 1,575*14*2+2,45*14*2						
		hladké pod obklad	m2	172,49000	281,30			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava
		Genik, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		Hodnota z bývalého odkazu : 172,49		172,49000				
87	612473182VA1	612 47-31 Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková, vč.všech lišt,rohovníků,APu lišt (4,15+5,75+4,15+4+4,15+3,4+5+11+4,15+5,2+1,75+1,1+1,45+1,1+4,15+5+4,15+3)*2*3 435,9 (4+5,5+1,35*2+2,2*2+1,6+2,2+4,4*2+2,675*2)*2*3	m2	1 085,10000	300,00	325 530,00		Vlastní
				435,90000				
				435,90000				
				213,30000				
88	612481211RT2	612 48-12 Vyzlúžení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m2	1 085,10000	50,00	54 255,00	801-1	RTS 17/I
89	620991121R00	632 41-1 Potěr ze suchých směsí Cemix	m2	91,10500	38,53	3 510,28	801-1	RTS 17/I
90	632411T00	Položky obsahují rozmíchání suché směsi s vodou, rozprostření a uhlazení. Potěr cementový samonivelační ze SMS tl.60mm	m2	68,20000	305,00	20 801,00		Vlastní
		16,6*2		33,20000				
		17,50*2		35,00000				
		Mezisoučet		68,20000				
91	632441491R00	632 44-1 Potěr litý anhydritový dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami	m2	381,78000	5,00	1 908,90	801-1	RTS 17/I
92	632451024R00	632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu na zdívu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	12,60000	242,90	3 060,54	801-1	RTS 17/I
		(1,2*2+1,25*5+1*6+2*4+1,1*2+4,7*2+1*4+1,25*2+1,25)*0,3		12,60000				
93	622003	Dod+mont KZS fasáda XPS tl.180mm soklu s mozaikovou omítkou kompletní systém vč.všech detailů a lišt. vč.finální povrchové úprav (33,8+14,8+1,5+1,9)*2*0,5	m2	52,00000	1 200,00	62 400,00		Vlastní
				52,00000				
94	622005	Dod+mont KZS XPS tl.100mm pod úrovní terénu kompletní systém vč.všech detailů a lišt. vč.finální povrchové úprav (33,5+14,8+1,35+1,75)*2*1	m2	102,80000	900,00	92 520,00		Vlastní
				102,80000				

120

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Št001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov parc.č.1274
R:	01	Dům v kat.ú. Hrušov parc.č.1274

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola							
	Poznámka uchazeče							
95	622007	Dod+mont popové folie vč. ukončující lišty	m2	102,80000	160,00	16 448,00		Vlastní
96	62201	Dod+mont obklad šitových fasád AL falcovaný plech svise falcy na roštu se zateplením tl.180mm, kompletní skadba vč. všech detailů a vřg. dřvg vč. bočních zidek : 207	m2	207,00000	1 900,00	393 300,00		Vlastní
97	62202	Dod+mont obklad fasády leťování pohledové na roštu se zateplením tl.180mm vč.lazurnv kombleť skladba. vč. všech detailů a dřovníků vč. vřg. dřvg : 296,3	m2	296,30000	1 600,00	474 080,00		Vlastní
98	63241	Příplatek za sklon mazaniny, potěru	m2	296,30000	20,80	690,56		Vlastní
99	632412160V1T0	Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 60 mm, samonivelační anhydritová	m2	33,20000	340,00	106 617,20		Vlastní
		11,77*2+22		45,54000				
		53,5*2+12,45*2+20,75*2+23,86*2+14,11*2+1,59*2		252,52000				
		4,07*2+3,52+16,6*2+1,93*2+17,5*2		83,72000				
		-68,2		-68,20000				
Díl: 8	Trubní vedení					81 137,77		
100	80101	Drenáž - betonové lože	m3	6,30000	2 468,55	15 551,87		Vlastní
		RD+SKlep+garáž						
		126*0,1*0,5		6,30000				
101	80102	Dod+mont drenáž potrubí dn 100	m	126,00000	77,63	9 781,38		Vlastní
		(41+16)*2+12		126,00000				
102	80103	Drenáž-obsyp šterkem	m3	28,35000	672,68	19 070,48		Vlastní
		126*0,5*0,45		28,35000				
103	80104	Drenáž - obalení geotextilií	m2	252,00000	40,06	10 095,12		Vlastní
		126*2		252,00000				
104	80105	Drenáž Dod+mont popové folie	m2	126,00000	211,42	26 638,92		Vlastní
		126*1		126,00000				
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					240 081,67		
105	941941031R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	626,59200	54,84	34 362,31		RTS 17/1
		Včetně kotvení lešení.						
		(33,8+14,8+4*1)*2*5,01+1,5*2*4,57+1,9*2*5,45		561,47200				
		14,8*2,2*2		65,12000				
106	941941191R00	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 253,18400	30,00	37 595,52		RTS 17/1
		626,592*2		1				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IŠ001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
		Genik, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
107	941 94-18	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	626,59200	25,00	15 664,80	800-3	RTS 17/1
108	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešení do 1,2 m	m2	381,00000	42,41	16 158,21	800-3	RTS 17/1
109	941 95-5002R00	12,7*2 pomocné, o výšce lešení do 1,2 m	m2	25,40000	56,94	1 446,28	800-3	RTS 17/1
110	944 94-40	Montáž ochranné sítě						
	944 94-4011R00	z umělých vláken	m2	626,59200	12,00	7 519,10	800-3	RTS 17/1
111	944 94-4031R00	z umělých vláken	m2	1 253,18400	10,50	13 158,43	800-3	RTS 17/1
112	944 94-4081R00	z umělých vláken	m2	626,59200	7,00	4 386,14	800-3	RTS 17/1
113	952 90-11	budov bytové nebo občanské výstavby - zateplení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a předmětů před předáním do užívání						
	952 90-111R00	světla výška podlaží do 4 m	m2	500,24000	49,00	24 511,76	801-1	RTS 17/1
		33,8*14,8						
114	90100	Stavební, zednické výpomoc pro řemesla	hod	500,24000				
115	90101	Dod+mont ventilační mřížka se síť.proti hmyzu a PVC trubkou pro odvětrání mezistřešního prostoru	ks	80,00000	200,00	16 000,00	Vlastní	
116	90102	Dod+mont anténí stožár vč. kotvení	ks	56,00000	100,00	5 600,00	Vlastní	
117	90103	Dod+mont mřížky na fasádě - výstupy ventilátorů VZT	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	
118	90104	Dod+mont potrubí VZT DN 125 vč.provedení prostupů 3*4,8	ks	5,00000	400,00	2 000,00	Vlastní	
119	90105	Dod+mont obklad,kufr svodů,rozvodů SDK do vlhka	m	14,40000	500,00	7 200,00	Vlastní	
120	90106	Dod+mont přechodové podlahové lišty nerez	m2	14,40000	619,55	9 479,12	Vlastní	
121	90107	Dod+mont hasicí přístroje	m	15,30000	500,00	11 500,00	Vlastní	
122	90108	Dod+mont vybavení koupelny dle vyhl.398/2009 viz popis v TZ str. 4-8	ks	23,00000	1 500,00	6 000,00	Vlastní	
123	90109	Dod+mont vybavení WC dle vyhl.398/2009 viz popis v TZ str. 4-8	sada	4,00000	9 000,00	18 000,00	Vlastní	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	sada	2,00000	3 500,00	7 000,00	Vlastní	
						199 763,82		
998 01-100		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou						
		presun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou						
124	998011001R00	výšky do 6 m	t	2 219,59845	90,00	199 763,82	801-1	RTS 17/1

Handwritten signature and initials.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š0001_1	Domky pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú:Hrušov parc.č.1274
R:	01	Dům v kat.ú:Hrušov parc.č.1274

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen.
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	711	Isolace proti vodě				198 734,53		
125	711111001R00	711 11-1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 711 11-1 na ploše vodorovné 711 11-11 natěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci 14,4*14,9*2 5,1*11,8 1,4*0,6*4	m2	492,66000 429,12000 60,18000 3,36000	8,46	4 167,90	800-711	RTS 17/1
126	7111112001R00	711 11-2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 711 11-21 natěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci (33,9+14,9)*2*0,75 (1,35+1,75)*2*0,75	m2	77,85000 73,20000 4,65000	18,42	1 434,00	800-711	RTS 17/1
127	711141559R00	711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	492,66000	85,36	42 053,46	800-711	RTS 17/1
128	711142559R00	711 14-2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	77,85000	98,14	7 640,20	800-711	RTS 17/1
129	711212002R00	711 21-3 stěrka hydroizolační proti vlhkosti dvovrstvá 16,6*2 (4+4,15)*2*2*2 3,52 (1,6+2,2)*2*2	m2	117,12000 33,20000 65,20000 3,52000 15,20000	340,00	39 820,80	800-711	RTS 17/1
130	711212601R00	711 21-6 doplnky 711 21-6 Izolace proti netlakové vodě - natěry a stěrky těsnící pás do spoje podlahy stěna š 120 mm (4,4+4,15)*2*2+2*4*2 (1,6+2,2)*2*2*4 2	m	66,20000 48,60000 15,60000 2,00000	157,50	10 426,50	800-711	RTS 17/1
131	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý zpracování za studena; černý 492,66*0,35	kg	203,57100	48,70	9 913,91	SPCM	RTS 17/1
				172,43100				

17. 2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
		Genik, kapitola						
		Poznámka uvažující						
132	62833161R	77,85*0,4 pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp tl. 4 0 mm 492,66*1,15 77,85*1,2	m2	31,14000 659,97900 566,55900 93,42000	121,00	79 857,46	SPCM	RTS 17/I
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě						
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
133	998711101R00	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	3,88604	880,16	3 420,30	800-711	RTS 17/I
		Díl: 712				110 868,90		
		712 31 Povlakové krytiny střech do 10° za studena						
		712 31-1 nátěrem						
134	712311101R00	1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu 14,8*33,8	m2	500,24000 500,24000	31,00	15 507,44	800-711	RTS 17/I
		712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením						
135	712341559R00	v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	500,24000	89,00	44 521,36	800-711	RTS 17/I
136	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena: čemý 500,24*0,35	kg	175,08400	51,00	8 929,28	SPCM	RTS 17/I
		712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením						
137	62833161R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp tl. 4 0 mm 500,24*1,15	m2	175,08400 575,27600 575,27600	68,00	39 118,77	SPCM	RTS 17/I
		998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny						
		50 m vodorovně						
138	998712101R00	v objektech výšky do 6 m	t	2,93891	950,00	2 792,05	800-711	RTS 17/I
		Díl: 713				327 881,10		
		713 11 Montáž tepelné izolace stropů						
139	713111111R00	kladné vrchem, volně, 33,5*14,5*2	m2	971,50000 971,50000	28,31	27 503,17	800-713	RTS 17/I
		713 12 Montáž tepelné izolace podlah						
140	713121111R00	jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	381,78000	45,00	17 180,10	800-713	RTS 17/I
		713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky						
141	713191100RT9	položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu 11,77*2+22	m2	381,78000 45,54000	35,00	13 362,30	800-713	RTS 17/I

12.2.22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř001_1	Domky pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznamka, uchazeče						
142	713191221R00	53,5*2+12,45*2+20,75*2+23,86*2+14,11*2+1,59*2 4,07*2+3,52+16,6*2+1,93*2+17,5*2 obložení stěn pásy 100 mm, včetně dodávký materiálu 381,78*1,1	m	252,52000 83,72000 419,95800	23,20	9 743,03	800-713	RTS 17/1
143	283	Deska z lehč. polystyrenu podlahová tl.40mm 381,78*1,03	m2	393,23340	206,00	81 006,00		Vlastní
144	631405492R	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 180,0 mm; R = 4,850 m2/KW; obj. hmotnost 35,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 610,0 mm; l = 1 000 mm Položka pořadí 139 : 971,50000*1,03	m2	1 000,64500	171,00	171 110,30	SPCM	RTS 17/1
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně		1				
145	998713101R00	v objektech výšky do 6 m	t	8,39595	950,00	7 976,20	800-713	RTS 17/1
	Díl: 762	Konstrukce tesařské				816 979,10		
		762 34 Bednění a lakování						
		762 34-1 montáž						
		762 34-11 bednění						
146	762341210R00	střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm 5% na sklon : 33,8*17,5*1,05 boký střech, čílek : 84+56+29	m2	790,07500 621,07500 169,00000	85,00	67 156,38	800-762	RTS 17/1
		762 39 Spojovací a ochranné prostředky						
147	762395000R00	svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace Položka pořadí 146 : 790,07520*0,025	m3	19,75188 19,75188	1 100,00	21 727,20	800-762	RTS 17/1
148	76201	Dod+mont vazníková konstrukce vč.kotvy a kotvení vč. impregnace 33,8*17,5	m2	591,50000	755,00	446 582,50		Vlastní
149	76202	Dod+mont podobití palubkami vč.finaální povrchové úpravy, vč.pomocného vzrovnávacího roštu 33,5*1,5*2*1,1 8,25*2*1,1+12,69*2*1,1	m2	591,50000 156,61800	890,00	139 390,02		Vlastní
150	76203	Dod+mont rošt z laťí křížem kladený (40/60 á 500mm) vč. impregnace boký střech, čílek : 84+56+29	m2	46,06800	110,00	18 590,00		Vlastní
151	60512585R	prkno SMJD; tl = 22 až 25 mm; l = do 3 000 mm; jakost I Položka pořadí 146 : 790,07491*0,0275	m3	169,00000 21,72706 21,72706	5 000,00	108 635,00	SPCM	RTS 17/1
		998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
152	998762102R00	Poznámka uchazeče						
		v objektech výšky do 12 m	t	12,41543	1 200,00	14 898,00	800-762	RTS 17/ I
	Díl: 764	Konstrukce klempířské				997 517,68		
153	76401	Dod+mont kompletní prvek K1 vyhrňvané střešní vpusti	ks	2,00000	2 807,00	5 614,00		Vlastní
154	76402	Dod+mont kompletní prvek K2 odvětrávací komínky	ks	4,00000	913,00	3 652,00		Vlastní
155	76403	Dod+mont kompletní prvek K2 anténní prstoup s anténou	ks	1,00000	2 361,00	2 361,00		Vlastní
156	76404	Dod+mont kompletní prvek K4 vč.folie	m	39,40000	1 000,00	39 400,00		Vlastní
157	76405	Dod+mont kompletní prvek K5 žlab vč.přislušenství	m	28,20000	711,00	20 050,20		Vlastní
158	76406	Dod+mont kompletní prvek K6 svod dn150 vč.přislušenství	ks	2,00000	4 057,00	8 114,00		Vlastní
159	76407	Dod+mont falcovaná hliníková krytina vč.všech klem. doplňků a detailů..prostupu	m2	621,07500	990,00	614 864,25		Vlastní
		5% na sklon : 33,8*17,5*1,05		621,07500				
160	76408	Dod+mont falcovaná hliníková krytina vč.všech klem. doplňků a detailů viz K7	m2	169,00000	1 509,00	255 021,00		Vlastní
161	76409	boky střeš,čilek : 84+56+29	m2	169,00000				
		Dod+mont podkladní separační drátková pojistná hydroizolace-folie		621,07500	77,00	47 822,78		Vlastní
		5% na sklon : 33,8*17,5*1,05		621,07500				
	998 76-4 Přesun	hmot pro konstrukce klempířské						
	50 m vodorovně							
162	998764101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,65120	950,00	618,45	800-764	RTS 17/ I
	Díl: 766	Konstrukce truhlářské				337 430,00		
163	76601	Dod+mont dveře T1 1100/1970 EW 30DP3 vč.zárubně a kování vč.doplňků a madla	ks	2,00000	17 650,00	35 300,00		Vlastní
164	76602	Dod+mont dveře T2 800/1970 EW 30DP3 vč.zárubně a kování vč.doplňků a madla	ks	2,00000	15 650,00	31 300,00		Vlastní
165	76603	Dod+mont dveře T3 700/1970 vč.zárubně a kování vč.doplňků a madla	ks	1,00000	10 750,00	10 750,00		Vlastní
166	76604	Dod+mont dveře T4 900/1970 vč.zárubně a kování vč.doplňků a madla	ks	2,00000	12 250,00	24 500,00		Vlastní
167	76605	Dod+mont dveře T5 700/1970 vč.zárubně a kování vč.doplňků a madla	ks	2,00000	12 250,00	24 500,00		Vlastní
168	76606	Dod+mont dveře T6 800/1970 vč.zárubně a kování vč.doplňků a madla	ks	2,00000	12 250,00	24 500,00		Vlastní
169	76607	Dod+mont dveře T7 1100/1970 posuvné vč.zárubně a kování vč.doplňků a madla	ks	8,00000	15 490,00	123 920,00		Vlastní
170	76608	Dod+mont dveře T8 900/1970 posuvné vč.zárubně a kování vč.doplňků a madla	ks	2,00000	15 490,00	30 980,00		Vlastní
171	76609	Dod+mont dveře T9 800/1970 posuvné vč.zárubně a kování vč.doplňků a madla	ks	2,00000	15 490,00	30 980,00		Vlastní
	998 76-6 Přesun	hmot pro konstrukce truhlářské						
	50 m vodorovně							
172	998766101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,52000	1 346,15	700,00	800-766	RTS 17/ I

123

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ŠK001 1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Ceník, kapitola								
Poznámková uchazeče								
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				546 895,81		
173	76701	Dod+mонт 1/P 1200/2350 vstupní AL dveře vč.nouzového kování, bezpečnostní kování	ks	2,00000	44 100,00	88 200,00		Vlastní
174	76702	Dod+mонт 2/P 1250/2600 franc. okno plastové vč.kování vč.žaluzií	ks	5,00000	9 080,00	45 400,00		Vlastní
175	76703	Dod+mонт 3/P 1000/2600 franc. okno plastové vč.kování vč. žaluzií	ks	6,00000	8 666,67	52 000,02		Vlastní
176	76704	Dod+mонт 4/P 1000/2600 franc. okno plastové vč.kování vč. žaluzií	ks	2,00000	8 675,00	17 350,00		Vlastní
177	76705	Dod+mонт 5/P 1000/2350 franc. okno dveře plastové vč.kování vč.žaluzií	ks	2,00000	8 675,00	17 350,00		Vlastní
178	76706	Dod+mонт 6/P 4640/2600 okno plastové s dveřmi vč.kování vč. žaluzií	ks	2,00000	65 300,00	130 600,00		Vlastní
179	76707	Dod+mонт 7/P 1000/2600 franc. okno plastové vč.kování vč. žaluzií	ks	4,00000	8 667,50	34 670,00		Vlastní
180	76708	Dod+mонт 8/P 1250/2600 franc. okno plastové vč.kování vč. žaluzií, sklo čínčila	ks	2,00000	10 125,00	20 250,00		Vlastní
181	76709	Dod+mонт 9/P 1250/1500 okno plastové vč.kování vč.vnitřního a vnějšího paraletu vč. žaluzií	ks	1,00000	7 250,00	7 250,00		Vlastní
182	76721	Dod+mонт světlovod vč.nosné konstrukce	ks	6,00000	13 500,00	81 000,00		Vlastní
183	76722	Dod+mонт polykarbonátový prosvětlující pás 10mx0,6m v hliníkovém rámu, tl.pokřev min.20mm, 3komorový čirý polycarbonát	ks	2,00000	25 000,00	50 000,00		Vlastní
184	998767101R00	998 76-7 Přesun hmot: pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně	t	2,70000	1 046,59	2 825,79	800-767	RTS 17/1
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				152 007,15		
185	77110P10P10R00	771 10 Příprava podkladu pod dlažby						
185	771101210R00	penetrace podkladu pod dlažby	m2	107,26000	40,31	4 323,65	800-771	RTS 17/1
186	77147P10P10R00	771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických						
186	771475014R00	výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	126,50000	83,35	10 543,78	800-771	RTS 17/1
		(4,4+2,675)*2-0,9*2-1,1*2		24,30000				
		(1,85+2,2)*2-0,9*2		14,40000				
		(1,6+2,2)*2		7,60000				
		(4+4,15)*2*2		32,60000				
		(1,75+1,1)*2-0,6*2		10,20000				
		(5,2+4,15)*2*2		37,40000				
187	771575109RT1	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	107,26000	440,00	47 194,40	800-771	RTS 17/1
		11,77*2+4,07*2+3,52+16,6+1,93+17,5+16,6+1,93+17,5		107,26000				
188	771579791R00	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	15,52000	12,60	195,55	800-771	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchažeče						
189	77101	4,07*2+3,52+1,93+1,93 Dod keramická dlažba protiskluzová R10 107,26*1,075	m2	15,52000	380,00	43 815,90		Vlastní
190	77102	Dod soklik s požíabkem 126,5*1,075	m	115,30450	258,50	35 152,90		Vlastní
191	77103	Příplatek na zapuštění a začáštění soklíku do omítky (4,4+2,675)*2*2-0,9*2-1,1*2 tech. m : 12*2	m	135,98750	199,25	9 623,78		Vlastní
998	77-1	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně		24,30000				
192	998771101R00	v objektech výšky do 6 m	t	2,30206	502,69	1 157,19	800-771	RTS 171/1
Díl: 776		Podlahy povlakové				256 106,07		
193	776011	Montáž přírodního linolea tl.3mm vč.soklíku s řábionem ukončeným lištou vč.dod montážních materiálů 53,5+12,45+20,75+23,86+14,11+1,59 126,26 22	m2	274,52000	260,00	71 375,20		Vlastní
194	776012	Dod přírodního linolea tl.3mm s povrchovou úpravou 274,52*1,1 na soklíky : 274,52*0,15	m2	126,26000				Vlastní
195	776013	Dod tvar:profil požíabkový velký (5,5+4+5+11,4+3+4,15+5+4,15+1,45+1,1+5,75+4,15+3,4+4,15)*2*2*1,05	m	22,00000	500,00	171 575,00		Vlastní
196	776014	Dod ukončující lišta soklíku 998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m	m	343,15000				Vlastní
197	998776101R00	v objektech výšky do 6 m	t	301,97200				Vlastní
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				52 861,67		
198	777 55	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí 777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	41,17800	25,00	6 531,00		Vlastní
998	77-7	Přesun hmot pro podlahy syntetické 50 m vodorovně		261,24000				Vlastní
199	998777101R00	v objektech výšky do 6 m	t	261,24000	20,00	5 224,80		Vlastní
Díl: 781		Obklady keramické				145 026,79		
781	41	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček porývinových		0,82356	853,00	702,87	800-773	RTS 171/1

24.11.17

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Št001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č. 1274
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov parc.č. 1274
R:	01	Dům v kat.ú. Hrušov parc.č. 1274

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola: Poznámka uchazeče						
200	781415015RT1	781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele montáž pro všechny rozměry obkladů tech.m. : 9*2,05*2 (1,85+2,2)*2*2,05*2-0,9*2*2 (1,6+2,2)*2*2,05-0,7*2 (4,15+4)*2*2,05*2-0,9*2*2 (1,75+1,1)*2*2,05*2-0,7*2*2 kuch. : 4*2	m2	172,49000	440,00	75 895,60	800-771	RTS 17/1
201	781419705R00	781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	172,49000	3,55	612,34	800-771	RTS 17/1
202	781419711R00	781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednti (1,6+2,2)*2*2,05-0,7*2 (1,75+1,1)*2*2,05*2-0,7*2*2 4*2	m2	42,75000 14,18000 20,57000 8,00000	33,10	1 415,03	800-771	RTS 17/1
203	78101	Dod obklad vícebarevný 172,49*1,075	m2	185,42675	300,00	55 628,10		Vlastní
204	78102	Dod+ mont lišta plastová k obkladům	m	86,00000	128,40	11 042,40		Vlastní
205	998781101R00	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,86243	502,69	433,32	800-771	RTS 17/1
D1:	783	Nátěr				111 736,39		
	783 78 Nátěr tesarských konstrukcí ochranné protihnilobné, protiplišňové proti ohni a škůdcům							
206	783782205R00	fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné včetně montáže, dočávký a demontáže lešení. Položka pořadí 146 : 790,07500*2,5	m2	1 975,18760	56,57	111 736,39	800-783	RTS 17/1
D1:	784	Malby				88 933,88		
	784 41 Příprava povrchu							
207	784191101R00	784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 1085,1	m2	1 505,05800	19,09	28 731,56	800-784	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	55001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	01	Dům v kat.ú.Hrušov, parc.č.1274

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
	784 45 Malby z malířských směsí	327,866+92,092		419,95800				
203	784195312R00	otěruvzdorné, , bělost 88 %, dvojnásobné	m2	1 505,05800	40,00	60 202,32	800-784	RTS 17/I

Handwritten signature

Handwritten initials: H. 725 N

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Št001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	02	Zdravotecnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
Díl:	720	Zdravotecnická instalace				555 628
1	72001	Zdravotecnika	ks	1,00000	555 628	555 628

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	132201202R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v normině tř. 3 objemu d do 100 m3	m3	42,50	381,79	16 226,08
2	132201209R00	Příplatek za lepiivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	42,50	24,67	1 048,48
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	42,50	80,10	3 404,25
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,50	174,00	2 175,00
5	17201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	12,50	15,00	187,50
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	25,00	94,80	2 370,00
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,50	368,50	4 606,25
8	58153304	Písek technický	T	12,50	523,00	6 537,50
	Celkem za	1 Zemní práce				36 555,06

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	9,34	867,00	8 097,78
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				8 097,78

Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
10	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	13,00	142,00	1 846,00
11	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	22,00	165,00	3 630,00
12	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	8,00	514,00	4 112,00
13	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	28,00	424,00	11 872,00
15	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	89,00	373,00	33 197,00
16	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	90,00	423,00	38 070,00
17	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	20,00	478,00	9 560,00
18	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	13,00	591,00	7 683,00
19	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	7,00	56,00	392,00
20	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	13,00	68,00	884,00
21	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky	kus	6,00	675,00	4 050,00
22	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,00	79,00	553,00
23	721223425R00	Uzávěrka zápachová podlahová, sifon	kus	2,00	870,00	1 740,00
24	721223390R00	Izolační souprava pro balkon, a podl. vpusti	kus	2,00	806,00	1 612,00
26	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	285,00	15,00	4 275,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	02	Zdravotnícká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
27	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	33,00	20,00	660,00
29	721	Nápojení na venkovní kanalizaci	soubor	4,00	1 800,00	7 200,00
30	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				133 336,00
	Díl: 722	Vnitřní vodovod				
31	722130901R00	Začátkování vývodu	kus	51,00	31,00	1 581,00
32	722174002U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m	238,00	221,00	52 598,00
33	722174003U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	175,00	268,00	46 900,00
34	722174004U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 32	m	20,00	312,00	6 240,00
35	722181232U00	Vod potrubí izolace PE tl-15 DN-42	m	433,00	40,00	17 320,00
36	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	51,00	45,00	2 295,00
37	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	51,00	73,00	3 723,00
38	722224115U00	Kohout plnicí/vypouštěcí PN10 G 1/2	kus	2,00	130,00	260,00
39	722232043U00	Kulový kohout 1/2 páčka	kus	4,00	150,00	600,00
40	722232044U00	Kulový kohout 3/4 páčka	kus	2,00	187,00	374,00
41	722232045U00	Kulový kohout 1 páčka	kus	4,00	285,00	1 140,00
42	722234263U00	Filtr mosaz 2x 1/2	kus	2,00	92,00	184,00
43	722234264U00	Filtr mosaz 2x 3/4	kus	2,00	122,00	244,00
44	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1/2	kus	6,00	58,00	348,00
45	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3/4	kus	6,00	72,00	432,00
46	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1	kus	4,00	80,00	320,00
47	722262221U00	Vodoměr závit -40°C G 1/2x80mm	kus	2,00	336,00	672,00
48	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2"	kus	2,00	180,00	360,00
49	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	433,00	10,00	4 330,00
50	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	433,00	8,00	3 464,00
51	732331715U00	Nádoba tlak Expanzomat 33/10	soubor	2,00	1 574,00	3 148,00
52	732339103R00	Montáž nádob expanzní tlakové 35 l	soubor	2,00	560,00	1 120,00
53	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	3,00	250,00	750,00
54	734209114RT4	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 3/4 včetně klapky zpětné	kus	2,00	185,00	370,00
55	734411115U00	Teploměr přímý malý bez pouzdra	kus	2,00	114,00	228,00
56	734419111R00	Montáž teploměru	kus	2,00	100,00	200,00
57	734421130R00	Tlakoměr	kus	2,00	83,00	166,00
58	734429102R00	Montáž tlakoměru	kus	2,00	100,00	200,00
59	722	Cirkulační čerpadlo 15 s časovačem	kus	2,00	4 051,00	8 102,00

20
21

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Št001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č. 1274
O:	01	Dům v kat. ú. Hrušov parc.č. 1274
R:	02	Zdravotecnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
60	732	Poznímk. uchažeče				
61	998722201R00	Uzavírací armatura s vypouštěním zajišťující průtok nádobou	kus	2,00	417,00	834,00
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	ks	1,00	1 900,00	1 900,00
		Celkem za				160 407,00
		Díl: 725				
		Zařizovací předměty				
62	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	3,00	850,00	2 550,00
63	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, 55 cm, bílé	soubor	1,00	480,00	480,00
64	725017151R00	Umyvadlo invalidní, 64 cm, bílé	soubor	4,00	1 345,00	5 380,00
65	725017341R00	Umyvadko na šrouby, 40 cm, bílé	soubor	2,00	493,00	986,00
66	725034121R00	Klozet závěsný prodloužený + sedátko bez poklopu, bílé	soubor	4,00	3 800,00	15 200,00
67	725112011R00	Souprava zvukizolací mezi klozet a stěnu	soubor	7,00	50,00	350,00
68	725112146U00	WC modul pro imobilní ovl. pneumatické zazděno	soubor	4,00	4 261,00	17 044,00
69	725112146U11	WC modul ovl. zepti zazděno	soubor	3,00	2 543,00	7 629,00
70	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	7,00	360,00	2 520,00
71	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	7,00	560,00	3 920,00
72	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	7,00	360,00	2 520,00
73	725222169U00	Vana akrylátová tvarovaná 1800x800	soubor	2,00	4 300,00	8 600,00
74	725229102R00	Montáž van ocel. a plastových s uzávěr.	soubor	2,00	460,00	920,00
75	725241142U00	Vaníčka sprch. litý mramor 900x900 1/4krh	soubor	1,00	2 940,00	2 940,00
76	725244311U00	Kout sprchový čtverečkový 4/900 sklo matné chrom mat	soubor	1,00	7 300,00	7 300,00
77	725245114U00	Závěs spec. sprchový s kolejničkou -dvoudílný, rychleschoucí	soubor	2,00	715,00	1 430,00
78	725245124U00	antibakteriální látko pro část sprch	soubor	2,00	8 135,00	16 270,00
79	725249101R00	Nerezový kanálek sprchový -dl. 1400 mm s odtokem a mřížkou	soubor	3,00	870,00	2 610,00
80	725249102R00	Montáž sprchových boxů, závěsů	soubor	3,00	520,00	1 560,00
81	725291641U00	Montáž sprchových mís, vaniček, kanálků	soubor	2,00	1 499,00	2 998,00
82	725291642U00	Nerez madlo sprchové 890x630 mm	soubor	2,00	2 221,00	4 442,00
83	725291711U00	Nerez madlo krakorové dl 600 mm, nerez	soubor	4,00	764,00	3 056,00
84	725291722U00	Smalt madlo krakorové sk dl 813 mm, nerez	soubor	4,00	1 126,00	4 504,00
85	725291722U00	Smalt madlo krakorové sk dl 813 mm, nerez	soubor	4,00	1 474,00	5 896,00
86	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	soubor	20,00	260,00	5 200,00
87	725314290R00	Přislušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	4,00	450,00	1 800,00
88	725334301R00	Nálevka se sifonem PP, DN 32	kus	4,00	260,00	1 040,00
89	725635212U00	Pojistný ventil G 3/4	kus	2,00	271,00	542,00
90	725811161U00	Ventil výtok stěna pračka G 1/2x80	soubor	4,00	119,00	476,00
91	725813111U00	Ventil roh bez trubičky G 1/2	soubor	26,00	89,00	2 314,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S5001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	02	Zdravotnická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena // MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
92	725821325U00	Poznamka:úchazeče	soubor	5,00	710,00	3 550,00
93	725821325U11	Baterie dřez stoj páka otáč ú dl150	soubor	4,00	850,00	3 400,00
94	725821325U22	Baterie dřez stoj páka lékařská otáč ú dl150	soubor	2,00	750,00	1 500,00
95	725829301R00	Baterie dřez stoj páka ú dl110	kus	11,00	150,00	1 650,00
96	725831312U00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	soubor	2,00	1 025,00	2 050,00
97	725831312U00	Baterie vana stěna páka+přích-dřžák	soubor	2,00	200,00	400,00
98	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2	soubor	3,00	639,00	1 917,00
99	725841311U00	Baterie sprcha stěna páka prostá	kus	2,00	275,00	550,00
100	725846111U00	Dřžák sprchy + hadice + masážní hlavice	kus	1,00	360,00	360,00
101	725846211U00	Dřžák sprchy -60 cm+ hadice + masážní hlavice	kus	1,00	200,00	200,00
102	725849200R00	Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška	kus	2,00	150,00	300,00
103	725849201R00	Montáž baterii sprchových, pevná výška	kus	5,00	100,00	500,00
104	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	3,00	475,00	1 425,00
105	725861211U00	Zápach uzávěr umyv chrom s otv odpad	kus	4,00	569,00	2 276,00
106	725861312U00	Zápach uzávěr umyv DN 40 omít	kus	2,00	462,00	924,00
107	725864112U00	Zápach uzávěr vana DN 50+odpad vent	kus	3,00	305,00	915,00
108	725866312U00	Zápach uzávěr sprcha DN 40/50	kus	7,00	100,00	700,00
109	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	2,00	220,00	440,00
110	725980123U00	Dvířka 30/30	kus	4,00	220,00	880,00
111	725	Prodlužovací přívodní trubka 1m prům 40	soubor	4,00	1 785,00	7 140,00
112	725	Zrcadlo sklopné 600x400, nerez	kus	3,00	590,00	1 770,00
113	7250	Ovladač tlačítko k WC, bílé	soubor	2,00	14 004,00	28 008,00
114	998725201R00	Vanička sprchová litý mramor 1500x1000 mm	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m				
		725 Zařizovací předměty				195 832,00
		Díl: 799				
115	799	Koordinace profesí	hod	16,00	250,00	4 000,00
116	799	Stavební výpomoc - sekání	hod	42,00	250,00	10 500,00
117	799	Rozbor pitné vody	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
118	799	Revize tlakových nádob	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
		799 Ostatní				21 400,00

Celkem

555 627,84

127

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Št001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.12/4
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.12/4
R:	03	Topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola:				
Díl:	730	Ústřední vytápění				850 518
1	73001	Topení	ks	1,00000	850 518	850 518

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	71346213U00	Izol potrubí skruž spona-montáž	m	150,00	36,00	5 250,00
2	283771020	Izolace potrubí Mirelon PRO 18x13 mm šedočerná	m	108,00	7,00	756,00
3	283771120	Izolace potrubí Mirelon PRO 28x20 mm šedočerná	m	42,00	18,00	756,00
4	713	Spionky k izolaci (100ks/bal)	kus	5,00	48,00	240,00
5	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	ks	1,00	150,00	150,00
Díl:	731	713 Izolace tepelné				7 152,00
		Kotelny				
6	přechb.cena	montáž TČ (cca 5% ceny)	ks	2,00	9 500,00	19 000,00
7	tepel. čerpadlo	doprava 2TČ na stavbu	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
8	tepel. čerpadlo	set - vzduch/voda, vnitřní+vnější, vč. EK3-6-9 3cest.vent, topný kabel	soub.	2,00	168 741,00	337 482,00
9	tepel. čerpadlo	pojistná skupina vnitřní jednotky	ks	2,00	3 890,00	7 780,00
10	tepel. čerpadlo	čerpadlová skupina topného okruhu	ks	2,00	5 210,00	10 420,00
11	tepel. čerpadlo	set pro připojení externího zásobníku	ks	2,00	4 100,00	8 200,00
12	tepel. čerpadlo	prostorové čidlo	ks	2,00	1 250,00	2 500,00
13	tepel. čerpadlo	uvedení do provozu	ks	2,00	2 500,00	5 000,00
14	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
15	998731293R00	Příplatek zveššený přesun, kotelny do 500 m	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
Díl:	732	731 Kotelny				397 882,00
		Strojovny				
16	732219301R00	Montáž ohřívačů vody stojat.kombinovaných	soubor	2,00	1 580,00	3 160,00
17	732429112R00	Montáž čerpadlové skupiny	ks	2,00	1 280,00	2 560,00
18	tepel. čerpadlo	smalovaný bojler 300 l	ks	2,00	35 800,00	71 600,00
Díl:	733	732 Strojovny				77 320,00
		Rozvod potrubí				
19	733223304U00	Potrubí Cu tvrdé-lisování 28	m	42,00	325,00	13 650,00
20	733164105R15	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spojovaného lisováním	m	42,00	140,00	5 880,00
21	733178112R00	Potrubí vícevrstvé 16 x 2 mm připojení žebříků	m	72,00	116,00	8 352,00
22	tepel. čerpadla	koncové víčko 32+32/111, DN25, smřřovací pro připojení TČ	ks	4,00	850,00	3 400,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S5001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	03	Topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Geník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
23		Isovaný přechod DN32 - plast/kov pro připojení TC	ks	8,00	590,00	4 720,00
24		tepelné čerpadlo předizolované koleno 32+32/111, dl. 1,1+1,6m pro připojení TC	ks	4,00	1 350,00	5 400,00
25	733	Připojovací kolenová garnitura - lisovaný spoj 16x2	ks	12,00	210,00	2 520,00
26	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí -D 35	m	114,00	7,00	798,00
27	733293902U00	Připojení odbočky Cu potrubí D 15	ks	12,00	150,00	1 800,00
28	733293905U00	Připojení odbočky Cu potrubí D 28	ks	8,00	310,00	2 480,00
29		tepelné čerpadlo předizolované potrubí 32+32/111, DN25 pro připojení TC	m	4,00	450,00	1 800,00
30	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				53 300,00
	Díl: 734	Armatury				
31	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1	kus	20,00	80,00	1 600,00
32	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 3/4	kus	2,00	72,00	144,00
33	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1/2	kus	12,00	58,00	696,00
34	734255132R00	Ventil pojistný, DN 25 x 3,0 bar	kus	2,00	336,00	672,00
35		vent. pro exp. nádobu 3/4 M/F	ks	2,00	649,00	1 298,00
36		zónový ventil DN25 s pohonem (pro bojler)	ks	2,00	1 662,00	3 324,00
37	551100052	Kohout kulový 1"	kus	12,00	286,00	3 432,00
38	551100304	Filtr závitový 1"	kus	4,00	146,00	584,00
39	734	Armatura pro žebřík H, rohová DN 15	kus	6,00	555,00	3 330,00
40	734	Svěrné šroubení 1/2x15	kus	12,00	56,00	672,00
41	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
	Celkem za	734 Armatury				16 952,00
	Díl: 735	Otopná tělesa				
42	735000912R00	vyregulování ventilů	kus	25,00	26,00	650,00
43	735171313R00	Těleso trub. 1820.450, středové	kus	2,00	2 800,00	5 600,00
44	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	6,00	80,00	480,00
45	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	6,00	35,00	210,00
46	735171314R00	Těleso trub. 1820.600, středové	kus	4,00	2 600,00	10 400,00
47	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	6,00	200,00	1 200,00
48	předb.cena	termostatická hlavice pro veřejné prostory	ks	6,00	350,00	2 100,00
49	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				21 640,00
	Díl: 736	Podlahové vytápění				
50	736110004RT3	Podlahové vytápění 18x2 PEX Al PEX na systémovou desku	m2	362,40	690,00	250 056,00

129

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š:001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	03	Topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Ceník, kapitola					
		Poznámka uvažuje				
51	podlahové vyt.	rozdělovač 10okruhů s průtokoměry	ks	1,00	6 064,00	6 064,00
52	podlahové vyt.	rozdělovač 9okruhů s průtokoměry	ks	1,00	5 590,00	5 590,00
53	podlahové vyt.	skříň rozdělovače 9-10, do zdi	ks	2,00	1 511,00	3 022,00
54	998736201 R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	736 Podlahové vytápění				267 232,00
	Díl: 799	Ostatní				
55	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.prací Topná zkouška	hod	72,00	90,00	6 480,00
56	799	Koordinace profesí	hod	16,00	160,00	2 560,00
	Celkem za	799 Ostatní				9 040,00

Celkem

850 518

Handwritten signature

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č. 1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Geník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
Díl:	M21	Elektromontáže				327 580,66
1	2101	Elektroinstalace	ks	1,00000	327 580,66	327 580,66

P.č.	Označení	Popis	MJ	Množství	cena/MJ	Celkem
1	MONTAZ	Rozváděče				
1.1	MONTÁŽ	Rozváděč RE a pilír celoplastový vc. základu, jistic 4UA/3,2A/1B dvojsazba ,např ER212NKP7P-C	ks	2	1 400,00	2 800,00
1.2	MONTAZ	Plastový rozváděč s vybavením jističi, chrániči, přepět. Ochranou	ks	2	850,00	1 700,00
1.3	MONTAZ	Centrální pospojovací skříň EPS2	ks	2	225,00	450,00
2	MONTAZ	Svítlidla a světelné zdroje				
2.1	A	Plastové kruhové svítidlo se senzorem LED7W,IP44 4000K,např K	ks	5	180,00	900,00
2.2	B	Kruhové přís. Svítidlo s krytem např. Beta 1x32Wm K1mEP.IP40	ks	13	180,00	2 340,00
2.3	C	Kruhové přís. Svítidlo s krytem např. Beta 1x22Wm K1mEP.IP40	ks	17	180,00	3 060,00
2.4	D	Zářivkové stropní svítidlo s mížkou ALDP IP20 např.LLX228 ALD	ks	5	225,00	1 125,00
2.5	E	Zářivkové stropní svítidlo s krytem IP65 např V3- 228	ks	8	225,00	1 800,00
2.5	F	Reflektor se sklem a čídelm m zdroj LED 11W, IP65 např. RS-KS-	ks	4	195,00	780,00
2.6	NO	Nouzové svítidlo 1 hod. ,IP22 např. Tiger LED cd 25	ks	4	180,00	720,00
3	MONTAZ	Spínače, zásuvky, krabice				
3.1		Dvojjzásuvka 230V,16A bílá, natočené dutiny	ks	75	70	5 250,00
3.2		Dvojjzásuvka s ochrannými kolíčky a víčkem, IP44, 16A,230V	ks	4	70	280,00
3.3		Zásuvka s clonkami a víčkem16A,230V	ks	6	70	420,00
3.4		Dvojjzásuvka bordo s přepětovou ochranou,230V,16A, natočené d	ks	2	70	140,00
3.5		Vypínač v plastu 25A,400V, IP44	ks	2	101	202,00
3.6		Spínač č.1 pod omítku vč. strojku a rámečku IP44	ks	18	45	810,00
3.7		Spínač č.5 pod omítku vč. strojku a rámečku IP44	ks	5	55	275,00
3.8		Spínač č.6 pod omítku vč. strojku a rámečku IP44	ks	18	50	900,00
3.9		Spínač č.6+6 pod omítku vč. strojku a rámečku IP44	ks	2	65	130,00
3.10		Sporáková přípojka pod omítku.400V,16A	ks	2	112,5	225,00
3.11		Doběhové relé 230V,2min do krabice pro ventilátory	ks	5	75	375,00
3.12		Ventilátor axiální stěnový ,zpětná klapa s doběhem i DN125,230V	ks	5	185	925,00
3.13		Krabice přístrojová pod omítku KU 1901	ks	125	20,9	2 612,50
3.14		Krabice rozvodná vč. věnečku pod omítku KU 1903	ks	92	90	8 280,00

129 H. 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šn001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	04	Elektronistalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imnožství	cena/MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznamka, uchazeče				
3.15		Trubka ohebná d-21mm	m	22	18,9	415,80
3.16		Trubka kopoflex do výkopu d-75mm	m	18	34,6	622,80
3.17		Svorčky Bernárd	ks	16	65,25	1 044,00
4	MONTAŽ	Kabely				
4.1		CYKY 4Jx16 mm	m	20	24,30	486,00
4.2		CYKY 5Jx4 mm	m	68	18,20	1 237,60
4.2		CYKY 5Jx2,5 mm	m	60	18,50	1 110,00
4.3		CYKY 5Jx1,5 mm	m	190	18,20	3 458,00
4.4		CYKY 4Jx1,5mm	m	140	18,20	2 548,00
4.5		CYKY 3Jx1,5mm	m	790	16,00	12 640,00
4.5		CYKY 3Jx2,5mm	m	930	16,00	14 880,00
4.6		CYY 6mm z/žl	m	45	12,00	540,00
4.7		CYY 4mm z/žl	m	30	12,00	360,00
5	MONTAŽ	Hromosvod a uzemnění				
5.1		Vodič AlMgSi d-8mm vč. podpěr	m	270	44,00	11 880,00
5.2		FeZn d-10mm	m	40	24,00	960,00
5.3		Jimací tyč I-2,0m vč. ochranné sítěšky a svorek uchycení	ks	8	124,00	992,00
5.4		Ochranný úhelník vč držáku OU	ks	8	218,00	1 744,00
5.5		Svorčky SS,SK?SP1,SO,ZS, SR02,SR03	ks	94	58,00	5 452,00
5.6		Pasek FeZn 30/4mm	m	130	24,00	3 120,00
5.7		Podpěra FB2 vč přilepení	ks	170	30,00	5 100,00
6	MONTAŽ	Ukončení vodičů				
6.1		ukončení kabelů v rozvaděči do 3x4	ks	49,0	39,20	1 920,80
6.2		ukončení kabelů v rozvaděči do 5x16	ks	4,0	104,60	418,40
7	MONTAŽ	pomocný materiál + PPV + dopravné				
7.1		podružný materiál	%	3,0	474,00	1 422,00
7.2		přesun dodávek	%	1,0	474,00	474,00
7.3		dopravné dodávek	%	3,6	474,00	1 706,40
7.4		podíl přidružených výkonů	%	6,0	474,00	2 844,00
8	MONTAŽ	výkopové práce				

24.2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	inovací	cena / MJ	celkem
	ceník, kapitola	poznámka uchažec				
8.1		Výkop kabelové rýhy 350x800mm vč. pískového lože	m	10,0	165,00	1 650,00
8.2		Zához kabelové rýhy 350x800mm	m	10,0	55,00	550,00
8.3		Výkop jámy pro pilíř rozváděč RE vč. záhozu a úpravy	ks	1,0	125,00	125,00
9	MONTAZ	HZS				
9.1		Napojení vývodu na rozváděč	hod	2	250	500,00
9.2		Propojení jednotlivých provozních stáv	hod	1	250	250,00
9.5		Vodivé propojení výstuže ve stavební konstrukci.	hod	2	250	500,00
9.6		Odkoušení, uvedení do provozu	hod	2,0	250,00	500,00
9.7		Revize vč. zprávy	hod	22	290	6 380,00
1	MATERIAL	Rozváděče				
1.1		Rozvadec RE a pilir celoplastovy vc. zakladu, jistic 40A/3,2A/1B dwojsazba ,např ER212NKP7P-C	ks	2	5 485,00	10 970,00
1.2		Plastový rozvaděč s vybavením jističi, chrániči, přepět. Ochranou	ks	2	22 544,00	45 088,00
1.3		Centrální pospojovací skříň EPS2	ks	2	225,00	450,00
2	MATERIAL	Svítilna a světelné zdroje				
2.1	A	Plastové kruhové svítidlo se senzorem LED7W,IP44 4000K,např K	ks	5	647,00	3 235,00
2.2	B	Kruhové přis. Svítidlo s krytem např. Beta 1x32Wm K1mEP,IP40	ks	13	740,00	9 620,00
2.3	C	Kruhové přis. Svítidlo s krytem např. Beta 1x22Wm K1mEP,IP40	ks	17	660,00	11 220,00
2.4	D	Zářivkové stropní svítidlo s mřížkou ALDP IP20 např.LLX228 ALD	ks	5	855,00	4 275,00
2.5	E	Zářivkové stropní svítidlo s krytem IP65 např V3- 228	ks	8	791,00	6 328,00
2.5	F	Reflektor se sklem a čidlem m zdroj LED 11W, IP65 např. RS-KS-	ks	4	406,00	1 624,00
2.6	NO	Nouzové svítidlo 1 hod , IP22 např. Tiger LED cd 25	ks	4	670,00	2 680,00
3	MATERIAL	Spínače, zásuvky, krabice				
3.1		Dvojjzásuvka 230V,16A bílá, natočené dutiny	ks	75	115,50	8 662,50
3.2		Dvojjzásuvka s ochrannými kolíčky a víčkem, IP44, 16A,230V	ks	4	120,30	481,20
3.3		Zásuvka s clonkami a víčkem16A,230V	ks	6	93,00	558,00
3.4		Dvojjzásuvka bordo s přepětovou ochranou, 230V,16A, natočené d	ks	2	698,00	1 396,00
3.5		Vypínač v plastu 25A,400V, IP44	ks	2	258,00	516,00
3.6		Spínač č.1 pod omítku vč. strojkou a rámečku IP44	ks	18	112,00	2 016,00
3.7		Spínač č.5 pod omítku vč. strojkou a rámečku IP44	ks	5	125,00	625,00
3.8		Spínač č.6 pod omítku vč. strojkou a rámečku IP44	ks	18	116,00	2 088,00
3.9		Spínač č.6+6 pod omítku vč. strojkou a rámečku IP44	ks	2	134,00	268,00

130 N

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šn001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov parc.č.1274
R:	04	Elektronistace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznamka uchrzeče				
3.10		Sporáková přípojka pod omítku 400V, 16A	ks	2	531,00	1 062,00
3.11		Doběhové relé 230V, 2min do krabice pro ventilátory	ks	5	74,20	371,00
3.12		Ventilátor axiální stěnový, zpětná klapa s doběhem í DN125, 230V	ks	5	712,00	3 560,00
3.13		Krabice přístrojová pod omítku KU 1901	ks	125	6,40	800,00
3.14		Krabice rozvodná vč. věnečku pod omítku KU 1903	ks	92	37,20	3 422,40
3.15		Trubka ohebná d-21mm	m	22	8,60	189,20
3.16		Trubka Kopoflex do výkopu d-75mm	m	18	41,10	739,80
3.17		Svorčky Bernárd	ks	16	24,60	393,60
4	MATERIAL	Kabely				
4.1		CYKY 4Jx16 mm	m	20	140,40	2 808,00
4.2		CYKY 5Jx4 mm	m	68	45,90	3 121,20
4.2		CYKY 5Jx2,5 mm	m	60	28,00	1 680,00
4.3		CYKY 5Jx1,5 mm	m	190	17,25	3 277,50
4.4		CYKY 4Jx1,5mm	m	140	15,10	2 114,00
4.5		CYKY 3Jx1,5mm	m	790	10,50	8 295,00
4.5		CYKY 3Jx2,5mm	m	930	17,10	15 903,00
4.6		CYY 6mm zíží	m	45	13,00	585,00
4.7		CYY 4mm zíží	m	30	8,20	246,00
5	MATERIAL	Hromosvod a uzemnění				
5.1		Vodič AlMgSI d-8mm vč. podpěr	m	270	14,10	3 807,00
5.2		FeZn d-10mm	m	40	24,90	996,00
5.3		Ulmací tyč I-2,0m vč. ochranné sítěřky a svorek uchycení	ks	8	294,90	2 359,20
5.4		Ochranný úhelník vč. držáku OU	ks	8	118,00	944,00
5.5		Svorčky SS, SK?SP1, SO, ZS, SR02, SR03	ks	94	25,20	2 368,80
5.6		Pásek FeZn 30/4mm	m	130	24,90	3 237,00
5.7		Podpěra FB2 vč. přilepení	ks	170	16,80	2 856,00
6	MATERIAL	Ukončení vodičů				
6.1		ukončení kabelů v rozvaděči do 3x4	ks	49,0	10,00	490,00
6.2		ukončení kabelů v rozvaděči do 5x16	ks	4,0	10,00	40,00
7	MATERIAL	pomocný materiál + PPV + dopravné				
7.1		podružný materiál	%	3,0	1 017,00	3 051,00

21

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
7.2		přesun dodávek	%	1,0	1 207,00	1 207,00
7.3		dopravné dodávek	%	3,6	678,00	2 440,80
7.4		podíl přidružených výkonů	%	6,0	1 772,36	10 634,16
8	MATERIAL	výkopové práce				
8.1		Výkop kabelové rýhy 350x800mm vč. pískového lože	m	10,0	1,00	10,00
8.2		Zához kabelové rýhy 350x800mm	m	10,0	1,00	10,00
8.3		Výkop jámy pro pilíř rozváděč RE vč záhozu a úpravy	ks	1,0	1,00	1,00
9	MATERIAL	HZS				
9.1		Napojení vývodu na rozváděč	hod	2	250,00	500,00
9.2		Propojení jednotlivých provozních stávů	hod	1	250,00	250,00
9.5		Vodivé propojení výstuže ve stavební konstrukci.	hod	2	250,00	500,00
9.6		Odkoušení, uvedení do provozu	hod	2,0	250,00	500,00
9.7		Revize vč. zprávy	hod	22	290,00	6 380,00

Celkem

327 580,66

Stav-

137 N

Položkový soupis prací a dodávek

S:	St001_1	Domky pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č. 1274
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov parc.č. 1274
R:	05	Slaboproudý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mnžství	cena / MJ	celkem
		Poznámka uchazeče				
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				770 501
1	2201	Slaboproudé rozvody viz samostatný soupis	ks	1,00000	770 501	770 501

A						
č.	typ	položka	j.	poč.	materiál cena	celkem
1.		Deska ústředny - 8 zón (s ATZ 16 zón) na desce, max. 192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 4-drátová sběrnice BUS, 2048 událostí, 4x PGM (max. 50mA), 1x Relé (24V, 5A), možnost bezdrátové	ks	1	3590,00	3 590,00
2.		LCD alfanumerická dvouřádková klávesnice LCD s modým podsvícením, česká verze, 1x klávesnicová zóna, 1x PGM na desce,	ks	3	3295,00	9 885,00
3.		Sběrníkový drátový expander - 8 zón (s ATZ 16 zón - jen EVO192), 1x PGM výstup (50mA), napájení 11-16Vss, odběr max. 31mA, deska bez boxu, rozměry 140 x 45 x 18mm. Lze připojit k	ks	4	1790,00	7 160,00
4.		ústřednám SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, Nový GSM/GPRS komunikátor pro řady E/SP/MG/EVO v plastovém boxu s integrovanou anténou 3dbi, možnost připojení externí antény až do vzdálenosti 18m, GPRS modul s dvěma sloty na SIM karty, s modulem CVT485 lze umístit PCS250 až do 300m od	ks	1	4990,00	4 990,00
5.		ústředny, komunikace na PCO, podrobné SMS zprávy uživatelům, 16 telefonních čísel, možnost připojit modul VDMIP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny. Napájení				
6.		Sběrníkový spínaný zdroj - napájení 16-20Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss/1A (elektronická vratná pojistka 1,1A), dobíjení Aku 350/700mA, 1x vstup (tamper zdroje), 1x výstup Relé (24V, 5A),	ks	1	2400,00	2 400,00
7.		dobíjení akumul. 12V - 7Ah/18Ah, LED signalizace BUS sběrnice a IP moduli pro komunikaci pomocí LAN / INTERNET pro ústředny SP/MG/EVO, napájení 11 - 16Vss, odběr 110mA, rozměry š 110 x	ks	1	4380,00	4 380,00
		PGM4 BUS, Sběrníkový výstupní modul - 4x RELÉ - 5A, napájení 11 - 16Vss, odběr 15mA(v křidu), 150mA (při aktivních všech 4 relé), pouze deska. Kompaktabilita	ks	1	1495,00	1 495,00
		SP4000/SP65/SP5500/SP6000/SP7000 MG5000/MG5050 EVO192.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SH001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Grafika, kapitola				
8.		Magnetický kontakt povrchový, bílý, pro přišroubování s 4-drátovým kabelem v délce 3m, relé NC kontakt, rozměry	ks	5	295,00	1 475,00
9.		Venkovní zálohovaná sířena 110dB/1m, červený maják, dvojité	ks	1	1455,00	1 455,00
10.		Vnitřní nezálohovaná plastová piezosířena, napájení 11 - 14 Vss / 250 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva slonová kost,	ks	2	325,00	650,00
11.		Akumulátor 12V / 18Ah VdS	ks	2	1051,00	2 102,00
12.		Digitální infrapasivní PIR detektor s Quad senzorem, dosah 15x20m vějíř; digitální analýza, ASIC technologie, nastavitelný čítač pulsů, nastavitelná citlivost, imunita proti zvířatům do 25 kg,	ks	15	319,00	4 785,00
13.		Požární detektor samoresetovací, s montážní základnou opticko-akustickou, napájení 12V, 100mA	ks	15	797,00	11 955,00
14.		Velký univerzální plechový box s transformátorem 80VA, Svorkovnicí a pojistkou pro ústředny ES/SP/MG/EVO a moduly ZX8, ZX4, PGM4, PRT3, HUB2, ADM2, RELEBOARD, GSM VT10, VT11, VT21 a další komponenty, příprava na přidání 2.TAMPER proti sejmutí ze zdi, lze dokoupit a vyhovět kategorii rizik 3-střední a vyšší, dvířka s nasouvacími panty, distančními sloupky pro uchycení na zeď, zemnicí svorky s osazenou kabeláží dle normy,	ks	1	1126,00	1 126,00
15.		Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro zápuštnou montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá	ks	5	208,00	1 040,00
16.	NEWARE IP SECURITY	SW pro uživatelskou správu ústředny EVO, přímé spojení s PC pomocí I 307 (do cca10m) nebo pomocí CONV (do cca 300 m) nebo dálkově přes LAN/WAN a modul IP100, umožňuje uživateli plně ovládat a kontrolovat systém, programování uživatelských kódů včetně vlastostí, nastavení všech uživatelských vlastností systému, programování přístupové nadstavby ACCESS včetně rozvrhů časových pásem a svátků, monitorování stavu systému,	ks	1	5850,00	5 850,00
17.		1. INSTALAČNÍ MATERIÁL	x			
18.	W4x22D	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný čtyřžilový	m	165	5,40	891,00
19.	W6x22D	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestžilový	m	540	7,90	4 266,00

122

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č. 1274
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov parc.č. 1274
R:	05	Staboprůdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Poznámka uchazeče				
20.	Ceník, kapitola	Jy(st)Y 2x2x0,8	m	525	9,50	4 987,50
21.	CSE UTP LSZH	Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m	m	170	6,30	1 071,00
22.	Cykv 3x1,5	Kabel napájecí pro detektory a spěrnice, přívod 230V	m	40	10,90	436,00
23.		Jistič 10A/230V	ks	1	90,00	90,00
24.		PVC trubka ohebná Pr.25mm	m	30	7,90	237,00
25.		PVC trubka ohebná Pr.32mm	m	20	8,20	164,00
28.		Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK	ks	80	10,00	800,00
29.		Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, blíže nespecifikovatelné kompletní výkony, propojovací kabeláž,	kpl	1	1000,00	1 000,00

B		Elektronická zabezpečovací signalizace_PTIS				
č.	typ	položka	j.	poc.	montáž cena	celkem
1.		Deska ústředny - 8 zón (s ATZ 16 zón) na desce, max.192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 4-drátová sběrnice BUS, 2048 událostí, 4x PGM (max.50mA), 1x Relé (24V, 5A), možnost bezdrátové	ks	1	900,00	900,00
2.		LCD alfanumerická dvouřádková klávesnice LCD s modrým podsvícením, česká verze, 1x klávesnicová zóna, 1x PGM na desce,	ks	3	300,00	900,00
3.		Sběrnice drátový expander - 8 zón (s ATZ 16 zón - jen EVO192), 1x PGM výstup (50mA), napájení 11-16Vss, odběr max. 31mA, deska bez boxu, rozměry 140 x 45 x 18mm. Lze připojit k ústřednám SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, MG5000,	ks	4	300,00	1 200,00
4.		Nový GSM/GPRS komunikátor pro řady E/SP/MG/EVO v plastovém boxu s integrovanou anténou 3dbi, možnost připojení externí antény až do vzdálenosti 18m, GPRS modul s dvěma sloty na SIM karty, s modulem CVT485 lze umístit PCS250 až do 300m od ústředny, komunikace na PCO, podrobné SMS zprávy uživatelům, 16 telefonních čísel, možnost připojit modul VDMPP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny. Napájení	ks	1	500,00	500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Čeník, kapitola	Poznámka uchazeče				
5.		Sběrníkový spínaný zdroj - napájení 16-20Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss/1A (elektronická vratná pojistka 1,1A), dobíjení Aku 350/700mA, 1x vstup (tamper zdroje), 1x výstup Relé (24V, 5A), doplnění: 1x 12V - 7Ah/18Ah LED signalizace BUS sběrnice a IP modul pro komunikaci pomocí LAN / INTERNET pro ústředny SP/MG/EVO, napájení 11 - 16Vss, odběr 110mA, rozměry š 110 x	ks	1	100,00	100,00
6.		PGM4 BUS, Sběrníkový výstupní modul - 4x RELÉ - 5A, napájení 11 - 16Vss, odběr 15mA(v klidu), 150mA (při aktivních všech 4 relé), pouze deska. Kompaktnost	ks	1	300,00	300,00
7.		SP4000/SP65/SP5500/SP6000/SP7000 MG5000/MG5050 EVO192. Magnetický kontakt povrchový, bílý, pro přisroubování s 4-drátovým kabelem v délce 3m, relé NC kontakt, rozměry	ks	1	200,00	200,00
8.		Venkovní zálohovaná sířena 110dB/1m, červený maják, dvojité	ks	5	200,00	1 000,00
9.		Vnitřní nezalohovaná plastová piezosířena, napájení 11 - 14 Vss / 250 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva slonová kost,	ks	1	500,00	500,00
10.		Akumulátor 12V / 18Ah VdS	ks	2	250,00	500,00
11.		Digitální infrapasivní PIR detektor s Quad senzorem, dosah 15x20m vřijř; digitální analýza, ASIC technologie, nastavitelný čítač pulsů, nastavitelná citlivost, imunita proti zvířatům do 25 kg,	ks	2	100,00	200,00
12.		Požární detektor samoresetovací, s montážní základnou opticko-akustickou	ks	15	200,00	3 000,00
13.		Velký univerzální plechový box s transformátorem 80VA, svorkovnicí a pojistkou pro ústředny ES/SP/MG/EVO a moduly ZX8, ZX4, PGM4, PRT3, HUB2, ADM2, RELEBOARD, GSM VT10, VT11, VT21 a další komponenty, příprava na přidání 2.TAMPER proti sejmutí ze zdi, lze dokoupit a vyhovět kategorii rizik 3-střední a vyšší, dvířka s nasouvacími panty, distančními sloupky pro uchycení na zeď, zemnicí svorky s osazenou kabeláží dle normy,	ks	15	200,00	3 000,00
14.			ks	1	250,00	250,00

133

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř001_1	Domý pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov parc.č.1274
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena//MJ	celkem
	Ceník kapitola	Poznámka uchažeče				
15.		Svorkovníková deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým výkem určena pro zápustrnou montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt) barva bílá	ks	5	300,00	1 500,00
16.	NEWARE IP SECURITY	SW pro uživatelskou správu ústředěn EVO, přímé spojení s PC pomocí I 307 (do cca10m) nebo pomocí CONV (do cca 300 m) nebo dálkově přes LAN/WAN a modul IP100, umožňuje uživateli plně ovládat a kontrolovat systém, programování uživatelských kódů včetně vlastostí, nastavení všech uživatelských vlastností systému, programování přístupové nadstavby ACCESS včetně rozvrhů časových pásem a svátek, monitorování stavu systému,	ks	1	800,00	800,00
17.		2. INSTALAČNÍ MATERIÁL	X			
18.	W4x22D	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný čtyřžilový	m	165	15,00	2 475,00
19.	W6x22D	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestižilový	m	540	15,00	8 100,00
20.		Jy(St)Y 2x2x0,8	m	525	15,00	7 875,00
21.	CSE UTP LSZH	Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m	m	170	16,00	2 720,00
22.	CVkv 3x1,5	Kabel napájecí pro detektory a sběrnice, přívod 230V	m	40	17,00	680,00
23.		Jistič 10A/230V	ks	1	200,00	200,00
24.		PVC trubka ohebná Pr.25mm	m	30	28,00	840,00
25.		PVC trubka ohebná Pr.32mm	m	20	30,00	600,00
26.		Vysekáni drážky cihla, beton	m	45	80,00	3 600,00
27.		Průraz zdi cihla-beton, izotermický plech, obvodové stěny, apod.	ks	14	120,00	1 680,00
28.		Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK	ks	80	15,00	1 200,00
29.		Pomocný instalační materiál, implementace do moduliárních boxů, bliže nespecifikovatelné kompletační výkoný, propojovací kabeláž,	kpl	1	1000,00	1 000,00
30.		3. HZS	X			
31.		Závěrečné odzkoušení systému a naprogramování dle požadavků uživatele, napojení pomocí veřejné IP adresy na centrálu investora	hod.	8	350,00	2 800,00
32.		Projektová technická dokumentace skutečného stavu	kpl	1	2000,00	2 000,00
33.		Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V	hod.	1,5	290,00	435,00
34.		Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými	hod.	8	250,00	2 000,00
35.		Zaškolení obsluhy systému	hod	6	350,00	2 100,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň001_1
O:	01
R:	05
Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274	
Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274	
Slaboproudy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Poznáмка u každé položky				
36.		Dopravné / cestovné	set	1	1500,00	1 500,00

C						
č.	typ	STRUKTUROVANÁ KABELAŽ	MJ	poč.	cena	celkem
		položka				
		Datové rozvaděče, příslušenství				
1.		19" rozvaděč stojanový 27U/600x600 skleněné dveře, RMA-27-A66-VAV A4	ks	1	7520,00	7520,00
2.		Vložka zámku FAB, systém, s jedním klíčem	ks	1	555,00	555,00
3.		Klíč k zámku FAB DV900333	ks	1	98,00	98,00
4.		Horní/spodní ventilační jednotka, 6x ventilátor, včetně termostatu, kloubový A11	ks	1	4585,00	4585,00
5.		19" patchpanel modulární, pro max. 24 keystone modulů, keystone modulů 411, DALI 702F	ks	2	934,00	1868,00
6.		Keystone modul nestíněný, Cat.6, samozářezový	ks	48	75,00	3600,00
7.		Záslepka pro neosazené pozice, barva bílá, RAL 9010	ks	6	119,00	714,00
8.		19" vyvazovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá	ks	4	211,00	844,00
9.		19" políčka s perforací 1U/650mm, max.nosnost 40kg	ks	2	570,00	1140,00
10.		19" napájecí panel AXON, 8x230V, 3 m přívodní kabel, vypínač, ochranná ochrana, bezpečnostní	ks	1	970,00	970,00
11.		Montážní sada (50x), šroub M6, podložka, matice	ks	1	220,00	220,00
12.		Přehrádka na dokumentaci A4	ks	1	100,00	100,00
13.	4	Datové zásuvky 2xRJ45	ks			
14.		Krýt komunikační zásuvky, bílá barva	ks	14	60,00	840,00
15.		Nosná maska bílá, pro 2 keystone moduly	ks	14	28,00	392,00
16.		Rámeček 80x80 mm, bílá barva	ks	14	21,00	294,00
17.		Keystone modul nestíněný, Cat.6, samozářezový	ks	28	75,00	2100,00
23.	5	Metalické propojovací patchcordy	ks			
25.		Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá	ks	40	29,00	1160,00
26.	6	Telefonní Patch Panel, propojovací kabely	ks			
27.		Patch panel telefonní 25 portů RJ45	ks	1	920,00	920,00
28.		telefonní patch kabel 2x RJ11, bílý,délka 5 m	ks	15	33,00	495,00
29.		MIS 1b, rozvaděč pro 100 párů, vnější, pod omítku	ks	1	1066,00	1066,00
30.		Plech montážní 10+1 pozice 22 mm	ks	1	193,00	193,00
31.		Lišta rozpojovací KRONE, LSA plus	ks	2	120,00	240,00
32.		Lišta zemnicí, LSA plus	ks	1	290,00	290,00

134

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř001_1	Domý pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mnžství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
33.		Štítek odklopný nepotisknutý	ks	1	24,00	24,00
34.	7	Kabeláže, nosné systémy	ks			
35.		Kabel U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23, délka 500m	ks	1 740	8,50	14790,00
36.		Kabel sdělovací 15x2x0,5	m	40	23,00	920,00
37.		Kabel napájecí 230V 3Cx2,5	m	35	18,00	630,00
38.		Zemnicí vodič pro dat. Rozvaděče CY zř 8mm	m	35	28,00	980,00
39.		PVC trubka ohebná FLEX 25	m	150	7,90	1185,00
40.		PVC trubka ohebná FLEX 32	m	20	8,20	164,00
41.		PVC trubka ohebná KOPOFLEX pro stoupačí vedení, trubka	m	40	28,00	1120,00
		KOPOFLEX 7E 120007E	ks	80	3,00	240,00
		Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK	ks	1	110,00	110,00
42.		Jistič 16A/230V	ks	15	10,70	160,50
43.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO68	ks	2	24,00	48,00
44.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO 125	ks	2	79,00	158,00
52.		Pomocný instalační materiál, svorky, úchyty, kotvení, sádra	set	1	1500,00	1500,00

D	Č. typ	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	MJ	poc.	montáž	celkem
	8	Datové, rozvaděče, příslušenství				
1.		19" rozvaděč stojanový 27U/600x600 skleněné dveře, RMA-27-A66-VA V A1	ks	1	2500,00	2500,00
2.		Vložka zámku FAB, systém, s jedním klíčem	ks	1	100,00	100,00
3.		Klíč k zámku FAB DV900333	ks	1	98,00	98,00
4.		Horní/spodní ventilační jednotka, 6x ventilátor, včetně termostatu, bloky AT1	ks	1	400,00	400,00
5.		19" patchpanel modulární, pro max. 24 keystone modulů, patchpanel, výška 4U DAL 7032	ks	2	100,00	200,00
6.		Keystone modul nestříháný, Cat.6, samožáheřový	ks	48	45,00	2160,00
7.		Záslepka pro neosazené pozice, barva bílá, RAL 9010	ks	6	100,00	600,00
8.		19" vyvazovací panel, plastový, kabelovod, výška 1U, barva šedá	ks	4	100,00	400,00
9.		19" poříčka s perforací 1U/650mm, max.nosnost 40kg	ks	2	100,00	200,00
10.		19" napájecí panel AXON, 8x230V, 3 m přívodní kabel, vypínač, přenosná sada, kabelová rozvaděč	ks	1	200,00	200,00
11.		Montážní sada (50x), šroub M6, podložka, matice	ks	1	18,65	18,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	05	Slaboproudy

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Čeník, kapitola		Poznámka uchažeče				
12.		Příhrádka na dokumentaci A4	ks	1	100,00	100,00
13.	9	<i>Datové zásuvky 2xRJ45</i>	ks			
14.		Kryt komunikační zásuvky, bílá barva	ks	14	10,00	140,00
15.		Nosná maska bílá, pro 2 keystone moduly	ks	14	10,00	140,00
16.		Rámeček 80x80 mm, bílá barva	ks	14	15,00	210,00
17.		Keystone modul nestíněný, Cat.6, samozářezový	ks	28	45,00	1260,00
23.	10	<i>Metalické propojovací patchcordy</i>	ks			
25.		Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá	ks	40	10,00	400,00
26.	11	<i>Telefonní Patch Panel, propojovací kabely</i>	ks			
27.		Patch panel telefonní 25 portů RJ45	ks	1	1500,00	1500,00
28.		telefonní patch kabel 2x RJ11, bílý, délka 5 m	ks	15	10,00	150,00
29.		MIS 1b, rozváděč pro 100 párů, vnější, pod omítku	ks	1	700,00	700,00
30.		Plech montážní 10+1 pozice 22 mm	ks	1	100,00	100,00
31.		Lišta rozpojovací KRONE, LSA plus	ks	2	70,00	140,00
32.		Lišta zemnicí, LSA plus	ks	1	70,00	70,00
33.		Stůlek odklopný nepotisknutý	ks	1	10,00	10,00
34.	12	<i>Kabeláže, nosné systémy</i>	ks			
35.		Kabel U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23, cívka 500m	ks	1 740	16,00	27840,00
36.		Kabel sdělovací 15x2x0,5	m	40	15,00	600,00
37.		Kabel napájecí 230V 3Cx2,5	m	35	20,00	700,00
38.		Zemnicí vodič pro dat. Rozváděče CY zř 8mm	m	35	15,00	525,00
39.		PVC trubka ohebná FLEX 25	m	150	28,00	4200,00
40.		PVC trubka ohebná FLEX 32	m	20	30,00	600,00
41.		PVC trubka ohebná KOPOFLEX pro stoupačí vedení , trubka	m	40	45,00	1800,00
		KAPOFLEX 25 KENOR75				
		Elektro příchytka, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK	ks	80	15,00	1 200,00
		<i>konstrukční materiál</i>				
		Jistič 16A/230V	ks	1	200,00	200,00
42.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO68	ks	15	63,00	945,00
43.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO97	ks	2	85,00	170,00
44.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO 125	ks	2	85,00	170,00
46.		Vysekaní drážky cihla, beton do 30mm	m	160	80,00	12800,00
47.		Vysekaní drážky cihla, beton do 120mm	ks	20	120,00	2400,00
48.		Průraz zdí cihla-beton 30cm	ks	20	100,00	2000,00
49.		Průraz zdí cihla-beton 60cm	ks	6	150,00	900,00

135

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	05	Slaboproudý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka učiště				
50.		Příhráz zdi cihla-beton nad 95cm	ks	4	250,00	1000,00
51.		Pomocné instalační práce, zednická výpomoc, stavební přípomoc,	hod.	12	250,00	3000,00
52.		Pomocný instalační materiál, svorky, úchyty, kotvení, sádra	set	1	1000,00	1000,00
59.	13	HZS	ks			
60.		Proměření datových pozic 1pozice-začátek,konec, vypracování	ks	28	64,00	1792,00
61.		Inženýrská činnost, technický dozor, koordinace na stavbě	hod.	8	330,00	2640,00
62.		Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V	hod.	1	330,00	330,00
63.		Projektová technická dokumentace skutečného provedení,	kpl	1	3000,00	3000,00
		Dopravné	set	1	2000,00	2000,00

E	IP Interkom - INT	položka	j.	poč.	materiál cena	celkem
1.		IP handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP / IP komunikace, grafické menu, dotyková tlačítka, možnost automatického záznamu obrázků po zazvonění nebo videa při zanechání vzkazu po vložení micro SD karty (není součástí balení), interkom v rámci více monitorů v bytě (max.6 monitorů), přijímatelnost až 20 dveřních jednotek a 8 ks externích CCTV Dahu IP kamer, podpora přenosu video hovoru / push notifikace na Android a iOS smartfony přes internet (aplikace gDMSS Plus nebo IDMISS Plus), 1x RJ45 konektor pro připojení do sítě, 6x NO kontakt pro připojení alarmových vstupů - funkce EZS ústředny, 1x NO alarmový výstup, ovládání 1 zámku, přizvonění od dveří,	ks	3	4700,00	14 100,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	05	Slaboproudý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
2.		IP dveřní kamerová jednotka, video modul s elektronikou a s jedním tlačítkem, podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 1,3Mpx barevná kamera, 110° úhel pohledu, H264 komprese, TCP / IP komunikace, nastavení přes webové rozhraní, LED přívísení snímaného prostoru, funkce zanechání vzkazu uživateli, IP43, 1x kontakt NO / NC pro ovládání zámku, 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x RS 485 pro připojení modulu ovládání 2. dveřního zámku DEE 1010A. napájení 12VDC / 800mA Modul pro IP dveřní vícestlačítkovou jednotku, 3 tlačítka, podsvícené jmenovky, nerez provedení, nastavování přes webové rozhraní, napájení z dveřní jednotky, montáž do instalačního	ks	2	4470,00	8 940,00
3.		Instalační rámeček pro 2 moduly IP modulárního systému Dahua, 143x255x50mm	ks	2	990,00	1 980,00
4.		Instalační krabice pod omítku, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry 143x255x50mm,	ks	2	1130,00	2 260,00
5.		Instalační krabice pod omítku, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry 143x255x50mm,	ks	2	450,00	900,00
6.		Instalační krabice na omítku s dešťovou stříškou, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry 143x255x50mm,	ks	2	1130,00	2 260,00
7.		Modul pro ovládání 2. zámku, napájení z dveřní jednotky, výstupní NO / NC relé, přes RS485 připojitelné pouze k dveřním jednotkám Dahua PoE switch, 2x10/100Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24V/max.45W) pro připojení video monitorů, (nelze použít napájení standardním Poe switchem) napájení 24 VDC, napájecí adaptér 24VDC/2.5A je součástí, montáž na DIN lištu, rozměry 143x255x50mm	ks	1	851,00	851,00
8.		Elektrický otevírač 12V/170mA, reverzní, mikrosplínač, dlouhá lišta Kabelová zdlabavací průchodka (260x18x16mm)	ks	2	900,00	1 800,00
9.		Odchodové tlačítko k brance, kompletní včetně KO68 a zasekání do dveřního zámku DEE 1010A. napájení 12VDC	ks	2	1750,00	3 500,00
10.		Odchodové tlačítko k brance, kompletní včetně KO68 a zasekání do dveřního zámku DEE 1010A. napájení 12VDC	ks	2	590,00	1 180,00
11.		Napájecí zdroj 24VDC/2A, instalace na DIN lištu (5 modulů), rozměry 143x255x50mm	kpl.	1	250,00	250,00
13.		Napájecí zdroj 24VDC/2A, instalace na DIN lištu (5 modulů), rozměry 143x255x50mm	KS	1	780,00	780,00
14.	14	INSTALAČNÍ MATERIÁL				
15.	Sykfy 4x2x0.5	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný	x	30	8,50	255,00
16.	956AMGY-1010	Patch kabel CAT5E UTP 1m LACSON	m	8	19,00	152,00
17.	C5E UTP LSZH	Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m	m	220	6,30	1 386,00

126

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sh001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č. 1274
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov parc.č. 1274
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka udrazece				
18.		Kabel SYKFY 4x2x0,5	m	180	7,50	1 350,00
19.	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx1,5, napájecí kabel 230V	m	30	10,90	327,00
20.	I27655192	Kabel FTP CAT5E venkovní SOLARIX PE 305m/box	m	80	7,90	632,00
21.		Kabel zemní TCEKPLE 3x4x0,8	m	45	39,00	1 755,00
22.		Elektro příchýtky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK konstrukcí anod	ks	80	3,00	240,00
23.		Jistič 10A/230V	ks	1	90,00	90,00
24.		PVC trubka ohebná Pr.25mm	m	30	7,90	237,00
25.		PVC trubka ohebná Pr.32mm	m	20	8,20	164,00
26.		Chráněná zemního kabelu HDPE 06050	m	30	40,00	1 200,00
29.		Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, úprava datového rozvaděče, blíže nespécifikovatelné kompletační výkony, propojovací kabeláž, konektory RJ45, napájecí, instalace a	kpl	1	1 000,00	1 000,00

F	IP Interkom - INT	položka	j.	poc.	montáž cena	celkem
c. typ						
1.		IP handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP / IP komunikace, grafické menu, dotyková tlačítka, možnost automatického záznamu obrázků po zazvonění nebo videa při zanechání vzlazu po vložení micro SD karty (není součástí balení), interkom v rámci více monitorů v bytě (max.6 monitorů), připojitelnost až 20 dveřních jednotek a 8 ks externích CCTV Dahu IP kamer, podpora přenosu video hovoru / push notifikace na Android a iOS smartfony přes internet (aplikace gDMSS Plus nebo iDMSS Plus), 1x RJ45 konektor pro připojení do sítě, 6x NO kontakt pro připojení alarmových vstupů - funkce EZS ústředny, 1x NO alarmový výstup, ovládání 1 zámku, přizvonení od dveří,	ks	3	400,00	1 200,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sn001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
2.		IP dveřní kamerová jednotka, video modul s elektronikou a s jedním tlačítkem, podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 1,3Mpx barevná kamera, 110° úhel pohledu, H264 komprese, TCP / IP komunikace, nastavení přes webové rozhraní, LED přísvisvení snímaného prostoru, funkce zanechání vzkazu uživateli, IP43, 1x kontakt NO / NC pro ovládání zámku, 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x RS 485 pro připojení modulu ovládání 2. dveřního zámku DEE 1010A, napájení 12VDC / 800mA Modul pro IP dveřní víctlačítkovou jednotku, 3 tlačítka, podsvícené jmenovky, nerez provedení, nastavování přes webové rozhraní, napájení z dveřní jednotky, montáž do instalačního	ks	2	400,00	800,00
3.		Instalační rámec pro 2 moduly IP moduliárního systému Dahua, nerez provedení 145x215mm	ks	2	200,00	400,00
4.		Instalační krabice pod omítku, pro 2 moduly a rámecek IP moduliárního systému Dahua, kovová, rozměry 143x255x50mm,	ks	2	50,00	100,00
5.		Instalační systém Dahua, kovová, rozměry 143x255x50mm,	ks	2	200,00	400,00
6.		Instalační krabice na omítku s dešťovou stříškou, pro 2 moduly a rámecek IP moduliárního systému Dahua, kovová, rozměry	ks	2	50,00	100,00
7.		Modul pro ovládání 2. zámku, napájení z dveřní jednotky, výstupní NO / NC relé, přes RS485 připojitelné pouze k dveřním jednotkám	ks	1	150,00	150,00
8.		Dahu PoE switch, 2x10/100Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24V/max.45W) pro připojení video monitorů, (nelze použít napájení standardním Poe switchem) napájení 24 VDC, napájecí adaptér 24VDC/2.5A je součástí, montáž na DIN lištu, rozměry	ks	2	100,00	200,00
9.		Elektrický otvárač 12V/170mA, reverzní, mikrosínáček, dlouhá lišta	ks	2	200,00	400,00
10.		Kabelová zadlabavací průchodka (260x18x16mm)	ks	2	100,00	200,00
11.		Odchodové tlačítko k brance, kompletní včetně KO68 a zasekání do sluneční branky, nerez, APP T-2000	kpl.	1	170,00	170,00
12.		zvonkové tlačítko k dveřím bytů, kanceláře, kompletní včetně	kpl.	4	170,00	680,00
13.		napájecí zdroj 24VDC/2A, instalace na DIN lištu (5 modulů), nerez, APP T-2000	KS	1	150,00	150,00
14.		15. INSTALAČNÍ MATERIÁL	x			
15.	Sykfy 4x2x0,5	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný	m	30	15,00	450,00

127

Položkový soupis prací a dodávek

S:	St001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č. 1274
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov parc.č. 1274
R:	05	Stáboplochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	celkem
		Poznámka uchrzeče				
16.	956AMGY-1010	Patch kabel CAT5E UTP 1m LACSON	ks	8	10,00	80,00
17.	CSE UTP LSZH	Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m	m	220	16,00	3 520,00
		Kabel SYKPY 4x2x0,5	m	180	15,00	2 700,00
19.	CYKY 3CX2,5	CYKY 3CX1,5, napájecí kabel 230V	m	30	20,00	600,00
20.	I27655192	Kabel FTP CAT5E venkovní SOLARIX PE 305m/box	m	80	16,00	1 280,00
21.		Kabel zemní TCEKPFLE 3x4x0,8	m	45	35,00	1 575,00
22.		Elektro příchytky, světlé spony pro uchycení kabeláže do SDK konstrukcí apod.	ks	80	15,00	1 200,00
23.		Jistič 10A/230V	ks	1	200,00	200,00
24.		PVC trubka ohebná Pr.25mm	m	30	28,00	840,00
25.		PVC trubka ohebná Pr.32mm	m	20	30,00	600,00
26.		Chráníčka zemního kabelu HDPE 06050	m	30	30,00	900,00
27.		Vysekaní drážky cihla, beton	m	40	80,00	3 200,00
28.		Průřez zdí cihla-beton, izotermický plech, obvodové stěny, apod.,	ks	7	190,00	1 330,00
29.		Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, úprava datového rozvaděče, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, propojovací kabeláž, konektory RJ45, napájecí, instalace a	kpl	1	1000,00	1 000,00
30.		16 HZS	X			
31.		Závěrečné odzkoušení systému	set	1	500,00	500,00
32.		Projektová technická dokumentace skutečného stavu	kpl	1	1500,00	1 500,00
33.		Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě,	hod	8	330,00	2 640,00
34.		Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V	hod.	1,5	330,00	495,00
35.		Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými	hod.	3	330,00	990,00
36.		Zaškolení obsluhy systému	hod	4	330,00	1 320,00
37.		Dopravné / cestovné	set	1	1000,00	1 000,00

p.č.	VÝKAZ VÝMEK SIA PRUDEM A ROZVOD SIA- SIA, Z	MJ	poč.	Cena vlastní	Cena včetně
1.	17 KOTVENÍ STOŽÁRU DO STŘECHY VČETNÉ ÚCHYTŮ	kpl	1	800,00	800,00
2.	STOŽÁR d=60mm, 4m žár FeZn	ks	1	2100,00	2 100,00
3.	PLASTOVÁ KRABICE SCAME IP54 500x330x120	ks	1	1090,00	1 090,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	05	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznamka uchazeče				
4.		CY/CYA 6 mm2 ZŽ	m	30	13,50	405,00
5.		TRUBKA OCHRANNÁ PRO LEHKÉ NAMÁHÁNÍ, trubka KOPOFLEX 75 K50007E	m	40	28,00	1 120,00
6.		CY/CYA 4 mm2 ZŽ	m	35	10,00	350,00
7.		CYKY 3Cx2,5 mm2 ZŽ	m	40	18,00	720,00
8.		TRUBKA OHEBNÁ PVC 25mm	m	90	7,90	711,00
9.		ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V AC 16A S KRABICÍ	ks	2	140,00	280,00
10.		DROBNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL (HMOŽDINY, VRUTY, OZNAČ. ROZVÁDĚČŮ, STAVOVACÍ PÁSKY, ZATĚČNĚNÍ PROSTUDŮ, ...)	ks	1	300,00	300,00
11.		JISTIČ PRO STA LPE B16/1	ks	1	120,00	120,00
12.		ANTÉNA VKV FM dipol	ks	1	290,00	290,00
13.		ANTÉNA Fracarro logáro 11 dB	ks	2	390,00	780,00
14.		VÝLOŽNÉ RAMENO	ks	1	270,00	270,00
15.		ANTÉNA PARABOLICKÁ Al 87 cm	ks	1	850,00	850,00
16.		MULTIFEED PRO 2 DRUŽICE	ks	1	270,00	270,00
17.		LNB "BLACK ULTRA" QUATRO 0,2 dB	ks	2	530,00	1 060,00
18.		GROUND BLOCK BLANKOM "GEB200"	ks	6	30,00	180,00
19.		BLESKOJISTKA TR.II. NA ROZHRANÍ LPZ0B - LPZ1	ks	11	1350,00	14 850,00
20.		ZESTILOVAČ DOMOVNÍ TERRA	ks	1	1650,00	1 650,00
21.		FILTR	ks	1	290,00	290,00
22.		ODLAĐOVAČ	ks	1	290,00	290,00
23.		ZÁSUVKOVÉ POLE - 6 ZÁSUVK S PŘEPÍTOVOU OCHR.	ks	1	150,00	150,00
24.		KOAX.KABEL BELDEN "H121/BLACK PE" ANTÉNY	m	350	15,00	5 250,00
25.		KOAX.KABEL BELDEN "H121/WHITE PVC ROZVODY	m	385	16,40	6 314,00
26.		KOAX.KABEL BELDEN "H121/WHITE PVC STOUPAČÍ VEDENÍ	m	185	16,40	3 034,00
27.		ZÁSUVKA TV/R/SAT	ks	11	140,00	1 540,00
28.		MULTISWITCH PROFI 8/12	ks	1	3100,00	3 100,00
29.		F KOMPRESNÍ KONEKTOR CABELCON BEZ ROZLIŠENÍ	ks	60	10,00	600,00
30.		FF SPOJKA PROFI	ks	5	15,00	75,00
31.		ÚTLUMOVÝ ČLÁNEK F DLE MĚŘENÍ	ks	1	55,00	55,00
32.		ROZVÁDĚČ STA 600x600x180 KOMAXIT	ks	1	1600,00	1600,00
		MATERIÁL STA CELKEM v Kč bez DPH				50 494,00

p.č.	18	Montáž - STA - PRKJEM A ROZVOD SAT-STA / 2	MJ	poč.	cena vlastní	cena vlastní celkem
		DRUŽICE, 11 VÝSTUPŮ				

128

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sn001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Poznámka účtazeče				
1.		KOORDINACE, PŘIDRUŽENÉ KOMPLETAČNÍ VÝKONY	hod	4	330,00	1 320,00
2.		MONTÁŽ KOTVENÍ NA STŘECHU	ks	1	700,00	700,00
4.		MONTÁŽ TRUBKY/ LÍSTY BEZ ROZLIŠENÍ VČETNĚ SPOJ.MAT.	m	40	30,00	1 200,00
5.		MONTÁŽ ROZVODNICE	ks	1	400,00	400,00
6.		ZNAČENÍ TRASY VEDENÍ	m	40	10,00	400,00
7.		DEMONTÁŽ/MONTÁŽ (ÚPRAVY) PLECH.OCHR.KRYTŮ TRASY	h	1	290,00	290,00
8.		VERTIKÁLNÍ PRŮRAZ STŘOPU A ZAČÍST. do 50 mm	ks	3	190,00	570,00
9.		PRŮRAZ d=60 mm A ZAČISTĚNÍ	ks	22	250,00	5 500,00
10.		VYSEKÁNÍ DŘÁVKY CIHLA, BETON	m	85	80,00	6 800,00
12.		MONTÁŽ CYK KABELU DO 2,5mm ²	m	40	20,00	800,00
13.		MONTÁŽ CY VODIČE POSPOJOVÁNÍ	m	75	15,00	1 125,00
14.		UKONČENÍ VODIČE 1 ŽÍLA	ks	4	40,00	160,00
15.		MONTÁŽ TRUBKA OHĚBNÁ PVC 25mm	m	90	28,00	2 520,00
16.		ÚPRAVY V ROZVÁDĚČI SILNOPROUDU-DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE	set	1	200,00	200,00
17.		NAČZÁNÍ OTVORU DO ŽIVOTU MONTÁŽ PŘÍSTROJE	ks	3	350,00	1 050,00
18.		MONTÁŽ A ZAPOJENÍ ANTENY	ks	1	1 000,00	1 000,00
19.		MONTÁŽ PARABOLICKÉ ANTENY S MULTIFEED, 2XQUATRO	ks	18	50,00	900,00
20.		MONTÁŽ PAS, PRVKU, PREP, OCHRANY, ZEM, BLOKU	ks	11	100,00	1 100,00
21.		MONTÁŽ ÚČ.ZASUVKY	ks	75	10,00	750,00
22.		MONTÁŽ F. IEC KONEKTORU, ODPORU, SPOJKY	ks	2	200,00	400,00
23.		MONTÁŽ, ADJUSTÁŽ MODULU ZDROJE, ZESIL., PŘIJÍMAČE	ks	1	300,00	300,00
24.		MONTÁŽ, ADJUSTÁŽ MULTISWITCHE 8/12	m	735	16,00	11 760,00
26.		PROTAŽENÍ/ULOŽENÍ KOAX.KABELU BEZ ROZLIŠENÍ	ks	2	200,00	400,00
27.		SMĚROVÁNÍ ANTENY DO OPTIMA PŘÍJMU	ks	1	200,00	200,00
28.		SMĚROVÁNÍ PARABOLY DO OPTIMA PŘÍJMU ZVLNB	ks	25	10,00	250,00
29.		MĚŘENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ	ks	11	50,00	550,00
30.		MĚŘENÍ ÚROVNĚ SIGNÁLŮ NA ÚČ.ZASUVKÁCH	hod	4	330,00	1 320,00
31.		KOMPLEXNÍ SERŽIZENÍ HLAVNÍ STANICE A AKTIVNÍCH PRVKŮ	hod	10	200,00	2 000,00
32.		DOKUMENTACE VČETNĚ SKUTEČNÉHO STAVU	hod	10	330,00	3 300,00
33.		KOORDINACE A MĚŘENÍ PŘED MONTÁŽÍ	ks	1	1 000,00	1 000,00

G	č. typ	IP Kamerový systém - CCTV	položka	j.	poc.	materiál	celkem
						cena	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň001_1
O:	01
R:	05
Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274	
Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274	
Slaboproudy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Cemík, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
1.		Videorekordér IP síťový 8-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru, podpora 8x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 4/2, 2x SATA 3.5" HDD Max. 8TB (bez HDD), výstup 1 HDMI + 1 VGA, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, součástí dálkové	ks	1	5859,00	5 859,00
2.		LCD LED monitor, 24", FULL HD, 16:9, 2 xBNC, 1 xHDMI, PIP, 200V, 60Hz, 700cd/m², 14 bodů	ks	1	6150,00	6 150,00
3.		SATA DISK 2000GB, 5900 rpm, vhodný do podmiček 24/7, pro PC	ks	1	2470,00	2 470,00
4.		Videorekordér DVB MAC - 2x 2000GB, 2x 2000GB	ks	1	1950,00	1 950,00
5.		Záložní zdroj UPS 1000 VA pro CCTV, FSP	ks	1	5387,00	5 387,00
6.	19	Dahua switch 8x 10/100 Mbps + 1 x Gbit + 1 x SFP Gbit, podpora PoE pro 8 portů, 8 * POE (IEEE802.3af) z toho první čtyři POE + (IEEE802.3), porty 1 a 2 do 60W, porty 3 a 4 do 30W, celkem na všechny porty max 120W, napájení 100-240VAC, rozměry	ks	1		
7.		2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/3 " 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektív 2,7-12 mm, úhel záběru 78°-28°, 3DNR, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, slot na Micro SD	ks	6	4872,00	29 232,00
8.		2 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 20m, 1/3" 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektív 2,7-12 mm, úhel záběru 72°-28°, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování,	ks	1	4811,00	4 811,00
9.		Propojovací box, hliníkový, pro kamery Dahua, kompatibilní s modely HAC-HFW [R], IPC-HFW [R], IPC-HDW [S], HAC-HDW [S / C], PFA150, PFA151, PFA152, rozměry 134x134x55mm hmotnost	ks	7	221,00	1 547,00
10.	20	Datové rozvaděče, stavební přípomoc	ks			

139

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stř001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	05	Staboprůrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	celkem
Ceník - kapitola						
11.	956AMGY-1010	Patch kabel CAT5E UTP 1m LACSON	ks	16	19,00	304,00
12.	CSE UTP LSZH	Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m	m	380	6,30	2 394,00
13.	CYKY 3CX2,5	CYKY 3CX2,5, napájecí kabel 230V	m	35	18,00	630,00
14.		Propojovací krabice GEWIS box, univerzální, modulární, vybavená	ks	1	550,00	550,00
15.		PVC trubka ohebná FLEX 25	m	30	7,90	237,00
16.		PVC trubka ohebná FLEX 32	m	20	8,20	164,00
19.			ks	1	0,00	0,00
20.		Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK	ks	150	3,00	450,00
21.		Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, úprava datového rozvaděče, blíže nespecifikovatelné kompletační	kpl	1	1000,00	1 000,00

H						
č. typ	IP Kamerový systém - CCTV	položka	j.	poč.	montáž cena	celkem
1.		Videorekorder IP síťový 8-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru, podpora 8x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 4/2, 2x SATA 3.5" HDD Max. 8TB (bez HDD), výstup 1 HDMI + 1 VGA, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, součástí dálkové	ks	1		700,00
2.		LCD LED monitor, 24", FULL HD, 16:9, 2 xBNC, 1 xHDMI, PIP,	ks	1	100,00	100,00
3.		SATA DISK 2000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC	ks	1	100,00	100,00
4.		Záložní zdroj UPS 1000 VA pro CCTV, FSP	ks	1	100,00	100,00
5.		Dahua switch 8x 10/100 Mbps + 1 x Gbit + 1 x SFP Gbit, podpora Poe pro 8 portů, 8 * POE (IEEE802.3af) z toho první čtyři POE + (IEEE802.3), porty 1 a 2 do 60W, porty 3 a 4 do 30W, celkem na všechny porty max 120W, napájení 100-240VAC, rozměry	ks	1	100,00	100,00
6.		21 Kamery	ks			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SI001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	05	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Geník, kapitola				
		Poznímková uchazeče				
7.		2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/3" 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 78°-28°, 3DNR, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, slot na Micro SD	ks	6	500,00	3 000,00
8.		2 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 20m, 1/3" 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 72°-28°, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování,	ks	1	500,00	500,00
9.		Propojovací box, hliníkový, pro kamery Dahua, kompatibilní s modely HAC-HFW [R], IPC-HFW [R], IPC-HDW [S], HAC-HDW [S / C], PFA150, PFA151, PFA152, rozměry 134x134x55mm hmotnost	ks	7	100,00	700,00
10.	22	Datové rozvaděče, stavební přípomoc	ks			
11.	956AMGY-1010	Patch kabel CAT5E UTP 1m LACSON	ks	16	10,00	160,00
12.	C5E UTP LSZH	Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m	m	380	16,00	6 080,00
13.	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5, napájecí kabel 230V	m	35	18,00	630,00
14.		Propojovací krabice GEWIS box, univerzální, modulární, vybavená	ks	1	200,00	200,00
15.		PVC trubka ohebná FLEX 25	m	30	28,00	840,00
16.		PVC trubka ohebná FLEX 32	m	20	30,00	600,00
17.		Vysekání drážky cihla, beton	m	35	80,00	2 800,00
18.		Průrazy přes nosné konstrukce, stavební přípomoc, atd.	ks	14	150,00	2 100,00
19.		Jistič 16A/230V	ks	1	200,00	200,00
20.		Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK	ks	150	15,00	2 250,00
21.		Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, úprava datového rozvaděče, blíže nespecifikovatelné kompletační	kpl	1	1000,00	1 000,00
22.	23	HZS	ks			
23.		Dodatečné zaměření a nastavení kamer, kamerová zkouška s	hod	8	330,00	2 640,00

140

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú. Hrušov parc.č.1274
R:	05	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	celkem
Ceník, kapitola						
24.		Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, trasy kabelů, nastavení IP adresy, nastavení IT oddělení	hod	8	330,00	2 640,00
25.		Revize systému CCTV	kpl	1	500,00	500,00
26.		Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návrhy	hod.	3	330,00	990,00
27.		Připojení rozvaděče elektro pro přívod 230V	hod.	1,5	330,00	495,00
28.		Projektová technická dokumentace skutečného stavu, certifikáty, projektová a obvodová	kpl	1	2000,00	2 000,00
29.		Zaškolení obsluhy systému	hod	5	330,00	1 650,00
30.		Doprava	set	1	1000,00	1 000,00

I IP Kamerový systém - CCTV						
č. typ		položka	j.	poč.	materiál cena	celkem
1.	(otisk, čip)	Biometrická docházková čtečka DSI 501 nebo DSI 502 zaměřenace identifikuje na základě otisku prstu a dosahuje vysoké míry rozpoznání. Díky svému výkonnému procesoru tyto docházkové čtečky rozpoznávají otisk prstu zaměřenace v okamžiku přiložení na optický senzor (za 0,7s). Patří tak k nejrychlejším biometrickým čtečkám vůbec. Ve čtečce otisků prstů je integrována také čtečka čipů. Vybavení zaměřenací se tak mohou identifikovat čipem nebo kombinací čipu a otisku prstu.	ks	1	25000,00	25 000,00

J IP Kamerový systém - CCTV						
č. typ		položka	j.	poč.	cena	celkem
2.		Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, trasy kabelů, nastavení IP adresy, nastavení IT oddělení	ks			
3.		Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, trasy kabelů, nastavení IP adresy, nastavení IT oddělení	hod	5	330,00	1 650,00
4.		Doprava	set	1	500,00	500,00

K Nouzová signalizace - NS (pro WC a koupelny)						
č. typ		položka	j.	poč.	materiál cena	celkem
1.		Pokoje světo s elektronikou (bílá), Pokojové světo s elektronikou F1, sada pro 4 lůžka a WC vč. bílého hlubokého	ks	6	2250,00	13500,00

S:	Šh001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Ceník, kapitola		Poznáмка uchažeče				
2.		Univerzální LCD displej bez dohovoru, Universální displejová jednotka bez dohovoru pro monitoring a ovládání systému. LON	ks	1	4990,00	4990,00
3.		Volací panel, Volací panel Varioline s tlačítkem volání, vč. svorek.	ks	6	410,00	2460,00
4.		Volací panel s přítomností a bzučákem, Volací panel Varioline s tlačítkem volání a bzučákem, Volací panel Varioline s tlačítkem volání a bzučákem, Volací panel Varioline s tlačítkem volání a bzučákem	ks	6	390,00	2340,00
5.		Volací panel s táhlem 3m, Volací panel Varioline s táhlem 3m, vč. svorek	ks	10	690,00	6900,00
6.		Zdroj 24VDC/6A, Napájecí zdroj 24V/6A, VDE, pro montáž na DIN lištu.	ks	1	4190,00	4190,00
7.		Akustika do pokojového světla, Buzzer pro resuscitační světlo a akustiku pokojového světla	ks	6	685,00	4110,00
8.	24	Kabeláže a nosné systémy pod omítkou	x			
9.		PVC ohebná trubka Flex 25	m	130	7,90	1027,00
10.		PVC ohebná trubka Flex 36	m	20	14,00	280,00
11.		PVC ohebná trubka Flex 50	m	20	18,00	360,00
12.		PVC lišta vkládací bílá včetně úchytného materiálu, LV 20x20	m	10	15,00	150,00
13.		PVC lišta vkládací bílá včetně úchytného materiálu, LV 40x20	m	10	25,00	250,00
14.		Kabel F/UTP drát CAT5E, fialový, 305m box. LSZH	m	50	6,30	315,00
15.		Kabel CYKY 3Cx2,5mm (přívod pro Rack 19")	m	25	18,00	450,00
16.		J-Y(st)Y 4x2x0,8 červený požární kabel	m	220	19,00	4180,00
17.		J-Y(st)Y 6x2x0,8 červený požární kabel	m	440	27,00	11880,00
18.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO68 dvojité bez přepážky pro zásuvky SM včetně vysekání kapsy cihla/beton (případně	ks	6	10,70	64,20
19.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO68 včetně vysekání kapsy cihla/beton (včetně montáže do cihly a betonu)	ks	35	10,70	374,50
20.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO97 včetně vysekání kapsy cihla/beton (včetně montáže do cihly a betonu)	ks	10	24,00	240,00
21.		Pomocný instalační materiál, svorky , kotvy, přídržný materiál, sádra, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, nosné elektro příchytky a spony pro volné vedení kabelů v místnostech v SDK	kpl.	1	1000,00	1000,00
26.	25	PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY	x			
27.		Protipožární ucpávky , zatěsnění kabelových průvlaků v požárních	ks	2	950,00	1900,00
28.		Protipožární štítek 91100	ks	4	50,00	200,00

747 N

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	05	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	celkem
Ceník, kapitola		Poznámka uchrzece				
L						
č. typ	Nouzová signalizace - NS (pro WC a koupelny)		j.	poč.	montáž cena	celkem
1.		Pokojové světlo s elektronikou (bílá), Pokojové světlo s elektronikou F1, sada pro 4 tlžka a WC vč. bílého hlubokého	ks	6	1500,00	9000,00
2.		Univerzální LCD displej bez dohovoru, Univerzální displejová jednotka bez dohovoru pro monitoring a ovládání systému. LON	ks	1	400,00	400,00
3.		Volací panel, Volací panel Varioline s tlačítkem volání, vč. svorek.	ks	6	200,00	1200,00
4.		Volací panel s přítomností a buzčákem, Volací panel Varioline s tlačítkem volání a přítomností a buzčákem, vč. svorek.	ks	6	200,00	1200,00
5.		Volací panel s táhlem 3m, Volací panel Varioline s táhlem 3m, vč. svorek.	ks	10	200,00	2000,00
6.		Zdroj 24VDC/6A, Napájecí zdroj 24V/6A, VDE, pro montáž na DIN lištu.	ks	1	100,00	100,00
7.		Akustika do pokojového světla, Buzzer pro resuscitační světlo a akustiku do pokojového světla	ks	6	200,00	1200,00
8.	26	Kabeláže a nosné systémy pod omítkou				
9.		PVC ohebná trubka Flex 25	m	130	28,00	3640,00
10.		PVC ohebná trubka Flex 36	m	20	30,00	600,00
11.		PVC ohebná trubka Flex 50	m	20	40,00	800,00
12.		PVC lišta vkladací bílá včetně úchytného materiálu, LV 20x20	m	10	30,00	300,00
13.		PVC lišta vkladací bílá včetně úchytného materiálu, LV 40x20	m	10	30,00	300,00
14.		Kabel F/UTP drát CAT5E, flajový, 305m box, LSZH	m	50	16,00	800,00
15.		Kabel CYKY 3CX2,5mm (přívod pro Rack 19")	m	25	20,00	500,00
16.		J-Y(st)Y 4x2x0,8 červený požární kabel	m	220	18,00	3960,00
17.		J-Y(st)Y 6x2x0,8 červený požární kabel	m	440	18,00	7920,00
18.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO68 dvojíká bez přepážky pro zásuvky SM včetně vysekání kapsy chla/beton (případně	ks	6	63,00	378,00
19.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO68 včetně vysekání kapsy chla/beton (případně	ks	35	63,00	2205,00
20.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO97 včetně vysekání kapsy chla/beton (případně	ks	10	85,00	850,00
21.		Pomocný instalační materiál, svorky, koby, přídržný materiál, sádra, blže nespecifikovatelné kompletační položky,nosné elektro příchytky a spony pro volné vedení kabeláž v místnostech v SDK	kpl.	1	1000,00	1000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	05	Staboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Poznámka uchazeče				
22.	27	Stavební přímocce	X			
23.		Vysekání drážky pro uložení PVC trubek, kabelů, nad 3x3cm	m	90	80,00	7200,00
24.		Průrazy zdí cihla/beton 30.60, 90cm	ks	32	150,00	4800,00
25.		Průrazy zdí cihla/beton nad 90cm	ks	2	250,00	500,00
26.	28	PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY HILTI (PROMAT)	X			
27.		Protipožární upávky HILTI, zatěsnění kabelových průvlaků v	ks	2	450,00	900,00
28.		Protipožární štítek 91100	ks	4	320,50	1282,00
29.	29	HZS	X			
30.		Závěrečné seřízení, odzkoušení včetně uvedení do provozu, koordinace s uživatelem, SW nastavení, bliže nespecifikovatelné	hod.	20	330,00	6600,00
31.		Pomocné stavební práce, bliže nespecifikovatelné kompletační	hod.	20	200,00	4000,00
32.		Zaměření pozic aktivních prvků (zásuvky, terminály, tlačítka, táhla, apod.) ve všech místnostech a prostorách objektu s ohledem na	hod.	12	250,00	3000,00
33.		Zaškolení obsluhy systému	hod.	8	330,00	2640,00
34.		Projektová dokumentace skutečného stavu	kpl.	1	2000,00	2000,00
35.		Inženýrská činnost, kontrola stavby, stavební dozor, koordinační	hod.	8	330,00	2640,00
36.		Výchozí revize silnoproudých přívodů	kpl.	1	3000,00	3000,00
37.		Dopravné / cestovné	kpl.	1	1000,00	1000,00

oř.č.	30	ZEMNÍ A POMOCNÉ PRÁCE				
1	460200263	kabel.rýha 50cm/šif. 80cm/hl. zem.tř.3	m	35,00	120,00	4200,00
3	460300006	hutnění zeminy vrstvy 20cm	m3	30,00	35,00	1050,00
4	460490012	folie výstražná z PVC šířky 33cm	m	40,00	5,00	200,00
5	460560263	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šif.80cm hl.zem.tř.3 vč.hutnění zeminy	m	30,00	45,00	1350,00
7	460620006	oseť povrchu travou	m2	30,00	20,00	600,00
1	90006	folie z polyetylenu šíře 330mm	m	40,00	3,00	120,00
2	90001	kopaný písek	m3	20,00	350,00	7000,00
3	990002	Travní semeno	kg	12,00	100,00	1200,00
3		kladení dlažby do lože z písku stav. dlažba	m2	2	200,00	400,00
9		pomocný instalační materiál, bliže nespecifikovatelné kompletační položky,	hod.	18	200,00	3600,00
2		Podíl přidružených výkonů z C46M	%	1	7100,00	7100,00

142 K

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sh001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č. 1274
O:	01	Dům v kat.ú.Hrušov parc.č.1274
R:	05	Státoproudý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	celkem
		Poznámková uchrzeče				
4	Podružný materiál	Podružný materiál	%	1	7100,00	7100,00
6	Podružný materiál výkonu z C40M a	Podř. přídružených výkonů z C46M a navázaného materiálu	%	1	7200,00	7200,00
8	Uzemní vlny z C21M a navázaného materiálu	Územní vlny z C21M a navázaného materiálu	kpl.	1	7975,00	7975,00
8		GZS z C21M a navázaného materiálu + doprava	kpl.	1	7975,00	7975,00

CELKEM

770 501,35 Kč

David

Stavba :	Sň001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274	
Objekt :	02	Vodovodní přípojka	JKSO : 827.19.1.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
Vodovodní přípojka

JKSO: 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.1 Vodovody trubní
827.19 vodovody trubní ostatní (přípojky)
827.19.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.19.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02	Vodovodní přípojka	36 980,00
	Celkem objekt 02	36 980,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	36 980,00
DPH	15 %	5 547,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		42 527,00

Rekapitulace soupisu 02 Vodovodní přípojka

Stavební díl		Cena (Kč)
8	Trubní vedení	36 980,00
	Celkem soupis 02	36 980,00

Kleus

143

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šn001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	02	Vodovodní přípojka
R:	02	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cepa / MJ	celkem	Geník	Cen: soustava
		Geník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	8	Trubní vedení				36 980,00		
1	8010101	Vodoměrná šachtička vč.zemních a ostatních prací	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
2	80101012	Vodovodní přípojka D32 vč.zemních a ostatních prací	m	18,80000	850,00	15 980,00		Vlastní
3	801010123	Napojení přípojky vody na stávající řád vč.armatur a zemních prací	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní



Stavba :	Sň001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
Objekt :	03	Přípojka kanalizace JKSO : 827.29.1.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
Přípojka kanalizace

JKSO: 827 Vedení trubní dálková přípojná
 827.2 Kanalizace trubní
 827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
 827.29.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
 827.29.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
03	Přípojka kanalizace	342 550,00
	Celkem objekt 03	342 550,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	342 550,00
DPH	15 %	51 382,50
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		393 932,50

Rekapitulace soupisu 03 Přípojka kanalizace

Stavební díl		Cena (Kč)
8	Trubní vedení	342 550,00
	Celkem soupis 03	342 550,00

flouig

h.
144 N

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	03	Přípojka kanalizace
R:	03	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 8		Trubní vedení				342 550,00		
1	8010201	Přípojka splaškové kanalizace DN 200 vč.zemních a ostatních prací	m	8,90000	4 500,00	40 050,00		Vlastní
2	80102012	Revizní šachta DN 1000 vč.zemních prací-jedná se o napojovací šachtu na hlavní řádu dešťové kanalizace, šachta je betonová, DN 1000, ze skruží, hl. 2,55 m, s pachotěsným litinovým poklopem. Stávající šachta je ve zhoršeném technickém stavu a v rámci stavby bude při napojení nové šachty, dožádání kanalizace odstraněna nebo vynechána	ks	1,00000	22 500,00	22 500,00		Vlastní
3	801020124	Zumpa 30m3 vč.zemních prací a stavební částí	ks	1,00000	280 000,00	280 000,00		Vlastní

[Handwritten signature]

Stavba :	Sň001_1 Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
Objekt :	04 Svody dešťových vod JKSO : 827.2.1.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **04**
Svody dešťových vod

JKSO: 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.2.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
04 Svody dešťové kanalizace	454 150,00
Celkem objekt 04	454 150,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	454 150,00
DPH	15 %	68 122,50
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		522 272,50

Rekapitulace soupisu 04 Svody dešťové kanalizace

Stavební díl	Cena (Kč)
8 Trubní vedení	454 150,00
Celkem soupis 04	454 150,00

Kouč

145

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	04	Swody dešťových vod
R:	04	Swody dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
	Genik, kapitola	Poznámka, uchažeče:						
Díl: 8		Trubní vedení				454 150,00		
1	8010201	Přípojka dešťové kanalizace DN 150 vč.zemních a ostatních prací	m	4,70000	4 500,00	21 150,00		Vlastní
2	801020123	Napojení přípojky na stávající kanalizaci navrtávkou	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
3	8010301	Dešťové svody za střech a ploch vč.zemních a ostatních prací	m	92,50000	3 800,00	351 500,00		Vlastní
4	80103012	Revizní šachta plast DN 400 vč.zemních prací, pokopu a šachtového dna	ks	3,00000	12 500,00	37 500,00		Vlastní
5	801030123	Retenční a vsakovací jímka vč.zemních prací dle výkresu 08	ks	1,00000	38 000,00	38 000,00		Vlastní

4
K

Stavba :	Š001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
Objekt :	05	Vedení NN od hranice k domu JKSO : 828.7.1.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **05**
Vedení NN od hranice k domu

JKSO: 828 Vedení elektrická a dráhy visuté
828.7 Vedení podzemní silnoprůdů kabelová
828.7.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
828.7.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis	Cena (Kč)
05 Vedení NN od hranice k domu	27 240,80
Celkem objekt 05	27 240,80

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	27 240,80
DPH	15 %	4 086,12
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		31 326,92

Rekapitulace soupisu 05 Vedení NN od hranice k domu

Stavební díl	Cena (Kč)
M21 Elektromontáže	27 240,80
Celkem soupis 05	27 240,80

Handwritten signature

Handwritten initials

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	05	Vedení NN od hranice k domu
R:	05	Vedení NN od hranice k domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
	Genik, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M21	Elektromontáže				27 240,80		
1	2101	Elektroměrový pilř vč.stavební části pro 2 elektroměry, 2 přívody do objektu (TČ+ostatní spotřeba)	ks	1,00000	19 136,00	19 136,00		Vlastní
2	21012	Připojka NN vč. zemních prací -2 přívody- 2x CYKY 4Jx16mm + CYKY 3,1x1,5mm	m	8,80000	921,00	8 104,80		Vlastní

Handwritten signature

Stavba :	Sň001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.6.1274
Objekt :	06	Zpevněné plochy JKSO : 822.59.3.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **06**
Zpevněné plochy

JKSO: 822 Komunikace pozemní a letiště
822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací
822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
822.59.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
822.59.3.0

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
06	Zpevněné plochy	551 297,12
	Celkem objekt 06	551 297,12

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	551 297,12
DPH	15 %	82 694,57
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		633 991,69

Rekapitulace soupisu 06 Zpevněné plochy

Stavební díl		Cena (Kč)
46	Zpevněné plochy	551 297,12
	Celkem soupis 06	551 297,12

Handwritten signature

Handwritten initials and date: 14.7.14

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č. 1274
O:	06	Zpevněné plochy
R:	06	Zpevněné plochy

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznamka/úchazeče						
	Díl: 46	Zpevněné plochy				551 297,12		
1	4601012	Zámková dlažba tl.80mm vč.obrubníků D+M	m2	368,00000	709,68	261 162,24		Vlastní
2	46010122	Štěrkový podsyp hutněný 16-32 tl.200mm D+M	m2	368,00000	118,95	43 773,60		Vlastní
3	460101223	Štěrkový podsyp hutněný 32-63 tl.300mm D+M	m2	368,00000	184,75	67 988,00		Vlastní
4	460101224	Geotextilie D+M	m2	368,00000	88,90	32 715,20		Vlastní
5	460101225	Zemní práce vč.provedení oddrenážování a hutnění	m2	368,00000	395,81	145 658,08		Vlastní

Stavba :	Sň001_1 Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
Objekt :	07 Oplocení JKSO : 815.2.7.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **07**
Oplocení

JKSO: 815 Objekty pozemní zvláštní
815.2 Oplocení
815.2.7 svislá nosná konstrukce kovová
815.2.7.0

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis	Cena (Kč)
07 Oplocení	177 675,00
Celkem objekt 07	177 675,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	177 675,00
DPH	15 %	26 651,25
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		204 326,25

Rekapitulace soupisu 07 Oplocení

Stavební díl	Cena (Kč)
915 Oplocení	177 675,00
Celkem soupis 07	177 675,00

flaig

148 *flaig*

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Ši001_1	Domy pro sociální účely Ostrava - Hrušov parc.č.1274
O:	07	Oplocení
R:	07	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznáмка uchažeče						
Díl: 915		Oplocení				177 675,00		
1	91501	Oplocení z poplastovaného pletiva ,ocelové sloupky dle výkr. 09,10, ocelové sloupky - kompletní konstrukce D+M	m	83,00000	725,00	60 175,00		Vlastní
2	91502	Vjezdová brána automatická š. 6,5 m s pohonem vč. spodní stavby a zemních prací, ořívodu a 3 ks ovládačů D+M	ks	1,00000	90 000,00	90 000,00		Vlastní
3	91503	Vstupní branka vč. spodní stavby a zemních prací D+M	ks	1,00000	27 500,00	27 500,00		Vlastní

Stavba : Sň004_1
Domy pro sociální účely Petrkovice u Ostravy

DIČ :

DIC :

Číslo a název objektu / provozního souboru		JKSO	Poče	Cena
Ostatní a vedlejší náklady			1,00	
00	Ostatní a vedlejší náklady		1,00	377 016,00
Stavební objekt			8,00	
01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy	801.9.1.0	5,00	13 277 112,46
02	Vodovodní přípojka	827.19.1.0	1,00	68 685,00
03	Přípojka kanalizace	827.29.1.0	1,00	300 000,00
04	Svody dešťových vod	827.2.1.0	1,00	295 980,00
05	Vedení NN od hranice k domu	828.7.1.0	1,00	26 964,50
06	Zpevněné plochy	822.59.3.0	1,00	387 645,10
07	Oplocení	815.2.7.1	1,00	247 275,00
08	Přeložky		1,00	0,00
Celkem za stavbu				14 980 678,06

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	14 980 678,06
DPH	15 %	2 247 101,71
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za stavbu s DPH		17 227 779,77

STAMONT[®]

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
703 00 Ostrava-Vítkovice, Mostěrenská 1140/48
IČ: 64617874 DIČ: CZ64617874

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	516 793,06
18	Povrchové úpravy terénu	153 211,08
27	Základy	1 290 567,72
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 151 519,18
4	Vodorovné konstrukce	1 057 646,77
46	Zpevněné plochy	387 645,10
501	Dlažby	33 076,49
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 673 813,56
8	Trubní vedení	745 802,77
9	Ostatní konstrukce, bourání	216 767,43

915	Oplocení	247 275,00
99	Staveništní přesun hmot	209 960,91
711	Izolace proti vodě	164 223,85
712	Živičné krytiny	317 907,65
713	Izolace tepelné	327 881,10
720	Zdravotechnická instalace	630 075,34
730	Ústřední vytápění	850 518,00
762	Konstrukce tesařské	816 979,10
764	Konstrukce klempířské	997 517,68
766	Konstrukce truhlářské	337 430,00
767	Konstrukce zámečnické	546 895,81
771	Podlahy z dlaždic a obklady	152 007,15
776	Podlahy povlakové	256 106,07
777	Podlahy ze syntetických hmot	52 861,67
781	Obklady keramické	145 026,79
783	Nátěry	111 736,39
784	Malby	88 933,88
M21	Elektromontáže	352 221,16
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	771 261,35
VN	Vedlejší náklady	233 666,00
ON	Ostatní náklady	143 350,00
Cena celkem		14 980 678,06




Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Šn004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Díl: VN		Poznámka uvažující						
1	005121010R	Vedlejší náklady Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	203 666,00	203 666,00		RTS 17/1
2	005121020R	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraňování staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště, a na odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 17/1
3	005121030R	Odstaňování objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/1
Díl: ON		Ostatní náklady						
4	005111020R	Vytváření stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhodnocení protokolu o vytváření stavby se seznamem souřadnic vytvářených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytváření jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření na staveništi Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska bezpečnosti staveniště (zpracování směrnice z. a. n.) Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/1
5	005211020R		Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/1
6	005211030R		Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/1
7	005241010R		Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/1
8	005241020R		Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/1

150

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Šň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
	9 005261010R	Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změn do katastru nemovitostí. Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	33 350,00	33 350,00		RTS 17/1
	10 005261020R	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek. Bankovní záruky	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 17/1
	11 00529101	Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v D+M velkoplošného celobarevného informačního panelu k označení staveniště po dobu výstavby rozměry, text a barevné řešení bude určeno investorem	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Stavba :	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy	
Objekt :	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy	JKSO : 801.9.1.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy

JKSO: 801 Budovy občanské výstavby
801.9 Budovy pro sociální péči
801.9.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.9.1.0

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy	10 700 001,11
02	Zdravotnicka	630 075,34
03	Topení	850 518,00
04	Elektroinstalace	325 256,66
05	Slaboproudy	771 261,35
	Celkem objekt 01	13 277 112,46

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	13 277 112,46
DPH	15 %	1 991 566,87
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		15 268 679,33

Rekapitulace soupisu 01 Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	516 793,06
18	Povrchové úpravy terénu	153 211,08
27	Základy	1 290 567,72
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 151 519,18
4	Vodorovné konstrukce	1 057 646,77
501	Dlažby	33 076,49
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 673 813,56
8	Trubní vedení	81 137,77
9	Ostatní konstrukce, bourání	216 767,43
99	Staveništní přesun hmot	209 960,91
711	Izolace proti vodě	164 223,85
712	Živičné krytiny	317 907,65
713	Izolace tepelné	327 881,10
762	Konstrukce tesařské	816 979,10
764	Konstrukce klempířské	997 517,68
766	Konstrukce truhlářské	337 430,00
767	Konstrukce zámečnické	546 895,81
771	Podlahy z dlaždic a obklady	152 007,15
776	Podlahy povlakové	256 106,07
777	Podlahy ze syntetických hmot	52 861,67
781	Obklady keramické	145 026,79
783	Nátěry	111 736,39
784	Malby	88 933,88
	Celkem soupis 01	10 700 001,11

Rekapitulace soupisu 02 Zdravotnicka

Stavební díl		Cena (Kč)
720	Zdravotnická instalace	630 075,34
	Celkem soupis 02	630 075,34

Rekapitulace soupisu 03 Topení

Stavební díl		Cena (Kč)
--------------	--	-----------

1.157

730	Ustřední vytápění	Celkem soupis	03	850 518,00	850 518,00
-----	-------------------	---------------	----	------------	------------

Rekapitulace soupisu 04 Elektroinstalace					
M21	Elektromontáže	Celkem soupis	04	325 256,66	325 256,66
Stavební díl		Cena (Kč)			

Rekapitulace soupisu 05 Slaboproudy					
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	Celkem soupis	05	771 261,35	771 261,35
Stavební díl		Cena (Kč)			

Heins

4. N

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název/položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Díl: 1		Zemní práce				516 793,06		
	112 10	Kácení stromů						
		s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	112 10-1	listnatých						
1	112101104R00	o průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	4,00000	660,00	2 640,00	800-1	RTS 171
	112 20-11	Odstranění pařezů pod úrovní terénu s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	112 20-111	vykopáním						
2	112201104R00	o průměru přes 700 do 900 mm	kus	4,00000	1 100,00	4 400,00	800-1	RTS 171
	121 10-11	Sejmutí omice nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						
3	121101103R00	is přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	216,00000	43,97	9 497,52	800-1	RTS 171
		36*20*0,3		216,00000				
	131 10	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
4	131201112R00	do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	476,00000	157,12	74 789,12	800-1	RTS 171
		35*16*0,85		476,00000				
5	131201119R00	příplatek za lepiivost, v hornině 3,	m3	476,00000	20,91	9 953,16	800-1	RTS 171
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,						
6	132201211R00	do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	294,12000	130,00	38 235,60	800-1	RTS 171
		(14,4*2+14,9*2+13*2+4,6)*1,6*0,95		135,58400				
		135,584		135,58400				
		5,1*1,6*0,95*2		15,50400				
		1,4*1,4*0,95*4		7,44800				
7	132201219R00	příplatek za lepiivost, v hornině 3,	m3	294,12000	24,67	7 255,94	800-1	RTS 171
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,						
8	162201102R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	425,00000	34,59	14 700,75	800-1	RTS 171

152

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř004.1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genk.	Gen. soustava
	9	162701105R00 Cenik, kapitola: Poznámka uchazeče z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 216+476+294, 12,425	m3	561,12000 561,12000	230,44	129 304,49	800-1	RTS 17/1
	10	162701109R00 162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Položka pořadí 9 : 561.12000*5	m3	2 805,60000 2	17,54	49 210,22	800-1	RTS 17/1
	11	162301404R00 162 40 Vodovodné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou, větvi stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	4,00000	600,00	2 400,00	800-1	RTS 17/1
	12	162301414R00 162 301424R00 162 40-9 příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00	800-1	RTS 17/1
	13	162301904R00 162 40-9 příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	4,00000	800,00	3 200,00	800-1	RTS 17/1
	14	162 40 Vodovodné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou, větvi stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	4,00000	125,00	500,00	800-1	RTS 17/1
	15	162 40-9 příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 700 do 900 mm 162 301914R00 162 40 Vodovodné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou, větvi stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	4,00000	400,00	1 600,00	800-1	RTS 17/1
	16	162 40-9 příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 700 do 900 mm 171 20 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku	kus	4,00000	130,00	520,00	800-1	RTS 17/1
	17	171201201R00 181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodovodných a ploch do sklonu 1 : 5.	m3	425,00000	15,14	6 434,50	800-1	RTS 17/1
	18	181101102R00 199 Poplatky za skládku zeminy 1-4	m2	552,00000 552,00000	10,28	5 674,56	800-1	RTS 17/1
	19	199000005R00 19901 Položka pořadí 9 : 561.12000*1,65 Likvidace dřevní hmoty celého stromu	t ks	925,84800 4,00000	150,00 900,00	138 877,20 3 600,00	800-1	RTS 17/1 Vlastní
Dí: 18	162 10 Vodovodné přemístění výkopku	Povrchové úpravy terénu				153 211,08		

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	m3	množství	cena / m3	celkem	ceník	cen. soustava
		Ceník: kapitola Poznámka uchazeče						
21	162201102R00	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtutí, z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m 425	m3	425,00000	34,59	14 700,75	800-1	RTS 17/1
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
22	167101101R00	167 10-1 nakládání výkopku	m3	425,00000	65,00	27 625,00	800-1	RTS 17/1
		171 20 Uložení sypaniny						
23	171201101R00	do násypů nezhuťnutých	m3	297,50000	19,49	5 798,28	800-1	RTS 17/1
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. 425-127,5						
		180 40-11 Založení trávníku						
24	180402111R00	Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením	m2	850,00000	16,27	13 829,50		RTS 17/1
		181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině						
25	181301102R00	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 182 00-11 Plošná úprava terénu	m2	850,00000	25,00	21 250,00	800-1	RTS 17/1
		Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4						
26	182001111R00	182 10 Svahování v zářezích	m2	850,00000	22,80	19 380,00		RTS 17/1
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích,						
27	182101101R00	183 40-3 Obdělávání půdy	m2	380,00000	45,00	17 100,00	800-1	RTS 17/1
		183 40-3 Obdělávání půdy						
28	183403151R00	Obdělání půdy smýkáním, v rovině	m2	850,00000	0,59	501,50		RTS 17/1
29	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	850,00000	0,63	535,50		RTS 17/1
30	183403153R00	Obdělání půdy hřebáním, v rovině 850*2	m2	1 700,00000	3,22	5 474,00		RTS 17/1
31	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	1 700,00000	0,37	629,00		RTS 17/1
		184 80-21 Chemické odplevelení půdy před založením kultury						
32	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2	m2	850,00000	1,80	1 530,00		RTS 17/1
		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině						
		Včetně dovozu vody do 10 km.						
33	184802611R00	184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury	m2	1 700,00000	3,61	6 137,00		RTS 17/1
		Chem. odplevel. po založ., postřik naširoko, rovina						

1531

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ŠR004_1	Domy pro sociální účely Peřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Peřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat.ú. Peřkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mmožství	Cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Geník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		Včetně dovozu vody do 10 km.						
		850*2		1				
	185 80-21 Hnojení							
34	185802113R00	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva Hnojení umělým hnojivem v rovině 850*0,03*0,001 dokončovací péče : 850*0,03*0,001*2	t	0,07650 0,02550 0,05100	5,429,26	418,05		RTS 17/1
	185 80-31 Ošetření trávníku	Ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se sřazbáním, naložením sřazek na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením						
35	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině 850*3	m2	12 550,00000 2	3,27	8 338,50		RTS 17/1
36	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	30,00000	105,00	3 150,00	SPCM	RTS 17/1
37	25191158R	Trávníkové hnojivo po 10 kg	kg	90,00000	25,60	2 304,00	SPCM	RTS 17/1
38	25230500.AR	herbicid selektivní: účinná látka dichlorpikolínová kyselina, hubení dvouvláknových pleveľů	l	0,80000	4 490,00	3 592,00	SPCM	RTS 17/1
39	25234000.AR	herbicid totální: účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých pleveľů	l	3,00000	306,00	918,00	SPCM	RTS 17/1
Díl: 27		Základy				1 290 567,72		
	274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvámic s výplní betonem, bez výztuže,							
40	274272140RT3	blošky 300 mm, výplň betonem C 16/20 (33,9+14,9+1,35+1,75)*2*0,9 1,3*0,25*4	m2	94,72000 93,42000 1,30000	1 151,59	109 078,60	801-1	RTS 17/1
	274 32 Beton základových pasů železový bez výztuže							
41	274321311R00	z betonu C 16/20 (14,4+14,9)*2*0,7*0,95*2 13*4*0,7*0,95 4,6*2*0,6*0,95 5,1*2*0,7*0,95 1,4*1,1*0,6*4+12	m3	140,24100 77,93800 34,58000 5,24400 6,78300 15,69600	2 100,00	294 506,10	801-1	RTS 17/1
	274 35 Bednění stěn základových pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
42	274351215R00	zřízení	m2	370,66000	300,00	111 198,00	801-1	RTS 17/1

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petrkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petrkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat.ú. Petrkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámková uchazeč						
		(14,4+14,9)*2*0,95*2		222,68000				
		13*4*2*0,95		98,80000				
		4,6*2*2*0,95		17,48000				
		5,1*2*2*0,95		19,38000				
		1,4*1,1*2*4		12,32000				
43	274351216R00	odstranění	m2	370,66000	53,62	19 874,79	801-1	RTS 17/I
	274 36	Včetně očištění, vyřízení a uložení bedního materiálu.						
	274 36-1	základových pasů						
44	274361821R00	274 36-1 z betonářské oceli	t	7,71326	29 000,00	223 677,00	801-1	RTS 17/I
		10 505(R)		7,71326				
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
45	451572111R00	140,241*55*0,001	m3	14,50000	650,00	9 425,00	827-1	RTS 17/I
		z kameniva drobného těžného 0-4 mm						
		lože a obsyp ležaté kanalizace						
	631 31	Mazanina z betonu prostého						
	(z kameniva)	hlazená dřevěným hladítkem						
	631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm							
46	631315611R00	z betonu C 16/20	m3	73,39500	2 600,00	190 827,00	801-1	RTS 17/I
		podkladní beton						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		14,4*14,9*0,15*2		64,36800				
		5,1*(0,7+10,4+0,7)*0,15		9,02700				
	631 31-917	Příplatek za střížení povrchu						
47	631319175R00	spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	73,39500	40,00	2 935,80	801-1	RTS 17/I
		tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm						
	631 35	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách						
48	631351101R00	zřízení	m2	19,11000	282,94	5 406,98	801-1	RTS 17/I
		(14,4+14,9)*2*0,15*2		17,58000				
		5,1*2*0,15		1,53000				
49	631351102R00	odstranění	m2	19,11000	63,66	1 216,54	801-1	RTS 17/I
		631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů						
	631 36-2	ze svařovaných sítí						
50	631362021R00	ze svařovaných sítí	t	1,77322	29 000,00	51 417,00	801-1	RTS 17/I

154

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ŠH004_1	Domky pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Poznámka uchazeče						
		(14,4*14,9*2+5,1*1,8*1,2*3,02*0,001		1,77322				
		631 57 Násyp pod podlahy z kameniva						
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodotěrný nebo ve spádu, s udusáním a urovňáním povrchu,						
		631 57-1 z kameniva						
51	631571003R00	ze šteřkopisků 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	357,72500	750,00	268 293,75	801-1	RTS 17/1
		14,4*14,9*0,25*2		107,28000				
		5,1*(0,7+10,4+0,7)*0,25		15,04500				
		dosyp u pasů : 125		125,00000				
		552*0,2		110,40000				
52	27435	Dod+mont žízení prospůů základů	ks	18,00000	150,62	2 711,16		Vlastní
Díl: 3		Systém kompletní konstrukce				1 151 519,18		
	311 23	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených						
53	311236112R00	tloušťky 175 mm, výpočtová pevnost Rd 1,4 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,34 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,3 W/m2.K,	m2	20,80000	590,00	12 272,00	801-1	RTS 17/1
		1,3*4*4		20,80000				
54	311236116R00	tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K,	m2	640,48000	900,00	576 432,00	801-1	RTS 17/1
		(33,5+14,5)*2*2,8		268,80000				
		32,9*2*2,8+13,9*2*2,8		262,08000				
		-1,2*2,35*2-1,25*2,6*5-1*2,6*6-2*0,85*4-1,1*2,35*2-4,7*2,6*2-1*1,65*4-		-86,75000				
		1,25*1,75*2-1,25*1,5		444,13000				
		Mezisoučet		188,10000				
		átika : (14+14,5)*2*1,65*2		8,25000				
		5,5*0,75*2		196,35000				
		Mezisoučet						
	317 16	Překlady keramické						
	317 16-1	montáž a dodávka						
55	317166122R00	nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	7,00000	283,50	1 984,50	801-1	RTS 17/1
		Všechné dodávky překladů.						
	317 16	Překlady keramické						
	317 16-1	montáž a dodávka						
56	317166130RT2	nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	266,50	1 066,00	801-1	RTS 17/1
	317 16	Překlady keramické						
	317 16-1	montáž a dodávka						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámková uchazeče						
57	317168131R00	nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	38,00000	332,00	12 616,00	801-1	RTS 17/1
	317 16 Překlady keramické							
	317 16-1 montáž a dodávka							
58	317168132R00	nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	44,00000	384,50	16 918,00	801-1	RTS 17/1
	317 16 Překlady keramické							
	317 16-1 montáž a dodávka							
59	317168134R00	nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	8,00000	592,00	4 736,00	801-1	RTS 17/1
	317 16 Překlady keramické							
	317 16-1 montáž a dodávka							
60	317168135R00	nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	8,00000	676,00	5 408,00	801-1	RTS 17/1
	317 16 Překlady keramické							
	317 16-1 montáž a dodávka							
61	317168136R00	nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	12,00000	831,00	9 972,00	801-1	RTS 17/1
	317 16 Překlady keramické							
	317 16-1 montáž a dodávka							
62	317168137R00	nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	32,00000	892,00	28 544,00	801-1	RTS 17/1
	317 16 Překlady keramické							
	317 16-7 izolace vkládaná mezi překlady							
63	31798114R00	tloušťky 90 mm	m	40,50000	56,78	2 299,59	801-1	RTS 17/1
	317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdlivu							
	profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L							
64	317941123R00	bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	1,77112	7 422,85	13 145,87	801-1	RTS 17/1
	5,5*2*4*26,2*0,001			1,15280				
	5,9*2*2*26,2*0,001			0,61832				
	327 21-6 Opěrné zdi z gabionů							
	a svařovaných sítí Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
65	327216113RT2	šířka paty 1 m, výška 1,5 m, oko 100x50 mm, včetně dodávky kamene	m3	42,00000	4 250,00	178 500,00	801-5	RTS 17/1
	0,8*1,5*35			42,00000				
	342 24 Příčky z tvárnice pálených							
	jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),							
342 24-1	Příčky z tvárnice pálených							
66	342248109R00	tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m2	157,76000	480,94	75 873,09	801-1	RTS 17/1
	(4,15+4,15+4,15+3,4+1,1)*3,2			54,24000				

15/11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Št004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imožitv	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznamka, uchazeče						
		54,24 (5,5*2+2,2*2)*3,2		54,24000 49,28000				
	342 24 Přčky z tvárníc pálených jednoduché nebo přčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC), nebo cementovou (MC),							
67	342248114R00	Přčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných přčkových, P 10, na maltu MVC 5 (4,15+4,4+4,15)*3,2	m2	40,64000 40,64000	598,25	24 312,88	801-1	RTS 17/I
68	346244312R00	Obezdlvka van a WC modulů z porobetonu tloušťky 75 mm vany : 2,88*2 sprchy : 1,25*3	m2	9,51000 5,76000 3,75000	480,50	4 569,56	801-1	RTS 17/I
69	346244315R00	tloušťky 150 mm wc : 1,1*1,3*2 1,25*1,25*3	m2	7,54750 2,86000 4,68750	697,00	5 260,96	801-1	RTS 17/I
70	346244361R00	346 24-436 Zazdlvka rýh, potrubí, nik (vyklenků) nebo kapes z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným řešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. tloušťka 65 mm	m2	25,00000	426,34	10 658,50	801-1	RTS 17/I
71	346244381R00	346 24-438 Pleťování ocelových nosníků jednostranně jakýmkoliv cihlami, výšky do 200 mm 5,5*0,2*2*4	m2	8,80000 8,80000	572,64	5 039,23	801-1	RTS 17/I
72	64294111RT3	642 94-1 Stavební pouzdra pro posuvné dveře z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu 642 94-11 osazené do zdiva Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zasklení pouzdra f, vika a polystryrenu z vnítku pouzdra, upevnění vodíčního tiru, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchyťů na horní hranu dveřního křídla, našroubování aumovních dorazů na křídlo, zavěšení dveří. 642 94-111 jednostranně 642 94-1 Stavební pouzdra pro posuvné dveře z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu 642 94-11 osazené do zdiva	kus	2,00000	7 475,00	14 950,00	801-1	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka: ucházeče						
		Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připravení úchyty na horní hranu dveřního křídla. našroubování oumovných dorazů na křídlo. zavěšení dveří.						
73	64294111RT4	pouzdro 900/1970 mm	[kus]	2,00000	7.875,00	15 750,00	801-1	RTS 17/I
	642 94-1	Stavební pouzdra pro posuvné dveře						
	642 94-11	osazené do zdiva						
		Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připravení úchyty na horní hranu dveřního křídla. našroubování oumovných dorazů na křídlo. zavěšení dveří.						
74	64294111RT6	pouzdro 1100/1970 mm	[kus]	8,00000	8.820,00	70 560,00	801-1	RTS 17/I
75	311254801	Zřízení a úprava niky pro elektrovozaděč	[ks]	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
76	13430815R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez I; výška 200 mm	[t]	1,91281	27 000,00	51 651,00	SPCM	RTS 17/I
		Položka pořadí 64 : 1.77112*1,08		1,91281				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			1 057 646,77			
77	389361001R00	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z oceli Bst 500 S	[t]	0,40000	32 130,38	12 852,15	801-2	RTS 17/I
78	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí se zřízením a odstraněním bednění	[m3]	14,20000	4 800,00	68 160,00	801-2	RTS 17/I
	411 36-1	Výztuž stropů						
		prostě uložených, velknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů,						
79	411361821R00	10 505(R) závlková výztuž	[t]	0,58000	29 000,00	16 820,00	801-1	RTS 17/I
80	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	[m2]	327,86600	500,00	163 933,00	801-1	RTS 17/I

NGK

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchažeče:						
		11,77*2+22		45,54000				
		53,5*2+12,45*2+20,75*2+23,86*2+14,1*2+1,59*2		252,52000				
		29,806		29,80600				
81	416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými		m2	92,09200	520,00	47 887,84	801-1	RTS 17/1
	416 02-1 nosná konstrukce z profilu CD s přímým uchycením							
	1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná			83,72000				
	s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,			8,37200				
	4,07*2+3,52+16,6*2+1,93*2+17,5*2							
	8,372							
82	417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců		m3	22,70400	2 400,00	54 489,60	801-1	RTS 17/1
	417 32-1 z betonu C 20/25			11,59200				
	(33,5+14,8)*2*0,3*0,4			9,91200				
	(32,9+32,9-5,5-5+13,9+13,9)*0,3*0,4			1,20000				
	5*2*0,3*0,4							
83	417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr		m2	151,36000	350,00	52 976,00	801-1	RTS 17/1
	417 35-11-1 zřízení			77,28000				
	(33,5+14,8)*2*2*0,4			66,08000				
	(32,9+32,9-5,5-5+13,9+13,9)*2*0,4			8,00000				
	5*2*2*0,4							
	odstranění			151,36000	63,66	9 635,58	801-1	RTS 17/1
84	417 35-11-16R00		m2					
	417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců							
	417 36-1 z betonářské oceli							
85	417 36-1-1821R00		t	2,49700	29 000,00	72 413,00	801-1	RTS 17/1
	10 505(R)			2,49700				
	22,7*110*0,001							
86	713 11 Montáž tepelné izolace stropů		m2	461,95380	40,00	18 478,16	800-713	RTS 17/1
	713 11-2 parotěsná zábrana							
	zavěšených podhledů s přelepením spoju, včetně dodávky fólie							
	včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.							
	Položka pořadí 80 : 327,86600*1,1			360,65260				
	Položka pořadí 81 : 92,09200*1,1			101,30120				
	Montáž strop.panelů dutinových tl.250mm spirall		m2	438,00000	232,88	102 001,44		Vlastní
	Dodávka strop.panelů dutinových tl.250mm spirall		m2	438,00000	1 000,00	438 000,00		Vlastní
D1: 501	Dlažby					33 076,49		
	564 72-1 Podklad nebo kryt z kamenná hrubého droceného							

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
		Genik, kapitola: Poznámka uvažuje						
89	56475111R00	tloušťka po zrušení a zhuštění velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním 35,83*2	m2	71,66000	130,00	9 315,80	822-1	RTS 17/1
90	56486111R00	564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	35,83000	141,15	5 057,40	822-1	RTS 17/1
91	596215040R00	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kamenná dřevěného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	35,83000	204,00	7 309,32	822-1	RTS 17/1
92	50101	12,69*2 Dod+mont geotextilie 35,83*1,1	m2	39,41300	55,00	2 167,72		Vlastní
93	592451170R	dlažba betonová dvourstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm 35,83*1,03	m2	36,90490	250,00	9 226,25	SPCM	RTS 17/1
Díl: 6		Úpravy povrchu: podlahy				1 673 813,56		
94	61099111R00	610 99 Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmetů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, fólií Pe 0,05-0,2 mm 1,2*2,35*2+1,25*2,6*5+1*2,6*2+1,0*2,6*2+4,7*2,6*2+1*2,6*4+1,2 5*2,6*2+1,25*1,5 5*2,6*2+1,25*1,5	m2	91,10500	38,53	3 510,28	801-1	RTS 17/1
95	612403399R00	612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy, 612 40-31 jakoukoliv maltou	m2	92,00000	331,08	30 459,36	801-4	RTS 17/1
96	612421615R00	612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené atika : (14+14,5)*2*1,4*2 5,5*0,45*2	m2	154,55000	220,00	36 201,00	801-1	RTS 17/1
97	612451121R00	612 45-11 Omítky vnitřního zdíva cementové v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového hladké pod obklad	m2	172,49000	281,30	48 521,44	801-1	RTS 17/1
		Položka pořadí 212 : 172.49000		172,49000				

54

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imořovný	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznamka, uchazeče						
98	612473182VA1	vnitřní omítka zdiva ze suchých směsí Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, vč. všech lišt, rohovníků, APu lišt (4, 15+5, 75+4, 15+4+4, 15+3, 4+5+1+4, 15+5, 2+1, 75+1, 1+1, 45+1, 1+4, 15+5+4, 15+3+1)*2*3 435,9 (4+5, 5+1, 85*2+2, 2*2+1, 6+2, 2+4, 4*2+2, 675*2)*2*3	m2	1 085,10000	300,00	325 530,00		Vlastní
99	612481211RT2	612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn skloextilitní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmeleu 620 99-2 Zakládání výplně vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zárubní, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) malovin 620991121R00 z postaveného lešení 632 41-1 Potěr ze suchých směsí Cemix	m2	1 085,10000	50,00	54 255,00	801-1	RTS 17/1
100	620991121R00	Položky obsahují rozmíchání suché směsi s vodou, rozprostření a uhlazení.	m2	91,10500	38,53	3 510,28	801-1	RTS 17/1
101	632411T00	Potěr cementový samonivelační ze SMS tl.60mm 16,6*2 17,50*2 Mezisoučet	m2	68,20000	305,00	20 801,00		Vlastní
		632 44-1 Potěr litý anhydritový dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami 632 44-149 broušení anhydritových potěrů						
102	632441491R00	632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	381,78000	5,00	1 908,90	801-1	RTS 17/1
103	632451024R00	(1, 2*2+1, 25*5+1*8+2*4+1, 1*2+4, 7*2+1*4+1, 25*2+1, 25)*0,3	m2	12,60000	242,90	3 060,54	801-1	RTS 17/1
104	622003	Dod+mont KZS fasáda XPS tl.180mm soklu s mozaikovou omítkou kompletní systém vč. všech detailů a lišt vč. finální povrchové úprav 250+250pro zatažení nahoru a dolu : (33,8+14,8+1,5+1,9)*2*0,5	m2	52,00000	1 200,00	62 400,00		Vlastní
105	622005	Dod+mont KZS XPS tl.100mm pod úrovní terénu kompletní systém vč. všech detailů a lišt vč. finální povrchové úprav (33,5+14,8+1,35+1,75)*2*1	m2	102,80000	900,00	92 520,00		Vlastní
106	622007	Dod+mont novopvé fólie vč.ukončující lišty	m2	102,80000	160,00	16 448,00		Vlastní

11/2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S5004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	celkem	ceník	Gen. soustava
	Geník, kapitola:	Poznámková uvažování						
107	62201	Dod+mонт obklad šifových fasád AL falcovaný plech svislé falce na roštu se zateplením tl.180mm. kompletní skadba vč.všech detailů a vyg.dwg vč.bočních zidek : 207	m2	207,00000	1 900,00	393 300,00		Vlastní
108	62202	Dod+mонт obklad fasády laťování pohledové na roštu se zateplením tl.180mm vč.lazurnv komolet skladba. vč.všech detailů a doolníků vč. vyg.dwg : 296,3	m2	296,30000	1 600,00	474 080,00		Vlastní
109	63241	Příplatek za sklon mazaniny,potěru 16,6*2	m2	33,20000	20,80	690,56		Vlastní
110	632412150V1T0	Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 60 mm, samonivelační anhydritová 11,77*2+22	m2	313,58000	340,00	106 617,20		Vlastní
		53,5*2+12,45*2+20,75*2+23,86*2+14,11*2+1,59*2		45,54000				
		4,07*2+3,52+16,6*2+1,93*2+17,5*2		252,52000				
		-68,2		83,72000				
				-68,20000				
Díl: 8		Trubní vedení				81 137,77		
111	80101	Drenáž - betonové lože RD+Sklep+garáž 126*0,1*0,5	m3	6,30000	2 468,55	15 551,87		Vlastní
112	80102	Dod+mонт drenáž potrubí dn100 (41+16)*2+12	m	6,30000	77,63	9 781,38		Vlastní
113	80103	Drenáž-obsyp šterkem 126*0,5*0,45	m3	28,35000	672,68	19 070,48		Vlastní
114	80104	Drenáž - obalení geotextilií 126*2	m2	252,00000	40,06	10 095,12		Vlastní
115	80105	Drenáž Dod+mонт novová folie 126*1	m2	252,00000	211,42	26 638,92		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				216 767,43		
116	941 94-1	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	528,09200	54,84	28 960,57	800-3	RTS 17/1
	941941031R00	Včetně kotvení lešení.		528,09200				
		(14,86+33,86+1,53+1,93+4*1)*2*4,7						
117	941 94-19	příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení						
	941941191R00	šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 056,18400	30,00	31 685,52	800-3	RTS 17/1
		528,092*2		1				
118	941 94-18	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	528,09200	25,00	13 202,30	800-3	RTS 17/1
	941941831R00							

25/11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ŠK004_1	Domov pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné						
119	941955001R00	pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	381,00000	42,41	16 158,21	800-3	RTS 17/I
120	941955002R00	pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	25,40000	56,94	1 446,28	800-3	RTS 17/I
		12,7*2		25,40000				
		944 94-40 Montáž ochranné sítě						
121	944944011R00	z umělých vláken	m2	528,09200	12,00	6 337,10	800-3	RTS 17/I
		944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí						
122	944944031R00	z umělých vláken	m2	1 056,18400	10,50	11 089,93	800-3	RTS 17/I
		944 94-48 Demontáž ochranné sítě						
123	944944081R00	z umělých vláken	m2	528,09200	7,00	3 696,64	800-3	RTS 17/I
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
		952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeních						
124	952901111R00	předmontáž před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	500,24000	49,00	24 511,76	801-1	RTS 17/I
		33,8*14,8		500,24000				
125	90100	Stavební,zednické výpomocce pro těmesta	hod	80,00000	200,00	16 000,00		Vlastní
126	90102	Dod+mont anténní stožár vč. kotev a kotvení	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
127	90103	Dod+mont mřížky na fasádě - výstupy ventilátorů VZT	ks	5,00000	400,00	2 000,00		Vlastní
128	90104	Dod+mont potrubí VZT DN 125 vč.pровedení průstupů 3*4,8	m	14,40000	500,00	7 200,00		Vlastní
129	90105	Dod+mont obklad,kufr svodu,rozvodů SDK do vlhka	m2	15,30000	619,55	9 479,12		Vlastní
130	90106	Dod+mont přechodové podlahové lišty neerez	m	23,00000	500,00	11 500,00		Vlastní
131	90107	Dod+mont hasicí přístroje	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
132	90108	Dod+mont vybavení koupelny dle vyhl.398/2009 viz popis v TZ str. 4-8	sada	2,00000	9 000,00	18 000,00		Vlastní
133	90109	Dod+mont vybavení WC dle vyhl.398/2009 viz popis v TZ str. 4-8	sada	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				209 960,91		
		998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou						
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
134	998011001R00	výšky do 6 m	t	2 332,89945	90,00	209 960,91	801-1	RTS 17/I
Díl: 711		Izolace proti vodě				164 223,85		
		711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrány za studena						
		711 11-1 na ploše vodorovné						
		711 11-1-1 natěrem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uvažující:						
135	711111001R00	penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	492,66000	8,46	4 167,90	800-711	RTS 17/I
		14,4*14,9*2		429,12000				
		5,1*11,8		60,18000				
		1,4*0,6*4		3,36000				
	711 11	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena						
	711 11-2	na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
	711 11-21	natěrem						
136	711112001R00	penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	77,85000	18,42	1 434,00	800-711	RTS 17/I
		(33,9+14,9)*2*0,75		73,20000				
		(1,35+1,75)*2*0,75		4,65000				
	711 14	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením						
137	711141559R00	vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	492,66000	85,36	42 053,46	800-711	RTS 17/I
138	711142559R00	svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	77,85000	98,14	7 640,20	800-711	RTS 17/I
	711 21	Izolace proti netlakové vodě - natěry a stěrky						
	711 21-3	stěrka hydroizolační						
139	711212002R00	proti vlhkosti	m2	117,12000	340,00	39 820,80	800-711	RTS 17/I
		dvouvrstvá						
		16,6*2		33,20000				
		(4+4,15)*2*2*2		65,20000				
		3,52		3,52000				
		(1,6+2,2)*2*2		15,20000				
	711 21	Izolace proti netlakové vodě - natěry a stěrky						
	711 21-6	doplňky						
140	711212601R00	těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	66,20000	157,50	10 426,50	800-711	RTS 17/I
		(4,+4,15)*2*2*4*2		48,60000				
		(1,6+2,2)*2*2*4		15,60000				
		2		2,00000				
141	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20 °C	kg	203,57100	51,00	10 382,12	SPCM	RTS 17/I
		kapalné; hustota při 15 °C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě;						
		hnilavý; zpracování za studena; čemý						
		492,66*0,35		172,43100				
		77,85*0,4		31,14000				
142	62833161R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná	m2	659,97900	68,00	44 873,57	SPCM	RTS 17/I
		tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie,						
		jemný minerální posyp; tl. 4 0 mm						

159

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Čeník	Gen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámková uchrace		566,55900				
		492,66*1,15						
		77,85*1,2		93,42000				
143	998 71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě						
143	998 71-1	50 m vodorovně měřeno od těžšího půdorysné plochy skládky do těžšího půdorysné plochy objektu						
143	998 71-1	svěsle do 6 m						
Díl: 712	Živice, krytiny			3,88604	880,16	3 420,30	800-711	RTS 17/1
144	712 31	Povlakové krytiny střech do 10° za studena				317 907,65		
144	712 31-1	nátěrem						
144	712 31-1	1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu	m2	500,24000	31,00	15 507,44	800-711	RTS 17/1
145	712 34	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením						
145	712 34	14,8*33,8	m2	500,24000	89,00	44 521,36	800-711	RTS 17/1
146	712 34	Mont podstřešní fólie vč. všech detailů, typových doplňků, a systémových	m2	646,32000	115,00	74 326,80		Vlastní
146	712 34	prvků a odvětrání						
146	712 34	33,8*14,8	m2	500,24000	118,80000			
146	712 34	(13,4+13,6)*2*1,1*2						
146	712 34	5,5*0,2*2+1,4*2*1,1						
147	712 34	Dod podstřešní fólie vč. všech detailů, typových doplňků, a systémových	m2	27,28000	175,00	130 071,90		Vlastní
147	712 34	prvků a odvětrání-komínků a ventilačních mřížek se síť. proti hmyzu a PVC						
147	712 34	trubkou pro odvětrání meziřadního prostoru						
148	11163111R	Položka pořadí 146 : 646,32000*1,15	kg	743,26800	51,00	8 929,28	SPCM	RTS 17/1
148	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C, skupenství při 20°C						
148	11163111R	kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě;						
148	11163111R	hořlavý; zpracování za studena; černý						
148	11163111R	500,24*0,35	m2	175,08400	68,00	39 118,77	SPCM	RTS 17/1
149	62833161R	pás izolací z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná						
149	62833161R	tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie,						
149	62833161R	jemný minerální posyp; šířka 1200 mm						
149	62833161R	500,24*1,15	m2	575,27600				
150	998 71-2	Přesun hmot pro povlakové krytiny						
150	998 71-2	50 m vodorovně						
150	998 71-2	v objektech výšky do 6 m						
Díl: 713	Izolace, tepelné			5,71809	950,00	5 432,10	800-711	RTS 17/1
151	713 11	Montáž tepelné izolace stropů				327 881,10		
151	713 11	kladné vrchem, volně,	m2	971,50000	28,31	27 503,17	800-713	RTS 17/1
151	713 11	33,5*14,5*2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		713 12 Montáž tepelné izolace podlah						
152	71312111R00	Jednotlivá, bez dodávky materiálu	m2	381,78000	45,00	17 180,10	800-713	RTS 17/I
153	713191100R79	713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu 11,77*2+22	m2	381,78000 45,54000 252,52000 83,72000	35,00	13 362,30	800-713	RTS 17/I
154	713191221R00	53,5*2+12,45*2+20,75*2+23,86*2+14,11*2+1,59*2 4,07*2+3,52+16,6*2+1,93*2+17,5*2 obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu 381,78*1,1	m	419,95800	23,20	9 743,03	800-713	RTS 17/I
155	283	Deska z lehč. polystyrenu podlahová tl. 140mm 381,78*1,03	m2	419,95800	206,00	81 006,00		Vlastní
156	631405492R	deska izolační univerzální; minerální vlna; rovná hrana; tl. 180,0 mm; R = 4,850 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 610,0 mm; l = 1 000 mm Položka pořadí 151 : 971.50000*1,03	m2	393,23340	171,00	171 110,30	SPCM	RTS 17/I
157	998 71-3	Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně	t	8,39595	950,00	7 976,20	800-713	RTS 17/I
Díl:	762	Konstrukce tesařské				816 979,10		
	762 34-1	Bednění a latování						
	762 34-1	montáž						
	762 34-11	bednění						
158	762341210R00	střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm 5% na sklon : 33,8*17,5*1,05 boky střech, čilek : 84+56+29	m2	790,07500	85,00	67 156,38	800-762	RTS 17/I
159	762395000R00	762 39 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace Položka pořadí 158 : 790.07520*0,025	m3	19,75188	1 100,00	21 727,20	800-762	RTS 17/I
160	76201	Dod+mont vazníková konstrukce vč.kotev a kotvení vč.impregnace 33,8*17,5	m2	591,50000	755,00	446 582,50		Vlastní
161	76202	Dod+mont podbití palubkami vč.finální povrchové úpravy, vč.pomocného vzrovnávacího roštu 33,5*1,5*2*1,1 8,25*2*1,1+12,69*2*1,1	m2	156,61800	890,00	139 390,02		Vlastní
162	76203	Dod+mont rošt z latí křížem kladený (40/60 á 500mm) vč.impregnace	m2	169,00000	110,00	18 590,00		Vlastní

160

7.

O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámková uchazeče						
		Ceník, kapitola						
163	60512585R	boky střeš. čílek : 84+56+29 prkno SM/JD : tl = 22 až 25 mm; l = do 3 000 mm; jakost I Položka pořadí 155 : 790.07491*0,0275	m3	169,00000 21,72706 21,72706	5 000,00	108 635,00	SPCM	RTS 17/I
998 76	Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně							
164	998762102R00	v objektech výšky do 12 m	t	12,41543	1 200,00	14 898,00	800-762	RTS 17/I
Díl: 764	Konstrukce klempířské					997 517,68		
165	76401	Dod+mont kompletní prvek K1 vyhlívané střešní vpusti	ks	2,00000	2 807,00	5 614,00		Vlastní
166	76402	Dod+mont kompletní prvek K2 odvětrávací komínky	ks	4,00000	913,00	3 652,00		Vlastní
167	76403	Dod+mont kompletní prvek K2 anténní prosup s anténou	ks	1,00000	2 361,00	2 361,00		Vlastní
168	76404	Dod+mont kompletní prvek K4 vč. folie	m	39,40000	1 000,00	39 400,00		Vlastní
169	76405	Dod+mont kompletní prvek K5 žlab vč. příslušenství	m	28,20000	711,00	20 050,20		Vlastní
170	76406	Dod+mont kompletní prvek K6 svod dnl 50 vč. příslušenství	ks	2,00000	4 057,00	8 114,00		Vlastní
171	76407	Dod+mont falcovaná hliníková krytina vč. všech klern. doplňků a detailů prostunů 5% na sklon : 33,8°+17,5°+1,05	m2	621,07500	990,00	614 864,25		Vlastní
172	76408	Dod+mont falcovaná hliníková krytina vč. všech klern. doplňků a detailů viz K7	m2	621,07500	1 509,00	255 021,00		Vlastní
173	76409	Dod+mont podkladní separační drátková pojistná hydroizolace-folie 5% na sklon : 33,8°+17,5°+1,05	m2	169,00000 621,07500 621,07500	77,00	47 822,78		Vlastní
998 76-4	Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně							
174	998764101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,65120	950,00	618,45	800-764	RTS 17/I
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					337 430,00		
175	76601	Dod+mont dveře T1 1100/1970 EW 30DP3 vč. zárubně a kování vč. doplňků a madla	ks	2,00000	17 650,00	35 300,00		Vlastní
176	76602	Dod+mont dveře T2 800/1970 EW 30DP3 vč. zárubně a kování vč. doplňků a madla	ks	2,00000	15 650,00	31 300,00		Vlastní
177	76603	Dod+mont dveře T3 700/1970 vč. zárubně a kování vč. doplňků a madla	ks	1,00000	10 750,00	10 750,00		Vlastní
178	76604	Dod+mont dveře T4 900/1970 vč. zárubně a kování vč. doplňků a madla	ks	2,00000	12 250,00	24 500,00		Vlastní
179	76605	Dod+mont dveře T5 700/1970 vč. zárubně a kování vč. doplňků a madla	ks	2,00000	12 250,00	24 500,00		Vlastní
180	76606	Dod+mont dveře T6 800/1970 vč. zárubně a kování vč. doplňků a madla	ks	2,00000	12 250,00	24 500,00		Vlastní
181	76607	Dod+mont dveře T7 1100/1970 posuvné vč. zárubně a kování vč. doplňků a madla	ks	8,00000	15 490,00	123 920,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sn004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
182	76608	Poznámková uchazeče: Dod+mont dveře T8 900/1970 posuvné vč.zárubně a kování vč.doplňků a madla	ks	2,00000	15 490,00	30 980,00		Vlastní
183	76609	Dod+mont dveře T9 800/1970 posuvné vč.zárubně a kování vč.doplňků a madla	ks	2,00000	15 490,00	30 980,00		Vlastní
184	998 76-6	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně						
184	998766101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,52000	1 346,15	700,00	800-766	RTS 17/1
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				546 895,81		
185	76701	Dod+mont 1/P 1200/2350 vstupní AL dveře vč.nouzového kování bezpečnostní kování	ks	2,00000	44 100,00	88 200,00		Vlastní
186	76702	Dod+mont 2/P 1250/2600 franc.okno plastové vč.kování vč.žaluzií	ks	5,00000	9 080,00	45 400,00		Vlastní
187	76703	Dod+mont 3/P 1000/2600 franc.okno plastové vč.kování vč. žaluzií	ks	6,00000	8 666,67	52 000,02		Vlastní
188	76704	Dod+mont 4/P 1000/2600 franc.okno plastové vč.kování vč. žaluzií	ks	2,00000	8 675,00	17 350,00		Vlastní
189	76705	Dod+mont 5/P 1000/2350 franc.okno -dveře plastové vč.kování vč.žaluzií	ks	2,00000	8 675,00	17 350,00		Vlastní
190	76706	Dod+mont 6/P 4640/2600 okno plastové s dveřmi vč.kování vč. žaluzií	ks	2,00000	65 300,00	130 600,00		Vlastní
191	76707	Dod+mont 7/P 1000/2600 franc.okno plastové vč.kování vč. žaluzií	ks	4,00000	8 667,50	34 670,00		Vlastní
192	76708	Dod+mont 8/P 1250/2600 franc.okno plastové vč.kování vč. žaluzií, sklo číněla	ks	2,00000	10 125,00	20 250,00		Vlastní
193	76709	Dod+mont 9/P 1250/1500 okno plastové vč.kování vč.vnitřního a vnějšího parapetu vč. žaluzií	ks	1,00000	7 250,00	7 250,00		Vlastní
194	76721	Dod+mont světlovod vč.nosné konstrukce	ks	6,00000	13 500,00	81 000,00		Vlastní
195	76722	Dod+mont polykarbonátový prosvětlující pás 10mx0,6m v hliníkovém rámu tl.polykarb.min 20mm, 3komorový čirý polykarbonát	ks	2,00000	25 000,00	50 000,00		Vlastní
998 76-7	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně							
196	998767101R00	v objektech výšky do 6 m	t	2,70000	1 046,59	2 825,79	800-767	RTS 17/1
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				152 007,15		
197	771 10 Příprava podkladu pod dlažby							
771 11	Montáž soklíků z dlaždic keramických		m2	107,26000	40,31	4 323,65	800-771	RTS 17/1
198	771475014R00	výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele (4,4+2,675)*2*2-0,9*2-1,1*2 (1,85+2,2)*2*2-0,9*2 (1,6+2,2)*2 (4+4,15)*2*2 (1,75+1,1)*2*2-0,6*2	m	126,50000 24,30000 14,40000 7,60000 32,60000 10,20000	83,35	10 543,78	800-771	RTS 17/1

161

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchažeče						
		(5,2+4,15)*2*2		37,40000				
199	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele		m2	107,26000	440,00	47 194,40	800-771	RTS 17/1
	771 57-9 Pípiatky k položkám montáže podlah keramických			107,26000				
200	771 57-9 Pípiatky k plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě		m2	15,52000	12,60	195,55	800-771	RTS 17/1
201	771 01 Dod keramická dlažba protiskluzová R10		m2	15,52000	380,00	43 815,90		Vlastní
202	771 02 Dod soklik s požlabkem		m	115,30450	258,50	35 152,90		Vlastní
203	771 03 Připlatek na zapuštění a začáštění soklíku do omítky (4,4+2,675)*2*0,9*2-1,1*2		m	135,98750	199,25	9 623,78		Vlastní
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic			48,30000				
	50 m vodorovně			24,00000				
204	998 771 101 R00 v objektech výšky do 6 m		t	2,30206	502,69	1 157,19	800-771	RTS 17/1
	Díl: 776 Podlahy povlakové					256 106,07		
205	776 01 Montáž přírodního linolea tl.3mm vč.soklíku s fabionem ukončeným lištou vč.dod montážních materiálů		m2	274,52000	260,00	71 375,20		Vlastní
	53,5+12,45+20,75+23,86+14,11+1,59			126,26000				
	126,26			22,00000				
	22			343,15000	500,00	171 575,00		Vlastní
206	776 02 Dod přírodního linolea tl.3mm s povrchovou úpravou		m2	301,97200				
	274,52*1,1			41,17800				
	na soklíky : 274,52*0,15			261,24000	25,00	6 531,00		Vlastní
207	776 03 Dod tvar profilu požlabkový velký		m	261,24000				
	(5,5+4+5+11,4+3+4,15+5+4,15+1,45+1,1+5,75+4,15+3,4+4,15)*2*2*1,05			261,24000	20,00	5 224,80		Vlastní
208	776 04 Dod ukončující lišta soklíku		m	261,24000				
	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové							
	vodorovně do 50 m							
209	998 776 101 R00 v objektech výšky do 6 m		t	2,67657	523,00	1 400,07	800-775	RTS 17/1
	Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot					52 861,67		
	777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových						
210	777553210R00	vyrovnaní podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	274,52000	190,00	52 158,80	800-773	RTS 17/I
		998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické 50 m vodorovně						
211	998777101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,82356	853,00	702,87	800-773	RTS 17/I
Díl:	781	Obklady keramické				145 026,79		
		781 41-5 Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových						
212	781415015RT1	, 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele montáž pro všechny rozměry obkladů	m2	172,49000	440,00	75 895,60	800-771	RTS 17/I
		tech.m. : 9*2,05*2						
		(1,85+2,2)*2*2,05*2-0,9*2*2		36,90000				
		(1,6+2,2)*2*2,05-0,7*2		29,61000				
		(4,15+4)*2*2,05*2-0,9*2*2		14,18000				
		(1,75+1,1)*2*2,05*2-0,7*2*2		63,23000				
		kuch : 4*2		20,57000				
		781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových						
		781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových						
213	781419705R00	příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	172,49000	3,55	612,34	800-771	RTS 17/I
		781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových						
214	781419711R00	příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových						
		příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl						
		(1,6+2,2)*2*2,05-0,7*2		42,75000	33,10	1 415,03	800-771	RTS 17/I
		(1,75+1,1)*2*2,05*2-0,7*2*2		14,18000				
		4*2		20,57000				
215	78101	Dod obklad vícebarevný						
		172,49*1,075		8,00000				
216	78102	Dod+ mont lišta plastová k obkladům	m2	185,42675	300,00	55 628,10		Vlastní
		998 78 Přesun hmot pro obklady keramické		185,42675				
217	998781101R00	v objektech výšky do 6 m	m	86,00000	128,40	11 042,40		Vlastní
Díl:	783	Nátěry						
		783 78 Nátěry tesarských konstrukcí ochranné						
		protiplísňové, protipříhoňové proti ohni a škůdcům						
218	783782205R00	fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobně	m2	1 975,18750	56,57	111 736,39	800-783	RTS 17/I

162

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Št004_1	Domy pro sociální účely Petkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat. ú. Petkovice u Ostravy
R:	01	Dům v kat. ú. Petkovice u Ostravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Ceník soustava
	Ceník, kapitola	Poznámková uchazeče						
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.						
		Položka pořadí 158 : 790.07500*2,5		1				
Díl: 784	Malby					88.933,88		
	784 41 Příprava povrchu							
	784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednočíslobná		m2	1 505,05800	19,09	28 731,56	800-784	RTS 17/1
219	784191101R00	1085,1		1				
		327,866+92,092		419,95800				
	784 45 Malby z malířských směsí							
220	784195312R00	otěruvzdorné, bělost 88 %, dvojnásobné	m2	1 505,05800	40,00	60 202,32	800-784	RTS 17/1

Handwritten signature

Handwritten initials

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	02	Zdravotecnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl: 720	Zdravotecnická instalace					
1	72001	Zdravotecnika viz samostatný soupis	ks	1,00000	630 075	630 075

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	132201202R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu d do 100 m3	m3	42,50	381,79	16 228,08
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	42,50	24,67	1 048,48
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	42,50	80,10	3 404,25
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,50	174,00	2 175,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	12,50	15,00	187,50
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	25,00	94,80	2 370,00
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,50	368,50	4 606,25
8	58153304	Písek technický	T	12,50	523,00	6 537,50
Celkem za	1	Zemní práce				36 555,06
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	9,34	867,00	8 097,78
Celkem za	4	Vodorovné konstrukce				8 097,78
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
10	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	13,00	142,00	1 846,00
11	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	22,00	165,00	3 630,00
12	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	8,00	514,00	4 112,00
13	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	28,00	424,00	11 872,00
14	721176145R00	Potrubí HT dešťové (ležaté) DN 100 x 2,7 mm	m	35,00	491,70	17 209,50
15	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	89,00	373,00	33 197,00
16	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	90,00	423,00	38 070,00
17	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	20,00	478,00	9 560,00
18	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	13,00	591,00	7 683,00
19	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	7,00	56,00	392,00
20	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	13,00	68,00	884,00
21	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky	kus	6,00	675,00	4 050,00
22	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,00	79,00	553,00
23	721223425R00	Uzávěrka zápachová podlahová, sifon	kus	2,00	870,00	1 740,00
24	721223590R00	Isolační souprava pro balkon. a podl. vpusť	kus	2,00	806,00	1 612,00

163

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š0004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	02	Zdravotnická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imořství	Cena / MJ	celkem
		Poznámka, uchrze:				
25	721234104R00	Vtok střešní PP pro plochou střechu s elonhem vč. termostatu a ovládní	kus	5,00	5,335,00	26 675,00
26	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	285,00	15,00	4 275,00
27	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	33,00	20,00	660,00
28	721	Izolace dešťových svodů 114/19 (kaučuk - ST) vč. montáže a lepidla	m	35,00	913,00	31 955,00
29	721	Napojení na venkovní ležatou kanalizaci	soubor	4,00	1,452,00	5 808,00
30	998721201R00	Přesun hmoti pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	KS	1,00	2,000,00	2 000,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				207 783,50
	Díl: 722	Vnitřní vodovod				
31	722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	51,00	31,00	1 581,00
32	722174002U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m	238,00	221,00	52 598,00
33	722174003U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	175,00	268,00	46 900,00
34	722174004U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 32	m	20,00	312,00	6 240,00
35	722181232U00	Vod potrubí izolace PE tl-15 DN-42	m	433,00	40,00	17 320,00
36	722190401R00	Vyvedení a upevnění vypustek DN 15	kus	51,00	45,00	2 295,00
37	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	51,00	73,00	3 723,00
38	722224115U00	Kohout plnicí/vypouštěcí PN10 G 1/2	kus	2,00	130,00	260,00
39	722232043U00	Kulový kohout 1/2 páčka	kus	4,00	150,00	600,00
40	722232044U00	Kulový kohout 3/4 páčka	kus	2,00	187,00	374,00
41	722232045U00	Kulový kohout 1 páčka	kus	4,00	286,00	1 144,00
42	722234263U00	Filtr mosaz 2x 1/2	kus	2,00	92,00	184,00
43	722234264U00	Filtr mosaz 2x 3/4	kus	2,00	122,00	244,00
44	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závítý, G 1/2	kus	6,00	58,00	348,00
45	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závítý, G 3/4	kus	6,00	72,00	432,00
46	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závítý, G 1	kus	4,00	80,00	320,00
47	722262221U00	Vodoměr závit-40°C G 1/2x80mm	kus	2,00	336,00	672,00
48	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednoh, suchob. G1/2"	kus	2,00	180,00	360,00
49	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	433,00	10,00	4 330,00
50	722290234R00	Proplech a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	433,00	8,00	3 464,00
51	732331715U00	Nádoba tlak Expanzomat 33/10	soubor	2,00	1,574,00	3 148,00
52	732339103R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l	soubor	2,00	560,00	1 120,00
53	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	3,00	250,00	750,00
54	734209114R14	Montáž armatur závitových se 2závítý, G 3/4 včetně klapky zpětné	kus	2,00	185,00	370,00
55	734411115U00	Teploměr přímý mály bez pouzdra	kus	2,00	114,00	228,00
56	734419111R00	Montáž teploměru	kus	2,00	100,00	200,00

112

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SŠ004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy
R:	02	Zdravotnická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
57	734421130R00	Poznámková učeze	kus	2,00	83,00	166,00
58	734429102R00	Tlakový	kus	2,00	100,00	200,00
59	722	Montáž tlakového	kus	2,00	4 051,00	8 102,00
60	732	Cirkulační čerpadlo 15 s časovačem	kus	2,00	417,00	834,00
61	998722201R00	Uzavírací armatura s vypouštěním zajišťující průtok nádobou	ks	1,00	1 900,00	1 900,00
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m				
		Celkem za 722 Vnitřní vodovod				160 407,00
		Díl: 725				
		Zařizovací předměty				
62	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	3,00	850,00	2 550,00
63	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, 55 cm, bílé	soubor	1,00	480,00	480,00
64	725017151R00	Umyvadlo invalidní, 64 cm, bílé	soubor	4,00	1 345,00	5 380,00
65	725017341R00	Umyvadlo na šrouby, 40 cm, bílé	soubor	2,00	493,00	986,00
66	725034121R00	Klozet závěsný prodloužený + sedátko bez poklopu, bílé	soubor	4,00	3 800,00	15 200,00
67	725112011R00	Suprava zvukizolační mezi klozet a stěnu	soubor	7,00	50,00	350,00
68	725112146U00	WC modul pro imobilní ovl. pneumatické zasedání	soubor	4,00	4 261,00	17 044,00
69	725112146U11	WC modul ovl. zept. zasedání	soubor	3,00	2 543,00	7 629,00
70	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	7,00	360,00	2 520,00
71	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zasedání	soubor	7,00	560,00	3 920,00
72	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	7,00	360,00	2 520,00
73	725222169U00	Vana akrylátová tvarovaná 1800x800	soubor	2,00	4 300,00	8 600,00
74	725229102R00	Montáž van ocel. a plastových s uzávěr.	soubor	2,00	460,00	920,00
75	725241142U00	Vanička sprch. litý mramor 900x900 1/4kruh	soubor	1,00	2 940,00	2 940,00
76	725244311U00	Kout sprchový čtverečkový 4/900 sklo matné chrom mat	soubor	1,00	7 300,00	7 300,00
77	725245114U00	Závěs spec. sprchový s kolejničkou -dvojitelný, rychleschoucí	soubor	2,00	715,00	1 430,00
78	725245124U00	antibakteriální látka pro částí ořez	soubor	2,00	8 135,00	16 270,00
79	725249101R00	Nerezový kanálek sprchový -dl. 1400 mm s odtokem a mřížkou	soubor	3,00	870,00	2 610,00
80	725249102R00	Montáž sprchových boxů, závěsů	soubor	3,00	520,00	1 560,00
81	725291641U00	Montáž sprchových mís, vaniček, kanálků	soubor	2,00	1 499,00	2 998,00
82	725291642U00	Nerez madlo sprchové 890x630 mm	soubor	2,00	2 221,00	4 442,00
83	725291711U00	Nerez sedátko do sprchy	soubor	4,00	764,00	3 056,00
84	725291712U00	Small madlo krakorcové dl 600 mm, nerez	soubor	4,00	1 126,00	4 504,00
85	725291722U00	Small madlo krakorcové dl 813 mm, nerez	soubor	4,00	1 474,00	5 896,00
86	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	20,00	260,00	5 200,00
87	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	4,00	450,00	1 800,00
88	725334301R00	Nálevka se sifonem PP, DN 32	kus	4,00	260,00	1 040,00

164

Položkový soupis prací a dodávek

S: 5004_1 Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O: 01 Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R: 02 Zdravotnická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola					
89	725353212U00	Pojistný ventil G 3/4	KUS	2,00	271,00	542,00
90	72581161U00	Ventil výtok stěna pračka G 1/2x80	soubor	4,00	119,00	476,00
91	72581311U00	Ventil roh bez trubčky G 1/2	soubor	26,00	89,00	2 314,00
92	725821325U00	Baterie dřez stoj páka otláč ú díl 50	soubor	5,00	710,00	3 550,00
93	725821325U11	Baterie dřez stoj páka lékařská otláč ú díl 50	soubor	4,00	850,00	3 400,00
94	725821325U22	Baterie dřez stoj páka ú díl 10	soubor	2,00	750,00	1 500,00
95	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	KUS	11,00	150,00	1 650,00
96	725831312U00	Baterie vana stěna páka+přís+držák	soubor	2,00	1 025,00	2 050,00
97	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2	soubor	2,00	200,00	400,00
98	725841311U00	Baterie sprcha stěna páka prostá	soubor	3,00	639,00	1 917,00
99	725846111U00	Držák sprchy + hadice + masážní hlavice	KUS	2,00	275,00	550,00
100	725846211U00	Držák sprchy -60 cm+ hadice + masážní hlavice	KUS	1,00	360,00	360,00
101	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	KUS	1,00	200,00	200,00
102	725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	KUS	2,00	150,00	300,00
103	725849302R00	Montáž držáku sprchy	KUS	5,00	100,00	500,00
104	725861211U00	Západch uzávěr umy chrom s otv odpad	KUS	3,00	475,00	1 425,00
105	725861312U00	Západch uzávěr vana DN 40 omít	KUS	4,00	569,00	2 276,00
106	725864112U00	Západch uzávěr vana DN 50+odpad vent	KUS	2,00	462,00	924,00
107	725865312U00	Západch uzávěr sprcha DN 40/50	KUS	3,00	305,00	915,00
108	725869101R00	Montáž uzávěrek západch, umyvadlových D 32	KUS	7,00	100,00	700,00
109	725980123U00	Dvířka 30/30	KUS	2,00	220,00	440,00
110	725	Prodlužovací přívodní trubka 1m prům 40	KUS	4,00	220,00	880,00
111	725	Zrcadlo sklopné 600x400, nerez	soubor	4,00	1 785,00	7 140,00
112	725	Ovladač tlačítko k WC, bílé	KUS	3,00	590,00	1 770,00
113	7250	Vanička sprchová litý mramor 1500x1000 mm	soubor	2,00	14 004,00	28 008,00
114	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	Ks	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za 725 Zařizovací předměty					
	Díl: 799 Ostani					
115	799	Koordinace profesí	hod	16,00	250,00	4 000,00
116	799	Slavební výpomoc - sekání	hod	42,00	250,00	10 500,00
117	799	Rozbor pitné vody	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
118	799	Revize tlakových nádob	KUS	2,00	1 200,00	2 400,00
	Celkem za 799 Ostani					
	21 400,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	02	Zdravotnická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
		Celkem				630 075

Handwritten signature

Handwritten signature and date 16.5.11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	03	lovení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
23		tepelné čerpadlo	ks	8,00	590,00	4 720,00
24		tepelné čerpadlo	ks	4,00	1 350,00	5 400,00
25	733	připojovací kolenová garnitura - lisovaný spoj 16x2	kus	12,00	210,00	2 520,00
26	733291101U00	zkouška těsnosti potrubí - D 35	m	114,00	7,00	798,00
27	733293902U00	připojení odbočky Cu potrubí D 15	kus	12,00	150,00	1 800,00
28	733293905U00	připojení odbočky Cu potrubí D 28	kus	8,00	310,00	2 480,00
29		tepelné čerpadlo	m	4,00	450,00	1 800,00
30	998733201R00	přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				53 300,00
	Díl: 734	Armatury				
31	734209115R00	montáž armatur závitových se 2 závity, G 1	kus	20,00	80,00	1 600,00
32	734209114R00	montáž armatur závitových se 2 závity, G 3/4	kus	2,00	72,00	144,00
33	734209113R00	montáž armatur závitových se 2 závity, G 1/2	kus	12,00	58,00	696,00
34	734255132R00	ventil pojistný, DN 25 x 3,0 bar	kus	2,00	336,00	672,00
35		vent. pro exp. nádobu 3/4 M/F	ks	2,00	649,00	1 298,00
36		zónový ventil DN25 s pohonem (pro bojler)	ks	2,00	1 662,00	3 324,00
37	551100052	kohout kulový 1"	kus	12,00	286,00	3 432,00
38	551100304	filtr závitový 1"	kus	4,00	146,00	584,00
39	734	armatura pro žebřík H, rohová DN 15	kus	6,00	555,00	3 330,00
40	734	svěrné šroubení 1/2x15	kus	12,00	56,00	672,00
41	998734201R00	přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
	Celkem za	734 Armatury				16 952,00
	Díl: 735	Otopná tělesa				
42	735000912R00	výregulování ventilů	kus	25,00	26,00	650,00
43	735171313R00	těleso trub. 1820.450, středové	kus	2,00	2 800,00	5 600,00
44	735156910R00	tlakové zkoušky otopných těles	kus	6,00	80,00	480,00
45	735191905R00	oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	6,00	35,00	210,00
46	735171314R00	těleso trub. 1820.600, středové	kus	4,00	2 600,00	10 400,00
47	735179110R00	montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	6,00	200,00	1 200,00
48		předb. cena	ks	6,00	350,00	2 100,00
49	998735201R00	přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				21 640,00
	Díl: 736	Podlahové vytápění				
50	736110004RT3	podlahové vytápění 18x2 PEX Al PEX na systémovou desku	m2	362,40	690,00	250 056,00

166

17.

2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	03	Topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Ceník, kapitola						
Poznámka uchazeče						
51	podlahové výt.	rozdělovač 10okruhů s průtokoměry	ks	1,00	6 064,00	6 064,00
52	podlahové výt.	rozdělovač 9okruhů s průtokoměry	ks	1,00	5 590,00	5 590,00
53	podlahové výt.	skříň rozdělovače 8-10, do zdi	ks	2,00	1 511,00	3 022,00
54	998736201R00	Přesun hmoti pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
Celkem za						267 232,00
Díl: 799						
Ostatní						
55	904 R02	Hls-zkoušky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	72,00	90,00	6 480,00
56	799	Koordinace profesi	hod	16,00	160,00	2 560,00
Celkem za						9 040,00
799 Ostatní						

Celkem

850 518

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Císl. položky	Název položky	MJ	Množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznamka uchazeče				
Díl:	M21	Elektromontáže				325 256,66
1	12101	Elektroinstalace	ks	1,00000	325 256,66	325 256,66

P.č.	Óznačení	Popis	MJ	Množství	cena/MJ	Celkem
1	MONTAZ	Rozváděč				
1.1	MONTÁŽ	Rozváděč RE a pilir celoplastový vc. základu, jistic 40A/3, ZA/1B dvojsazba, např ER212NKP7P-C	ks	2	1 400,00	2 800,00
1.2	MONTAZ	Plastový rozváděč s vybavením jistic, chrániči, přepět. Ochranou	ks	2	850,00	1 700,00
1.3	MONTAZ	Centrální pospojovací skříň EPS2	ks	2	225,00	450,00
2	MONTAZ	Svítlidla a světelné zdroje				
2.1	A	Plastové kruhové svítidlo se senzorem LED7W, IP44 4000K, např K	ks	5	180,00	900,00
2.2	B	Kruhové přis. Svítidlo s krytem např. Beta 1x32Wm K1mEP, IP40	ks	13	180,00	2 340,00
2.3	C	Kruhové přis. Svítidlo s krytem např. Beta 1x22Wm K1mEP, IP40	ks	17	180,00	3 060,00
2.4	D	Zařítkové stropní svítidlo s mřížkou ALDP IP20 např. LLX228 ALD	ks	5	225,00	1 125,00
2.5	E	Zařítkové stropní svítidlo s krytem IP65 např V3- 228	ks	8	225,00	1 800,00
2.5	F	Reflektor se sklem a čidlem m zdroj LED 11W, IP65 např. RS-KS-	ks	4	195,00	780,00
2.6	NO	Nouzové svítidlo 1 hod , IP22 např. Tiger LED cd 25	ks	4	180,00	720,00
3	MONTAZ	Spínače, zásuvky, krabice				
3.1		Dvojzásuvka 230V, 16A bílá, natočené dutiny	ks	75	70	5 250,00
3.2		Dvojzásuvka s ochrannými kolečky a víčkem, IP44, 16A, 230V	ks	4	70	280,00
3.3		Zásuvka s clonkami a víčkem 16A, 230V	ks	6	70	420,00
3.4		Dvojzásuvka bordo s přepětovou ochranou, 230V, 16A, natočené d	ks	2	70	140,00
3.5		Vypínač v plastu 25A, 400V, IP44	ks	2	101	202,00
3.6		Spínač č.1 pod omítku vč. strojkou a rámečku IP44	ks	18	45	810,00
3.7		Spínač č.5 pod omítku vč. strojkou a rámečku IP44	ks	5	55	275,00
3.8		Spínač č.6 pod omítku vč. strojkou a rámečku IP44	ks	18	50	900,00
3.9		Spínač č.6+6 pod omítku vč. strojkou a rámečku IP44	ks	2	65	130,00
3.10		Sporáková přípojka pod omítku, 400V, 16A	ks	2	112,5	225,00
3.11		Doběhové relé 230V, 2min do krabice pro ventilátory	ks	5	75	375,00
3.12		Ventilátor axiální stěnový , zpětná klapa s doběhem í DN125, 230V	ks	5	185	925,00
3.13		Krabice přístrojová pod omítku KU 1901	ks	125	20,9	2 612,50

167

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka, uchazeče				
3.14		Krabice rozvodná vč. věnečku pod omítku KU 1903	ks	92	90	8 280,00
3.15		Trubka ohebná d-21mm	m	22	18,9	415,80
3.16		Trubka Kopoflex do výkopu d-75mm	m	18	34,6	622,80
3.17		Sworty Bernárd	ks	16	65,25	1 044,00
4	MONTAŽ	Kabely				
4.1		CYKY 4Jx16 mm	m	20	24,30	486,00
4.2		CYKY 5Jx4 mm	m	68	18,20	1 237,60
4.2		CYKY 5Jx2,5 mm	m	60	18,50	1 110,00
4.3		CYKY 5Jx1,5 mm	m	190	18,20	3 458,00
4.4		CYKY 4Jx1,5mm	m	140	18,20	2 548,00
4.5		CYKY 3Jx1,5mm	m	790	16,00	12 640,00
4.5		CYKY 3Jx2,5mm	m	930	16,00	14 880,00
4.6		CYY 6mm z/ž	m	45	12,00	540,00
4.7		CYY 4mm z/ž	m	30	12,00	360,00
5	MONTAŽ	Hromosvod a uzemnění				
5.1		Vodič AlMgSi d-8mm vč. podpěr	m	230	44,00	10 120,00
5.2		FeZn d-10mm	m	40	24,00	960,00
5.3		Ulinací tyč l-2,0m vč. ochranné stříšky a svorek uchycení	ks	8	124,00	992,00
5.4		Ochranný úlinek vč držáku OU	ks	8	218,00	1 744,00
5.5		Sworty SS,SK?SP1,SO,ZS, SR02,SR03	ks	94	58,00	5 452,00
5.6		Pasek FeZn 30/4mm	m	130	24,00	3 120,00
5.7		Podpěra FB2 vč přilepení	ks	170	30,00	5 100,00
6	MONTAŽ	Ukončení vodičů				
6.1		ukončení kabelů v rozvaděči do 3x4	ks	49,0	39,20	1 920,80
6.2		ukončení kabelů v rozvaděči do 5x16	ks	4,0	104,60	418,40
7	MONTAŽ	pomocný materiál + PPV + dopravné				
7.1		podružný materiál	%	3,0	474,00	1 422,00
7.2		přesun dodávek	%	1,0	474,00	474,00
7.3		dopravné dodávek	%	3,6	474,00	1 706,40
7.4		podíl přidružených výkonů	%	6,0	474,00	2 844,00

21.2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy			
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy			
R:	04	Elektroinstalace			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmnořství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
8	MONTAZ	výkopové práce				
8.1		Výkop kabelové rýhy 350x800mm vč. pískového lože	m	10,0	165,00	1 650,00
8.2		Zához kabelové rýhy 350x800mm	m	10,0	55,00	550,00
8.3		Výkop jámy pro pilíř rozváděč RE vč. záhozu a úpravy	ks	1,0	125,00	125,00
9	MONTAZ	HZS				
9.1		Napojení vývodu na rozváděč	hod	2	250	500,00
9.2		Propojení jednotlivých provozních stávů	hod	1	250	250,00
9.5		Vodivé propojení výstuže ve stavební konstrukci.	hod	2	250	500,00
9.6		Odkoušení, uvedení do provozu	hod	2,0	250,00	500,00
9.7		Revize vč. zprávy	hod	22	290	6 380,00
1	MATERIAL	Rozváděče				
1.1		Rozváděč RE a pilíř celoplastový vč. základu, jistic 40A/3, ZA/1B dvojsazba ,např ER212NKP7P-C	ks	2	5 485,00	10 970,00
1.2		Plastový rozváděč s vybavením jističi, chrániči, přepět. Ochranou	ks	2	22 544,00	45 088,00
1.3		Centrální pospojovací skříň EPS2	ks	2	225,00	450,00
2	MATERIAL	Svítilna a světelné zdroje				
2.1 A		Plastové kruhové svítidlo se senzorem LED7W, IP44 4000K, např K	ks	5	647,00	3 235,00
2.2 B		Kruhové přis. Svítidlo s krytem např. Beta 1x32Wm K1mEP, IP40	ks	13	740,00	9 620,00
2.3 C		Kruhové přis. Svítidlo s krytem např. Beta 1x22Wm K1mEP, IP40	ks	17	660,00	11 220,00
2.4 D		Zářivkové stropní svítidlo s mřížkou ALDP IP20 např. LLX228 ALD	ks	5	855,00	4 275,00
2.5 E		Zářivkové stropní svítidlo s krytem IP65 např. V3- 228	ks	8	791,00	6 328,00
2.5 F		Reflektor se sklem a čidlem m zdroj LED 11W, IP65 např. RS-KS-	ks	4	406,00	1 624,00
2.6 NO		Nouzové svítidlo 1 hod , IP22 např. Tiger LED cd 25	ks	4	670,00	2 680,00
3	MATERIAL	Spínače, zásuvky, krabice				
3.1		Dvojzásuvka 230V, 16A bílá, natočené dutiny	ks	75	115,50	8 662,50
3.2		Dvojzásuvka s ochrannými kolíčky a víčkem, IP44, 16A, 230V	ks	4	120,30	481,20
3.3		Zásuvka s clonkami a víčkem 16A, 230V	ks	6	93,00	558,00
3.4		Dvojzásuvka bordo s přepětovou ochranou, 230V, 16A, natočené d	ks	2	698,00	1 396,00
3.5		Vypínač v plastu 25A, 400V, IP44	ks	2	258,00	516,00
3.6		Spínač č.1 pod omítku vč. strojku a rámečku IP44	ks	18	112,00	2 016,00

168

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
3.7		Spínač č.5 pod omítku vč. strojku a rámečku IP44	ks	5	125,00	625,00
3.8		Spínač č.6 pod omítku vč. strojku a rámečku IP44	ks	18	116,00	2 088,00
3.9		Spínač č.6+6 pod omítku vč. strojku a rámečku IP44	ks	2	134,00	268,00
3.10		Sporáková přípojka pod omítku,400V,16A	ks	2	531,00	1 062,00
3.11		Doběhové relé 230V,2min do krabice pro ventilátory	ks	5	74,20	371,00
3.12		Ventilátor axiální stěnový, zpětná klapa s doběhem i DN125,230V	ks	5	712,00	3 560,00
3.13		Krabice přístrojová pod omítku KU 1901	ks	125	6,40	800,00
3.14		Krabice rozvodná vč. věnečku pod omítku KU 1903	ks	92	37,20	3 422,40
3.15		Trubka ohebná d=21mm	m	22	8,60	189,20
3.16		Trubka Kopoflex do výkopu d=75mm	m	18	41,10	739,80
3.17		Svorčky Bernard	ks	16	24,60	393,60
4	MATERIAL	Kabely				
4.1		CYKY 4Jx16 mm	m	20	140,40	2 808,00
4.2		CYKY 5Jx4 mm	m	68	45,90	3 121,20
4.2		CYKY 5Jx2,5 mm	m	60	28,00	1 680,00
4.3		CYKY 5Jx1,5 mm	m	190	17,25	3 277,50
4.4		CYKY 4Jx1,5mm	m	140	15,10	2 114,00
4.5		CYKY 3Jx1,5mm	m	790	10,50	8 295,00
4.5		CYKY 3Jx2,5mm	m	930	17,10	15 903,00
4.6		CYY 6mm z/žl	m	45	13,00	585,00
4.7		CYY 4mm z/žl	m	30	8,20	246,00
5	MATERIAL	Hromosvod a uzemnění				
5.1		Vodič AlMgSi d=8mm vč. podpěr	m	230	14,10	3 243,00
5.2		FeZn d=10mm	m	40	24,90	996,00
5.3		Ujmací tyč L=2,0m vč. ochranné stříšky a svorek uchycení	ks	8	294,90	2 359,20
5.4		Ochranný úhelník vč. držáku OU	ks	8	118,00	944,00
5.5		Svorčky SS,SK?SP1,SO,ZS,SR02,SR03	ks	94	25,20	2 368,80
5.6		Pásek FeZn 30/4mm	m	130	24,90	3 237,00
5.7		Podpěra FB2 vč. přilepení	ks	170	16,80	2 856,00
6	MATERIAL	Ukončení vodičů				
6.1		ukončení kabelů v rozvaděči do 3x4	ks	49,0	10,00	490,00

W. R.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy
R:	04	Elektroinstalace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
6.2		Poznámka uchažeče: ukončení kabelů v rozvaděči do 5x16	ks	4,0	10,00	40,00
7	MATERIAL	pomocný materiál + PPV + dopravné				
7.1		podružný materiál	%	3,0	1 017,00	3 051,00
7.2		přesun dodávek	%	1,0	1 207,00	1 207,00
7.3		dopravné dodávek	%	3,6	678,00	2 440,80
7.4		podíl přidružených výkonů	%	6,0	1 772,36	10 634,16
8	MATERIAL	výkopové práce				
8.1		Výkop kabelové rýhy 350x800mm vč. pískového lože	m	10,0	1,00	10,00
8.2		Zához kabelové rýhy 350x800mm	m	10,0	1,00	10,00
8.3		Výkop jámy pro pilíř rozváděč RE vč záhozu a úpravy	ks	1,0	1,00	1,00
9	MATERIAL	HZS				
9.1		Napojení vývodu na rozváděč	hod	2	250,00	500,00
9.2		Propojení jednotlivých provozních stávů	hod	1	250,00	250,00
9.5		Vodivé propojení výstuže ve stavební konstrukci.	hod	2	250,00	500,00
9.6		Odzkoušení, uvedení do provozu	hod	2,0	250,00	500,00
9.7		Revize vč. zprávy	hod	22	290,00	6 380,00

Celkem

325 256,66

169

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š0004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	celkem
		Poznamka uchazeče				
Díl:	M22	Montáž, sdělovací a zabezp. techniky				771 261
1	2201	Slaboproudé rozvody	ks	1,00000	771 261	771 261

A						
č.	typ	položka	j.	poč.	materiál cena	celkem
1.		Deska ústředny - 8 zón (s ATZ 16 zón) na desce, max.192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 4-drátová sběrnice BUS, 2048 událostí, 4x PGM (max.50mA), 1x Relé (24V, 5A), možnost bezdrátové LCD alfanumerická dvouřádková klávesnice LCD s modrým podsvícením, česká verze, 1x klávesnicová zóna, 1x PGM na desce, Sběrnice drátový expander - 8 zón (s ATZ 16 zón - jen EVO192), 1x PGM výstup (50mA), napájení 11-16Vss, odběr max. 31mA, deska bez boxu, rozměry 140 x 45 x 18mm. lze připojit k ústřednám SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, Nový GSM/GPRS komunikátor pro řady E/SP/MG/EVO v plastovém boxu s integrovanou anténou 3dBi, možnost připojení externí antény až do vzdálenosti 18m, GPRS modul s dvěma sloty na SIM karty, s modulem CVT485 lze umístit PCS250 až do 300m od ústředny, komunikace na PCO, podrobné SMS zprávy uživateli, 16 telefonních čísel, možnost připojit modul VDMPP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny. Napájení Sběrnice spíná zdroj - napájení 16-20Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss/1A (elektronická vratná pojistka 1,1A), dobíjení Aku 350/700mA, 1x vstup (tamper zdroj), 1x výstup Relé (24V, 5A), 1x modul pro komunikaci pomocí LAN / INTERNET pro ústředny SP/MG/EVO, napájení 11 - 16Vss, odběr 110mA, rozměry š 110 x 11 - 16Vss, odběr 15mA(v klidu), 150mA (při aktivních všech 4 relé), pouze deska. Kompaktabilita SP4000/SP65/SP5500/SP6000/SP7000 MG5000/MG5050 EVO192.	ks	1	3590,00	3 590,00
2.		LCD alfanumerická dvouřádková klávesnice LCD s modrým podsvícením, česká verze, 1x klávesnicová zóna, 1x PGM na desce, Sběrnice drátový expander - 8 zón (s ATZ 16 zón - jen EVO192), 1x PGM výstup (50mA), napájení 11-16Vss, odběr max. 31mA, deska bez boxu, rozměry 140 x 45 x 18mm. lze připojit k ústřednám SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, Nový GSM/GPRS komunikátor pro řady E/SP/MG/EVO v plastovém boxu s integrovanou anténou 3dBi, možnost připojení externí antény až do vzdálenosti 18m, GPRS modul s dvěma sloty na SIM karty, s modulem CVT485 lze umístit PCS250 až do 300m od ústředny, komunikace na PCO, podrobné SMS zprávy uživateli, 16 telefonních čísel, možnost připojit modul VDMPP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny. Napájení Sběrnice spíná zdroj - napájení 16-20Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss/1A (elektronická vratná pojistka 1,1A), dobíjení Aku 350/700mA, 1x vstup (tamper zdroj), 1x výstup Relé (24V, 5A), 1x modul pro komunikaci pomocí LAN / INTERNET pro ústředny SP/MG/EVO, napájení 11 - 16Vss, odběr 110mA, rozměry š 110 x 11 - 16Vss, odběr 15mA(v klidu), 150mA (při aktivních všech 4 relé), pouze deska. Kompaktabilita SP4000/SP65/SP5500/SP6000/SP7000 MG5000/MG5050 EVO192.	ks	3	3295,00	9 885,00
3.		Deska ústředny - 8 zón (s ATZ 16 zón) na desce, max.192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 4-drátová sběrnice BUS, 2048 událostí, 4x PGM (max.50mA), 1x Relé (24V, 5A), možnost bezdrátové LCD alfanumerická dvouřádková klávesnice LCD s modrým podsvícením, česká verze, 1x klávesnicová zóna, 1x PGM na desce, Sběrnice drátový expander - 8 zón (s ATZ 16 zón - jen EVO192), 1x PGM výstup (50mA), napájení 11-16Vss, odběr max. 31mA, deska bez boxu, rozměry 140 x 45 x 18mm. lze připojit k ústřednám SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, Nový GSM/GPRS komunikátor pro řady E/SP/MG/EVO v plastovém boxu s integrovanou anténou 3dBi, možnost připojení externí antény až do vzdálenosti 18m, GPRS modul s dvěma sloty na SIM karty, s modulem CVT485 lze umístit PCS250 až do 300m od ústředny, komunikace na PCO, podrobné SMS zprávy uživateli, 16 telefonních čísel, možnost připojit modul VDMPP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny. Napájení Sběrnice spíná zdroj - napájení 16-20Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss/1A (elektronická vratná pojistka 1,1A), dobíjení Aku 350/700mA, 1x vstup (tamper zdroj), 1x výstup Relé (24V, 5A), 1x modul pro komunikaci pomocí LAN / INTERNET pro ústředny SP/MG/EVO, napájení 11 - 16Vss, odběr 110mA, rozměry š 110 x 11 - 16Vss, odběr 15mA(v klidu), 150mA (při aktivních všech 4 relé), pouze deska. Kompaktabilita SP4000/SP65/SP5500/SP6000/SP7000 MG5000/MG5050 EVO192.	ks	4	1790,00	7 160,00
4.		Deska ústředny - 8 zón (s ATZ 16 zón) na desce, max.192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 4-drátová sběrnice BUS, 2048 událostí, 4x PGM (max.50mA), 1x Relé (24V, 5A), možnost bezdrátové LCD alfanumerická dvouřádková klávesnice LCD s modrým podsvícením, česká verze, 1x klávesnicová zóna, 1x PGM na desce, Sběrnice drátový expander - 8 zón (s ATZ 16 zón - jen EVO192), 1x PGM výstup (50mA), napájení 11-16Vss, odběr max. 31mA, deska bez boxu, rozměry 140 x 45 x 18mm. lze připojit k ústřednám SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, Nový GSM/GPRS komunikátor pro řady E/SP/MG/EVO v plastovém boxu s integrovanou anténou 3dBi, možnost připojení externí antény až do vzdálenosti 18m, GPRS modul s dvěma sloty na SIM karty, s modulem CVT485 lze umístit PCS250 až do 300m od ústředny, komunikace na PCO, podrobné SMS zprávy uživateli, 16 telefonních čísel, možnost připojit modul VDMPP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny. Napájení Sběrnice spíná zdroj - napájení 16-20Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss/1A (elektronická vratná pojistka 1,1A), dobíjení Aku 350/700mA, 1x vstup (tamper zdroj), 1x výstup Relé (24V, 5A), 1x modul pro komunikaci pomocí LAN / INTERNET pro ústředny SP/MG/EVO, napájení 11 - 16Vss, odběr 110mA, rozměry š 110 x 11 - 16Vss, odběr 15mA(v klidu), 150mA (při aktivních všech 4 relé), pouze deska. Kompaktabilita SP4000/SP65/SP5500/SP6000/SP7000 MG5000/MG5050 EVO192.	ks	1	4990,00	4 990,00
5.		Deska ústředny - 8 zón (s ATZ 16 zón) na desce, max.192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 4-drátová sběrnice BUS, 2048 událostí, 4x PGM (max.50mA), 1x Relé (24V, 5A), možnost bezdrátové LCD alfanumerická dvouřádková klávesnice LCD s modrým podsvícením, česká verze, 1x klávesnicová zóna, 1x PGM na desce, Sběrnice drátový expander - 8 zón (s ATZ 16 zón - jen EVO192), 1x PGM výstup (50mA), napájení 11-16Vss, odběr max. 31mA, deska bez boxu, rozměry 140 x 45 x 18mm. lze připojit k ústřednám SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, Nový GSM/GPRS komunikátor pro řady E/SP/MG/EVO v plastovém boxu s integrovanou anténou 3dBi, možnost připojení externí antény až do vzdálenosti 18m, GPRS modul s dvěma sloty na SIM karty, s modulem CVT485 lze umístit PCS250 až do 300m od ústředny, komunikace na PCO, podrobné SMS zprávy uživateli, 16 telefonních čísel, možnost připojit modul VDMPP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny. Napájení Sběrnice spíná zdroj - napájení 16-20Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss/1A (elektronická vratná pojistka 1,1A), dobíjení Aku 350/700mA, 1x vstup (tamper zdroj), 1x výstup Relé (24V, 5A), 1x modul pro komunikaci pomocí LAN / INTERNET pro ústředny SP/MG/EVO, napájení 11 - 16Vss, odběr 110mA, rozměry š 110 x 11 - 16Vss, odběr 15mA(v klidu), 150mA (při aktivních všech 4 relé), pouze deska. Kompaktabilita SP4000/SP65/SP5500/SP6000/SP7000 MG5000/MG5050 EVO192.	ks	1	2400,00	2 400,00
6.		Deska ústředny - 8 zón (s ATZ 16 zón) na desce, max.192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 4-drátová sběrnice BUS, 2048 událostí, 4x PGM (max.50mA), 1x Relé (24V, 5A), možnost bezdrátové LCD alfanumerická dvouřádková klávesnice LCD s modrým podsvícením, česká verze, 1x klávesnicová zóna, 1x PGM na desce, Sběrnice drátový expander - 8 zón (s ATZ 16 zón - jen EVO192), 1x PGM výstup (50mA), napájení 11-16Vss, odběr max. 31mA, deska bez boxu, rozměry 140 x 45 x 18mm. lze připojit k ústřednám SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, Nový GSM/GPRS komunikátor pro řady E/SP/MG/EVO v plastovém boxu s integrovanou anténou 3dBi, možnost připojení externí antény až do vzdálenosti 18m, GPRS modul s dvěma sloty na SIM karty, s modulem CVT485 lze umístit PCS250 až do 300m od ústředny, komunikace na PCO, podrobné SMS zprávy uživateli, 16 telefonních čísel, možnost připojit modul VDMPP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny. Napájení Sběrnice spíná zdroj - napájení 16-20Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss/1A (elektronická vratná pojistka 1,1A), dobíjení Aku 350/700mA, 1x vstup (tamper zdroj), 1x výstup Relé (24V, 5A), 1x modul pro komunikaci pomocí LAN / INTERNET pro ústředny SP/MG/EVO, napájení 11 - 16Vss, odběr 110mA, rozměry š 110 x 11 - 16Vss, odběr 15mA(v klidu), 150mA (při aktivních všech 4 relé), pouze deska. Kompaktabilita SP4000/SP65/SP5500/SP6000/SP7000 MG5000/MG5050 EVO192.	ks	1	4380,00	4 380,00
7.		Deska ústředny - 8 zón (s ATZ 16 zón) na desce, max.192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 4-drátová sběrnice BUS, 2048 událostí, 4x PGM (max.50mA), 1x Relé (24V, 5A), možnost bezdrátové LCD alfanumerická dvouřádková klávesnice LCD s modrým podsvícením, česká verze, 1x klávesnicová zóna, 1x PGM na desce, Sběrnice drátový expander - 8 zón (s ATZ 16 zón - jen EVO192), 1x PGM výstup (50mA), napájení 11-16Vss, odběr max. 31mA, deska bez boxu, rozměry 140 x 45 x 18mm. lze připojit k ústřednám SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, Nový GSM/GPRS komunikátor pro řady E/SP/MG/EVO v plastovém boxu s integrovanou anténou 3dBi, možnost připojení externí antény až do vzdálenosti 18m, GPRS modul s dvěma sloty na SIM karty, s modulem CVT485 lze umístit PCS250 až do 300m od ústředny, komunikace na PCO, podrobné SMS zprávy uživateli, 16 telefonních čísel, možnost připojit modul VDMPP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny. Napájení Sběrnice spíná zdroj - napájení 16-20Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss/1A (elektronická vratná pojistka 1,1A), dobíjení Aku 350/700mA, 1x vstup (tamper zdroj), 1x výstup Relé (24V, 5A), 1x modul pro komunikaci pomocí LAN / INTERNET pro ústředny SP/MG/EVO, napájení 11 - 16Vss, odběr 110mA, rozměry š 110 x 11 - 16Vss, odběr 15mA(v klidu), 150mA (při aktivních všech 4 relé), pouze deska. Kompaktabilita SP4000/SP65/SP5500/SP6000/SP7000 MG5000/MG5050 EVO192.	ks	1	1495,00	1 495,00

11/2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
8.		Magnetický kontakt povrchový, bílý, pro přišroubování s 4-drátovým kabelem v délce 3m, relé NC kontakt, rozměry	ks	5	295,00	1 475,00
9.		Venkovní zálohovaná sířena 110dB/1m, červený maják, dvojitý	ks	1	1455,00	1 455,00
10.		Vnitřní nezalohovaná plastová piezosířena, napájení 11 - 14 Vss / 250 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva slonová kost,	ks	2	325,00	650,00
11.		Akumulátor 12V / 18Ah VdS	ks	2	1051,00	2 102,00
12.		Digitální infrapasivní PIR detektor s Quad senzorem, dosah 15x20m vřijř; digitální analýza, ASIC technologie, nastavitelný čítač pulsů, nastavitelná citlivost, imunita proti zviřatům do 25 kg,	ks	15	319,00	4 785,00
13.		Požární detektor samoresetovací, s montážní základnou opticko-levně, VAD, TEC, EOD, JCC	ks	15	797,00	11 955,00
14.		Velký univerzální plechový box s transformátorem 80VA, svorkovnicí a pojistkou pro ústředny ES/SP/MG/EVO a moduly ZX8, ZX4, PGM4, PRT3, HUB2, ADM2, RELEBOARD, GSM VT10, VT11, VT21 a další komponenty, příprava na přidání 2.TAMPER proti sejmutí ze zdi, lze dokoupit a vyhovět kategorii rizik 3-střední a vyšší, dvířka s nasouvacími panty, distančními sloupky pro uchycení na zeď, zemní svorky s osazenou kabeláží dle normy,	ks	1	1126,00	1 126,00
15.		Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro zápusťnou montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá	ks	5	208,00	1 040,00
16.	NEWARE IP SECURITY	SW pro uživatelskou správu ústředny EVO, přímé spojení s PC pomocí I 307 (do cca10m) nebo pomocí CONV (do cca 300 m) nebo dálkové přes LAN/WAN a modul IP100, umožňuje uživateli plně ovládat a kontrolovat systém, programování uživatelských kódů včetně vlastostí, nastavení všech uživatelských vlastností systému, programování přístupové nadstavby ACCESS včetně rozvrhů časových pásem a svátků, monitorování stavu systému,	ks	1	5850,00	5 850,00
17.		1. INSTALAČNÍ MATERIÁL	X			
18.	W4x22D	Sdřlovací nízkofrekvenční kabel stíněný čtyřžilový	m	165	5,40	891,00
19.	W6x22D	Sdřlovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestžilový	m	540	7,90	4 266,00

170

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SP004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Poznámka uchažeče				
20.		Jy(St)Y 2x2x0,8	m	525	9,50	4 987,50
21.	CSE UTP LSZH	Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m	m	170	6,30	1 071,00
22.	Cyky 3x1,5	Kabel napájecí pro detektory a sběrnice, přívod 230V	m	40	10,90	436,00
23.		Jistič 10A/230V	ks	1	90,00	90,00
24.		PVC trubka ohebná Pr.25mm	m	30	7,90	237,00
25.		PVC trubka ohebná Pr.32mm	m	20	8,20	164,00
28.		Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK	ks	80	10,00	800,00
29.		Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, bliže nespecifikovatelné kompletační výkony, propojovací kabeláž,	kpl	1	1000,00	1 000,00

B	Elektronická zabezpečovací signalizace PZTS					
č.	typ	položka	j.	poč.	montáž cena	celkem
1.		Deska ústředny - 8 zón (s ATZ 16 zón) na desce, max.192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 4-drátová sběrnice BUS, 2048 událostí, 4x PGM (max.50mA), 1x Relé (24V, 5A), možnost bezdrátové	ks	1	900,00	900,00
2.		LCD alfanumerická dvouřádková klávesnice LCD s modrým podsvícením, česká verze, 1x klávesnicová zóna, 1x PGM na desce,	ks	3	300,00	900,00
3.		Sběrnice drátový expander - 8 zón (s ATZ 16 zón - jen EVO192), 1x PGM výstup (50mA), napájení 11-16V/s, odběr max. 31mA, deska bez boxu, rozměry 140 x 45 x 18mm. Lze připojit k ústřednám SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, Nový GSM/GPRS komunikátor pro řady E/SP/MG/EVO v plastovém boxu s integrovanou anténou 3dBi, možnost připojení externí antény až do vzdálenosti 18m, GPRS modul s dvěma sloty na SIM karty, s modulem CVT485 lze umístit PCS250 až do 300m od ústředny, komunikace na PCO, podrobné SMS zprávy uživateli, 16 telefonních čísel, možnost připojit modul VDMPP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny. Napájení	ks	4	300,00	1 200,00
4.			ks	1		500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
5.		Sběrníkový spínaný zdroj - napájení 16-20Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss/1A (elektronická vratná pojistka 1,1A), dobíjení Aku 350/700mA, 1x vstup (tamper zdroje), 1x výstup Relé (24V, 5A), dobíjení čer. Aku 12V - 7Ah/18Ah, LED signalizace RLIS, sběrnice a IP modul pro komunikaci pomocí LAN / INTERNET pro ústředny SP/MG/EVO, napájení 11 - 16Vss, odběr 110mA, rozměry š 110 x	ks	1	100,00	100,00
6.		PGM4 BUS, Sběrníkový výstupní modul - 4x RELÉ - 5A, napájení 11 - 16Vss, odběr 15mA(v klidu), 150mA (při aktivních všech 4 relé), pouze deska. Kompaktabilita	ks	1	300,00	300,00
7.		SP4000/SP65/SP5500/SP7000 MG5000/MG5050 EVO192. Magnetický kontakt povrchový, bílý, pro přišroubování s 4-drátovým kabelem v délce 3m, relé NC kontakt, rozměry	ks	1	200,00	200,00
9.		Venkovní zálohovaná sířena 110dB/1m, červený maják, dvojitý	ks	5	200,00	1 000,00
10.		Vnitřní nezalohovaná plastová piezosířena, napájení 11 - 14 Vss / 250 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva slonová kost,	ks	1	500,00	500,00
11.		Akumulátor 12V / 18Ah VdS	ks	2	250,00	500,00
12.		Digitální infrapasivní PIR detektor s Quad senzorem, dosah 15x20m vějíř; digitální analýza, ASIC technologie, nastavitelný čítač pulsů, nastavitelná citlivost, imunita proti zvířatům do 25 kg,	ks	2	100,00	200,00
13.		Požární detektor samoresetovací, s montážní základnou opticko-levičnickou, VdS, ENEC, EN54-2	ks	15	200,00	3 000,00
14.		Velký univerzální plechový box s transformátorem 80VA, svorkovnicí a pojistkou pro ústředny ES/SP/MG/EVO a moduly ZX8, ZX4, PGM4, PRT3, HUB2, ADM2, RELEBOARD, GSM VT10, VT11, VT21 a další komponenty, příprava na přidání 2.TAMPER proti sejmutí ze zdi, lze dokoupit a vyhovět kategorii rizik 3-střední a vyšší, dvířka s nasouvacími panty, distančními sloupky pro uchycení na zeď, zemnicí svorky s osazenou kabeláží dle normy,	ks	1	250,00	250,00

777


Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Slapoporoučky

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
15.		Svorkovnícová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro zápusťnou montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá	ks	5	300,00	1 500,00
16.	NEWARE IP SECURITY	SW pro uživatelskou správu ústředěn EVO, přímé spojení s PC pomocí 1 307 (do cca10m) nebo pomocí CONV (do cca 300 m) nebo dálkově přes LAN/WAN a modul IP100, umožňuje uživateli plně ovládat a kontrolovat systém, programování uživatelských kódů včetně vlastostí, nastavení všech uživatelských vlastností systému, programování přístupové nadstavby ACCESS včetně rozvrhů časových pásem a svátků, monitorování stavu systému,	ks	1	800,00	800,00
17.		2. INSTALAČNÍ MATERIÁL	X			
18.	W4x22D	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný čtyřžilový	m	165	15,00	2 475,00
19.	W6x22D	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestižilový	m	540	15,00	8 100,00
20.		Jy(st)Y 2x2x0,8	m	525	15,00	7 875,00
21.	C5E UTP LSZH	kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m	m	170	16,00	2 720,00
22.	Cyky 3x1,5	kabel napájecí pro detektory a spěrnice, přívod 230V	m	40	17,00	680,00
23.		Jistič 10A/230V	ks	1	200,00	200,00
24.		PVC trubka ohebná Pr.25mm	m	30	28,00	840,00
25.		PVC trubka ohebná Pr.32mm	m	20	30,00	600,00
26.		Vysekáni drážky cihla, beton	m	45	80,00	3 600,00
27.		Příraz zdi cihla-beton, izotermický plech, obvodové stěny, apod.	ks	14	120,00	1 680,00
28.		Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK	ks	80	15,00	1 200,00
29.		Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, blíže nespécifikovatelné kompletační výkony, propojovací kabeláž,	kpl	1	1000,00	1 000,00
30.		3. HZS	X			
31.		Závěrečné odzkoušení systému a naprogramování dle požadavků uživatele, napojení pomocí veřejné IP adresy na centrálu investora	hod.	8	350,00	2 800,00
32.		Projektová technická dokumentace skutečného stavu	kpl	1	2000,00	2 000,00
33.		Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V	hod.	1,5	290,00	435,00
34.		Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návažnými	hod.	8	250,00	2 000,00
35.		Technická realizace a odstraňování vad	hod	6	350,00	2 100,00

Položkový soupis prací a dodávek

Přílohy soupisu prací a dodavek						
S: Šň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy					
O: 01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy					
R: 05	Slaboproudy					
P. Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
36.		Dopravné / cestovné	set	1	1500,00	1 500,00

C					
Č. b.p	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	MJ	poč.	material	celkem
	položka			cena	
1.	Datové rozvaděče, příslušenství				
2.	19' rozvaděč stojanový 27U/600x600 skleněné dveře, RMA-27-A66-VAV-A4	ks	1	7520,00	7520,00
3.	Vložka zámku FAB, systém, s jedním klíčem	ks	1	555,00	555,00
4.	Klíč k zámku FAB DV900333	ks	1	98,00	98,00
5.	Horní/spodní ventilační jednotka, 6x ventilátor, včetně termostatu, blok 411	ks	1	4585,00	4585,00
6.	19" patchpanel moduliární, pro max. 24 keystone modulů, bez zářezů, výška 411 DAL 702E	ks	2	934,00	1868,00
7.	Keystone modul nestíněný, Cat.6, samozářezový	ks	48	75,00	3600,00
8.	Záslepka pro neosazené pozice, barva bílá, RAL 9010	ks	6	119,00	714,00
9.	19" vyvazovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá	ks	4	211,00	844,00
10.	19" políčka s perforací 1U/650mm, max.nosnost 40kg	ks	2	570,00	1140,00
11.	19" napájecí panel AXON, 8x230V, 3 m přívodní kabel, vypínač, výškový ochranný kryt	ks	1	970,00	970,00
12.	Montážní sada (50x), šroub M6, podložka, matice	ks	1	220,00	220,00
13.	Přehrádka na dokumentaci A4	ks	1	100,00	100,00
14.	Datové zásuvky 2xRJ45	ks			
15.	Kryt komunikační zásuvky, bílá barva	ks	14	60,00	840,00
16.	Nosná maska bílá, pro 2 keystone moduly	ks	14	28,00	392,00
17.	Rámeček 80x80 mm, bílá barva	ks	14	21,00	294,00
23.	Keystone modul nestíněný, Cat.6, samozářezový	ks	28	75,00	2100,00
25.	Metalické propojovací patchcordy	ks			
26.	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá	ks	40	29,00	1160,00
27.	Telefonní Patch Panel, propojovací kabely	ks			
28.	Patch panel telefonní 25 portů RJ45	ks	1	920,00	920,00
29.	Telefonní patch kabel 2x RJ11, bílý délka 5 m	ks	15	33,00	495,00
30.	MIS 1b, rozvaděč pro 100 párů, vnější, pod omítku	ks	1	1066,00	1066,00
31.	Plech montážní 10+1 pozice 22 mm	ks	1	193,00	193,00
32.	Lišta rozpojovací KRONE, LSA plus	ks	2	120,00	240,00
	Lišta zemnicí, LSA plus	ks	1	290,00	290,00

172

20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š0004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Staboprůdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Poznámka uchazeče				
33.		Síťtek odkopný nepotisknutý	ks	1	24,00	24,00
34.	7	kabeláže, nosné systémy	ks			
35.		Kabel U/UTP Cat 6, 4x2xAWG23, síťka 500m	ks	1 740	8,50	14790,00
36.		Kabel sdělovací 15x2x0,5	m	40	23,00	920,00
37.		Kabel napájecí 230V 3Cx2,5	m	35	18,00	630,00
38.		Zemnicí vodič pro dat. Rozváděče CY zž 8mm	m	35	28,00	980,00
39.		PVC trubka ohebná FLEX 25	m	150	7,90	1185,00
40.		PVC trubka ohebná FLEX 32	m	20	8,20	164,00
41.		PVC trubka ohebná KOPOFLEX pro stoupačí vedení , trubka	m	40	28,00	1120,00
		Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK	ks	80	3,00	240,00
		Jistič 16A/230V	ks	1	110,00	110,00
42.		Elektroinstalční krabice pod omítku KO68	ks	15	10,70	160,50
43.		Elektroinstalční krabice pod omítku KO97	ks	2	24,00	48,00
44.		Elektroinstalční krabice pod omítku KO 125	ks	2	79,00	158,00
52.		Pomocný instalační materiál, svorky,úchytvy, kotvení, sádra	set	1	1500,00	1500,00

D STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ						
Č.	typ	položka	MJ	poč.	montáž cena	celkem
		Datové rozváděče, příslušenství				
1.		19' rozváděč stojanový 27U/600x600 skleněné dveře, RMA-27-A66-VAV A1	ks	1	2500,00	2500,00
2.		Vložka zámku FAB, systém, s jedním klíčem	ks	1	100,00	100,00
3.		Klíč k zámku FAB DV900333	ks	1	98,00	98,00
4.		Horní/spodní ventilační jednotka, 6x ventilátor, včetně termostatu, kabeliza ALL	ks	1	400,00	400,00
5.		19" patchpanel modulární, pro max. 24 keystone modulů,	ks	2	100,00	200,00
6.		keystone modul nestíněný, Cat.6, samozářezový	ks	48	45,00	2160,00
7.		Záslepka pro neosazené pozice, barva bílá, RAL 9010	ks	6	100,00	600,00
8.		19" vřazovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá	ks	4	100,00	400,00
9.		19" poříčka s perforací 1U/650mm, max.nosnost 40kg	ks	2	100,00	200,00
10.		19" napájecí panel AXON, 8x230V, 3 m přívodní kabel, vypínač,	ks	1	200,00	200,00
11.		Montážní sada (50x), šroub M6, podložka, matice	ks	1	18,65	18,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Genik, kapitola	Poznamka udrazeče				
12.		Přehrádka na dokumentaci A4	ks	1	100,00	100,00
13.	8	Datové zásuvky 2xRJ45	ks			
14.		Kryt komunikační zásuvky, bílá barva	ks	14	10,00	140,00
15.		Nosná maska bílá, pro 2 keystone moduly	ks	14	10,00	140,00
16.		Rámeček 80x80 mm, bílá barva	ks	14	15,00	210,00
17.		Keystone modul nestíněný, Cat.6, samozárezový	ks	28	45,00	1260,00
23.	9	Metalické propojovací patchcordy	ks			
25.		Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá	ks	40	10,00	400,00
26.	10	Telefonní Patch Panel, propojovací kabely	ks			
27.		Patch panel telefonní 25 portů RJ45	ks	1	1500,00	1500,00
28.		Telefonní patch kabel 2x RJ11, bílý, délka 5 m	ks	15	10,00	150,00
29.		MIS 1b, rozvaděč pro 100 párů, vnější, pod omítku	ks	1	700,00	700,00
30.		Plech montážní 10+1 pozice 22 mm	ks	1	100,00	100,00
31.		Lišta rozpojovací KRONE, LSA plus	ks	2	70,00	140,00
32.		Lišta zemnicí, LSA plus	ks	1	70,00	70,00
33.		Stůlek odklopný nepotisknutý	ks	1	10,00	10,00
34.	11	Kabeláže, nosné systémy	ks			
35.		Kabel U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23, cívka 500m	ks	1 740	16,00	27840,00
36.		Kabel sdělovací 15x2x0.5	m	40	15,00	600,00
37.		Kabel napájecí 230V 3Cx2.5	m	35	20,00	700,00
38.		Zemnicí vodič pro dat. Rozváděče CY zř 8mm	m	35	15,00	525,00
39.		PVC trubka ohebná FLEX 25	m	150	28,00	4200,00
40.		PVC trubka ohebná FLEX 32	m	20	30,00	600,00
41.		PVC trubka ohebná KOPFLEX pro stoupačkové vedení, trubka KOPFLEX 75 KRONOS	m	40	45,00	1800,00
		Elektro příchytka, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK	ks	80	15,00	1 200,00
		Koncovka, svod	ks			
42.		Jistič 16A/230V	ks	1	200,00	200,00
43.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO68	ks	15	63,00	945,00
44.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO97	ks	2	85,00	170,00
46.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO 125	ks	2	85,00	170,00
47.		Vysokání drážky cihla, beton do 30mm	m	160	80,00	12800,00
48.		Vysokání drážky cihla, beton do 120mm	ks	20	120,00	2400,00
49.		Průraz zdí cihla-beton 30cm	ks	20	100,00	2000,00
		Průraz zdí cihla-beton 60cm	ks	6	150,00	900,00

773 1/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5ň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Staboprůdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Pozámka, uchazeče				
50.		Průřez zdi cihla-betón nad 95cm	ks	4	250,00	1000,00
51.		Pomocné instalační práce, zednická výpomoc, stavební přípomoc, blišča	hod.	12	250,00	3000,00
52.		Pomocný instalační materiál, svorky, uchytvy, kotvení, sadra	set	1	1000,00	1000,00
59.	12	HZS	ks			
60.		Proměření datových pozic 1 poize-začátek,konec, vypracování	ks	28	64,00	1792,00
61.		Inženýrská činnost, technický dozor, koordinace na stavbě	hod.	8	330,00	2640,00
62.		Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V	hod.	1	330,00	330,00
63.		Projektová technická dokumentace skutečného provedení, Dopravné	kpl	1	3000,00	3000,00
			set	1	2000,00	2000,00

E	IP Interkom - INT	položka	j.	poč.	materiál cena	celkem
č. typ						
1.		IP handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP / IP komunikace, grafické menu, dotyková tlačítka, možnost automatického záznamu obrázků po zazvonění nebo videa při zanechání vzkazu po vložení micro SD karty (není součástí balení), interkom v rámci více monitorů v bytě (max.6 monitorů), přijímatelnost až 20 dvéřních jednotek a 8 ks externích CCTV Dahu IP kamer, podpora přenosu video hovoru / push notifikace na Android a iOS smartfony přes internet (aplikace gDMSS Plus nebo IDMISS Plus), 1x RJ45 konektor pro připojení do sítě, 6x NO kontakt pro připojení alarmových vstupů - funkce EZS ústředny, 1x NO alarmový výstup, ovládání 1 zámku, přizvonení od dveří,	ks	3	4700,00	14 100,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka účtazeče				
2.		IP dveřní kamerová jednotka, video modul s elektronikou a s jedním tlačítkem, podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 1,3Mpx barevná kamera, 110° úhel pohledu, H264 komprese, TCP / IP komunikace, nastavení přes webové rozhraní, LED přisvícení snimaného prostoru, funkce zanechání vzkazu uživateli, IP43, 1x kontakt NO / NC pro ovládání zámku, 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x RS 485 pro připojení modulu ovládání 2. dveřního zámku DEE 1010A. napájení 12VDC / 800mA Modul pro IP dveřní vícetlačítkovou jednotku, 3 tlačítka, podsvícené jmenovky, nerez provedení, nastavování přes webové rozhraní, napájení z dveřní jednotky, montáž do instalačního Instalační rámeček pro 2 moduly IP modulárního systému Dahua, nerez provedení 143x255x50mm	ks	2	4470,00	8 940,00
3.		Modul pro IP dveřní vícetlačítkovou jednotku, 3 tlačítka, podsvícené jmenovky, nerez provedení, nastavování přes webové rozhraní, napájení z dveřní jednotky, montáž do instalačního Instalační rámeček pro 2 moduly IP modulárního systému Dahua, nerez provedení 143x255x50mm	ks	2	990,00	1 980,00
4.		Instalační krabice pod omítku, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry 143x255x50mm	ks	2	1130,00	2 260,00
5.		Instalační krabice pod omítku, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry 143x255x50mm	ks	2	450,00	900,00
6.		Instalační krabice na omítku s dešťovou stříškou, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry	ks	2	1130,00	2 260,00
7.		Modul pro ovládání 2. zámku, napájení z dveřní jednotky, výstupní NO / NC relé, přes RS485 připojitelné pouze k dveřním jednotkám	ks	1	851,00	851,00
8.		Dahua PoE switch, 2x10/100Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24V/max.45W) pro připojení video monitorů, (nelze použít napájení standardním Poe switchem) napájení 24 VDC, napájecí adaptér 24VDC/2.5A je součástí, montáž na DIN lištu, rozměry	ks	2	900,00	1 800,00
9.		Elektrický otvárač 12V/170mA, reverzní, mikrosřinač, dlouhá lišta	ks	2	1750,00	3 500,00
10.		Kabelová zadlabavací průchodka (260x18x16mm)	ks	2	590,00	1 180,00
11.		Odchodové tlačítko k brance, kompletní včetně KO68 a zasekání do elektrické krabice, rozměry 143x255x50mm	kpl.	1	250,00	250,00
13.		Napájecí zdroj 24VDC/2A, instalace na DIN lištu (5 modulů), rozměry 143x255x50mm	KS	1	780,00	780,00
14.	13	INSTALAČNÍ MATERIÁL	X			
15.	Sykfy 4x2x0,5	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný	m	30	8,50	255,00
16.	956AMGY-1010	Patch kabel CAT5E UTP 1m LACSON	ks	8	19,00	152,00
17.	C5E UTP LSZH	Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m	m	220	6,30	1 386,00

174

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Poznamka uchazeče				
18.		Kabel SYKFY 4x2x0,5	m	180	7,50	1 350,00
19.	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx1,5, napájecí kabel 230V	m	30	10,90	327,00
20.	127655192	Kabel FTP CAT5E venkovní SOLARIX PE 305m/box	m	80	7,90	632,00
21.		Kabel zemní TCEKPLE 3x4x0,8	m	45	39,00	1 755,00
22.		Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK konstrukcí anod	ks	80	3,00	240,00
23.		Jistič 10A/230V	ks	1	90,00	90,00
24.		PVC trubka ohledná Pr.25mm	m	30	7,90	237,00
25.		PVC trubka ohledná Pr.32mm	m	20	8,20	164,00
26.		Chránička zemního kabelu HDPE 06050	m	30	40,00	1 200,00
29.		Pomocný instalační materiál, implementace do moduliárních boxů, úprava datového rozvaděče, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, propojovací kabeláž, konektory RJ45, napájecí, instalace a	kpl	1	1 000,00	1 000,00

F	IP Interkom - INT	položka	J.	poc.	montáž cena	celkem
č. typ						
1.		IP handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP / IP komunikace, grafické menu, dotyková tlačítka, možnost automatického záznamu obrázků po zazvonění nebo videa při zanechání vzkazu po vložení micro SD karty (není součástí balení), interkom v rámci více monitorů v bytě (max.6 monitorů), připojitelnost až 20 dveřních jednotek a 8 ks externích CCTV Dahu IP kamer, podpora přenosu video hovoru / push notifikace na Android a iOS smartfony přes internet (aplikace gDMSS Plus nebo iDMSS Plus), 1x RJ45 konektor pro připojení do sítě, 6x NO kontakt pro připojení alarmových vstupů - funkce EZS ústředny, 1x NO alarmový výstup, ovládání 1 zámku, přizvonění od dveří,	ks	3	400,00	1 200,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Slaboproudý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka / uvažuje se				
2.		IP dveřní kamerová jednotka, video modul s elektronikou a s jedním tlačítkem, podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 1,3Mpx barevná kamera, 110° úhel pohledu, H264 komprese, TCP / IP komunikace, nastavení přes webové rozhraní, LED přisvícení snímaného prostoru, funkce zanechání vzkazu uživateli, IP43, 1x kontakt NO / NC pro ovládání zámku, 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x RS 485 pro připojení modulu ovládání 2. dveřního zámku DEE 1010A, napájení 12VDC / 800mA Modul pro IP dveřní více tlačítkovou jednotku, 3 tlačítka, podsvícené jmenovky, nerez provedení, nastavování přes webové rozhraní, napájení z dveřní jednotky, montáž do instalačního Instalační rámeček pro 2 moduly IP modulárního systému Dahua, 143x255x50mm	ks	2	400,00	800,00
3.		Instalační krabice pod omítku, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry 143x255x50mm,	ks	2	200,00	400,00
4.		Instalační krabice na omítku s dešťovou stříškou, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry	ks	2	50,00	100,00
5.		Modul pro ovládání 2. zámku, napájení z dveřní jednotky, výstupní NO / NC relé, přes RS485 připojitelné pouze k dveřním jednotkám	ks	1	150,00	150,00
6.		Dahu PoE switch, 2x10/100Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24V/max.45W) pro připojení video monitorů, (nelze použít napájení standardním Poe switchem) napájení 24 VDC, napájecí adaptér 24VDC/2.5A je součástí, montáž na DIN lištu, rozměry	ks	2	100,00	200,00
9.		Elektrický otvárač 12V/170mA, reverzní, mikrospínač, dlouhá lišta	ks	2	200,00	400,00
10.		Kabelová zádlabavací průchodka (260x18x16mm)	ks	2	100,00	200,00
11.		Odchodové tlačítko k brance, kompletní včetně KO68 a zasekání do dveřní lišty, napájení 12VDC	kpl.	1	170,00	170,00
12.		zvonkové tlačítko k dveřím bytů, kanceláře, kompletní včetně KO68 a zasekání pod omítku, napájení 12VDC	kpl.	4	170,00	680,00
13.		Napájecí zdroj 24VDC/2A, instalace na DIN lištu (5 modulů), napájení 10. F. 27.5 VDC	KS	1	150,00	150,00
14.		14. INSTALAČNÍ MATERIÁL	X			
15.	Svkfy 4x2x0,5	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný	m	30	15,00	450,00

275/11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň004 1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
16.	956AMGY-1010	Patch kabel CAT5E UTP 1m LACSON	ks	8	10,00	80,00
17.	C5E UTP LSZH	Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m	m	220	16,00	3 520,00
19.	CYKY 3Cx2,5	Kabel SYKFY 4x2x0,5	m	180	15,00	2 700,00
20.	I27655192	CYKY 3Cx1,5, napájecí kabel 230V	m	30	20,00	600,00
21.		Kabel FTP CAT5E venkovní SOLARIX PE 305m/box	m	80	16,00	1 280,00
22.		Kabel zemní TCEKPFLE 3x4x0,8	m	45	35,00	1 575,00
23.		Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK konstrukcí apod	ks	80	15,00	1 200,00
24.		Jistič 10A/230V	ks	1	200,00	200,00
25.		PVC trubka ohebná Pr.25mm	m	30	28,00	840,00
26.		Chránička zemního kabelu HDPE 06050	m	20	30,00	600,00
27.		Vysekáni drážky cihla, beton	m	30	30,00	900,00
28.		Průraz zdí cihla-beton, izotermický plech, obvodové stěny, apod.,	ks	40	80,00	3 200,00
29.		Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, úprava datového rozvaděče, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, propojovací kabeláž, konektory RJ45, napájecí, instalace a	ks	7	190,00	1 330,00
30.		HZS	X	1	1000,00	1 000,00
31.		Závěrečné odzkoušení systému	set	1	500,00	500,00
32.		Projektová technická dokumentace skutečného stavu	kpl	1	1500,00	1 500,00
33.		Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě,	hod	8	330,00	2 640,00
34.		Připojení rozvaděče elektro pro přívod 230V	hod.	1,5	330,00	495,00
35.		Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s ná vaznými	hod.	3	330,00	990,00
36.		Zaškolení obsluhy systému	hod	4	330,00	1 320,00
37.		Dopravné / cestovné	set	1	1000,00	1 000,00

p.č.	VÝKAZ VÝMEK SIA PRUDEM A ROZVOD SIA SIA, 2	MJ	poc.	cena vlastní	cena celkem
1.	DRUŽICE, 11 VÝSTUPŮ	kpl	1	800,00	800,00
2.	KOTVENÍ STOŽÁRU DO STŘECHY VČETNĚ ÚCHYTŮ	ks	1	2100,00	2 100,00
3.	STOŽÁR d=60mm, 4m žár Fežn	ks	1	1090,00	1 090,00
	PLASTOVÁ KRABICE SCAME IP54 500X330X120	ks	1		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Slaboproudý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
4.		CY/CYA 6 mm2 žž	m	30	13,50	405,00
5.		TRUBKA OCHRANNA PRO LEHKÉ NAMÁHÁNÍ, trubka KOPOFLEX 75 KFO007C	m	40	28,00	1 120,00
6.		CY/CYA 4 mm2 žž	m	35	10,00	350,00
7.		CYKY 3Cx2,5 mm2 žž	m	40	18,00	720,00
8.		TRUBKA OHEBNÁ PVC 25mm	m	90	7,90	711,00
9.		ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V, AC 16A S KRABICÍ	ks	2	140,00	280,00
10.		DROBNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL (HMOŽDINY, VRUTY, OZNAC. DOZVÁDEČŮ, STAVOVACÍ PÁSKY, ZATŘECNĚNÍ DROCTVORNÝ)	ks	1	300,00	300,00
11.		JISTIČ PRO STA LPE B16/1	ks	1	120,00	120,00
12.		ANTÉNA VKV FM dipol	ks	1	290,00	290,00
13.		ANTÉNA Fracarro loqáro 11 dB	ks	2	390,00	780,00
14.		VÝLOŽNÉ RAMENO	ks	1	270,00	270,00
15.		ANTÉNA PARABOLICKÁ Al 87 cm	ks	1	850,00	850,00
16.		MULTIFEED PRO 2 DRUŽICE	ks	1	270,00	270,00
17.		LNB "BLACK ULTRA" QUATRO 0.2 dB	ks	2	530,00	1 060,00
18.		GROUND BLOCK BLANKOM "GEB200"	ks	6	30,00	180,00
19.		BLESKOJISTKA TR.II. NA ROZHRANÍ LPZ0B - LPZ1	ks	11	1350,00	14 850,00
20.		ZESILOVAČ DOMOVNÍ TERRA	ks	1	1650,00	1 650,00
21.		FILTR	ks	1	290,00	290,00
22.		ODLAĐOVAČ	ks	1	290,00	290,00
23.		ZÁSUVKOVÉ POLE - 6 ZÁSUVK S PŘEPĚTOVOU OCHR.	ks	1	150,00	150,00
24.		KOAX.KABEL BELDEN "H121/BLACK PE" ANTÉNY	m	350	15,00	5 250,00
25.		KOAX.KABEL BELDEN "H121/WHITE PVC ROZVODY	m	385	16,40	6 314,00
26.		KOAX.KABEL BELDEN "H121/WHITE PVC STOU PACÍ VEDENÍ	m	185	16,40	3 034,00
27.		ZÁSUVKA TV/R/SAT	ks	11	140,00	1 540,00
28.		MULTISWITCH PROFÍ 8/12	ks	1	3100,00	3 100,00
29.		F KOMPRESNÍ KONEKTOR CABELCON BEZ ROZLIŠENÍ	ks	60	10,00	600,00
30.		FF SPOJKA PROFÍ	ks	5	15,00	75,00
31.		ÚTLUMOVÝ ČLÁNEK F DLE MĚŘENÍ	ks	1	55,00	55,00
32.		ROZVÁDEČ STA 600x600x180 KOMAXIT	ks	1	1600,00	1600,00
		MATERIÁL STA CELKEM v Kč bez DPH				50 494,00

p.č.	17	Montáže - STA_PŘÍJEM A ROZVOD SAT-STA /Z DRUŽICE, 11 VÝSTUPŮ	MJ	poč.	cena vlastní	cena vlastní celkem
------	----	---	----	------	--------------	---------------------

176

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Staboprůdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Poznamka, uchrzeče				
1.		KOORDINACE, PŘIDRUŽENÉ KOMPLETAČNÍ VÝKONY	hod	4	330,00	1 320,00
2.		MONTÁŽ KOVENÍ NA STŘECHU	ks	1	700,00	700,00
4.		MONTÁŽ TRUBKY / LIŠTY BEZ ROZLIŠENÍ VČETNĚ SPOJ.MAT.	m	40	30,00	1 200,00
5.		MONTÁŽ ROZVODNICE	ks	1	400,00	400,00
6.		ZNAČENÍ TRASY VEDENÍ	m	40	10,00	400,00
7.		DEMONTÁŽ/MONTÁŽ (UPRAVY) PLECH.OCHR.KRYTŮ TRASY	h	1	290,00	290,00
8.		VERTIKÁLNÍ PRŮRAZ STŘOPU A ZAČÍST. do 50 mm	ks	3	190,00	570,00
9.		PRŮRAZ d=60 mm A ZAČISTĚNÍ	ks	22	250,00	5 500,00
10.		VYSEKANÍ DRAŽKY CIHLA, BETON	m	85	80,00	6 800,00
12.		MONTÁŽ CYKY KABELU DO 2,5mm2	m	40	20,00	800,00
13.		MONTÁŽ CY VODIČE POSPOJOVÁNÍ	m	75	15,00	1 125,00
14.		UKONČENÍ VODIČE 1 ŽÍLA	ks	4	40,00	160,00
15.		MONTÁŽ TRUBKA OHĚBNÁ PVC 25mm	m	90	28,00	2 520,00
16.		UPRAVY V ROZVÁDEČI SILNOPROUDU-DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE	set	1	200,00	200,00
17.		VYČIŠTĚNÍ OTVORU DO KOTVITELI MONTÁŽ PŘÍSTROJE	ks	3	350,00	1 050,00
18.		MONTÁŽ PARABOLICKÉ ANTENY S MULTIFEED, 2xQUATRO	ks	1	1 000,00	1 000,00
19.		MONTÁŽ PAS.PRVKU,PŘEP.OCHRANY,ZEM.BLOKU	ks	18	50,00	900,00
20.		MONTÁŽ ÚČ.ZASUVKY	ks	11	100,00	1 100,00
21.		MONTÁŽ F.IEC KONKTORU,ODPORU,SPOJKY	ks	75	10,00	750,00
22.		MONTÁŽ ADJUSTAŽ MODULU ZDROJE,ZESIL.,PŘIJÍMAČE	ks	2	200,00	400,00
23.		MONTÁŽ ADJUSTAŽ MULTISWITCHE 8/12	ks	1	300,00	300,00
24.		PROTAŽENÍ/ULOŽENÍ KOAX.KABELU BEZ ROZLIŠENÍ	m	735	16,00	11 760,00
26.		SMĚROVÁNÍ ANTENY DO OPTIMA PŘÍJMU	ks	2	200,00	400,00
27.		SMĚROVÁNÍ PARABOLY DO OPTIMA PŘÍJMU 2x1NB	ks	1	200,00	200,00
28.		MĚŘENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ	ks	25	10,00	250,00
29.		MĚŘENÍ ÚROVNĚ SIGNALŮ NA ÚČ.ZÁSUVKÁCH	ks	11	50,00	550,00
30.		KOMPLEXNÍ SEŘÍZENÍ HLAVNÍ STANICE A AKTIVNÍCH PRVKŮ	hod	4	330,00	1 320,00
31.		DOKUMENTACE,VČETNĚ SKUTEČNÉHO STAVU	hod	10	200,00	2 000,00
32.		KOORDINACE A MĚŘENÍ PŘED MONTÁŽÍ	hod	10	330,00	3 300,00
33.		PŘESUNY HMOT A DOPRAVA	kpl	1	1 000,00	1 000,00

6	IP kamerový systém - CCTV					
č. typ	položka	j.	poc.	materiál	cena	celkem

2.1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šiř004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
1.		Videorekordér IP síťový 8-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru, podpora 8x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 4/2, 2x SATA 3.5" HDD Max. 8TB (bez HDD), výstup 1 HDMI + 1 VGA, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, součástí dálkové	ks	1	5859,00	5 859,00
2.		LCD LED monitor, 24", FULL HD, 16:9, 2 xBNC, 1 xHDMI, PTP, 220V, max. proudění 7,4A, úhelný zářivý osvětlení 7A bod	ks	1	6150,00	6 150,00
3.		SATA DISK 2000GB, 5900 rpm, vhodný do podmiček 24/7, pro PC	ks	1	2470,00	2 470,00
4.		Videažurnál DVB MAC s kamerou 2x 3Mpx	ks	1	1950,00	1 950,00
5.		Záložní zdroj UPS 1000 VA pro CCTV, FSP Dahua switch 8x 10/100 Mbps + 1 x Gbit + 1 x SFP Gbit, podpora Poe pro 8 portů, 8 * POE (IEEE802.3af) z toho první čtyři POE + (IEEE802.3), porty 1 a 2 do 60W, porty 3 a 4 do 30W, celkem na všechny porty max 120W, napájení 100-240VAC, rozměry	ks	1	5387,00	5 387,00
6.	18	Kamery	ks			
		2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/3 " 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektív 2,7-12 mm, úhel záběru 78°-28°, 3DNR, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, slot na Micro SD	ks	6	4872,00	29 232,00
		2 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 20m, 1/3" 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektív 2,7-12 mm, úhel záběru 72°-28°, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování,	ks	1	4811,00	4 811,00
		Propojovací box, hliníkový, pro kamery Dahua, kompatibilní s modely HAC-HFW [R], IPC-HFW [R], IPC-HDW [S], HAC-HDW [S / C], PFA150, PFA151, PFA152, rozměry 134x134x55mm hmotnost	ks	7	221,00	1 547,00
10.	19	Datové rozvaděče, stavební přípomoc	ks			

377

11.

H		IP Kamerový systém - CCTV			montáž	
č.	typ	popis	j.	poč.	cena	celkem
1.		Videorekordér IP síťový 8-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru, podpora 8x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 4/2, 2x SATA 3.5" HDD Max. 8TB (bez HDD), výstup 1 HDMI + 1 VGA, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, součástí dálkové	ks	1	700,00	700,00
2.		LCD LED monitor, 24", FULL HD, 16:9, 2 xBNC, 1 xHDMI, PIP, 3201 max. rozlišení 7.4bit/s, 74 bod	ks	1	100,00	100,00
3.		SATA DISK 2000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC	ks	1	100,00	100,00
4.		Videorekordér DVP MAC - zápisu 2x měsíců	ks	1	100,00	100,00
5.		Záložní zdroj UPS 1000 VA pro CCTV, FSP	ks	1	100,00	100,00
6.		Dahua switch 8x 10/100 Mbps + 1 x Gbit + 1 x SFP Gbit, podpora Poe pro 8 portů, 8 * POE (IEEE802.3af) z toho první čtyři POE + (IEEE802.3), porty 1 a 2 do 60W, porty 3 a 4 do 30W, celkem na všechny porty max 120W, napájení 100-240VAC, rozměry	ks	1	100,00	100,00
20		Kamery	ks			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sř004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ceha / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
7.		2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/3 " 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/FL4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 78°-28°, 3DNR, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, slot na Micro SD	ks	6	500,00	3 000,00
8.		2 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 20m, 1/3" 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 72°-28°, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování,	ks	1	500,00	500,00
9.		Propojovací box, hliníkový, pro kamery Dahua, kompatibilní s modely HAC-HFW [R], IPC-HFW [R], IPC-HDW [S], HAC-HDW [S / C], PFA150, PFA151, PFA152, rozměry 134x134x55mm hmotnost	ks	7	100,00	700,00
10.	21	Datové rozvaděče, stavební přípomoc	ks			
11.	956AMGY-1010	Patch kabel CAT5E UTP 1m LACSON	ks	16	10,00	160,00
12.	C5E UTP LSZH	Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m	m	380	18,00	6 840,00
13.	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5, napájecí kabel 230V	m	35	18,00	630,00
14.		Propojovací krabice GEWITS box, univerzální, modulární, vybavená	ks	1	200,00	200,00
15.		PVC trubka ohebná FLEX 25	m	30	28,00	840,00
16.		PVC trubka ohebná FLEX 32	m	20	30,00	600,00
17.		Vysekání drážky cihla, beton	m	35	80,00	2 800,00
18.		Průrazy přes nosné konstrukce, stavební přípomoc, atd.	ks	14	150,00	2 100,00
19.		Jistič 16A/230V	ks	1	200,00	200,00
20.		Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK	ks	150	15,00	2 250,00
21.		Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, úprava datového rozvaděče, blíže nespecifikovatelné kompletační	kpl	1	1000,00	1 000,00
22.	22	HZS	ks			
23.		Dodatečné zaměření a nastavení kamer, kamerová zkouška s	hod	8	330,00	2 640,00

17.11.2017

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Poznamka uchazeče:				
24.		Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, instalace kabelů, instalace a IT oddělení, Revize systému CCTV	hod	8	330,00	2 640,00
25.		Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s navaznými	kpl	1	500,00	500,00
26.		Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V	hod.	3	330,00	990,00
27.		Projektová technická dokumentace skutečného stavu, certifikáty,	hod.	1,5	330,00	495,00
28.		Zaškolení obsluhy systému	kpl	1	2000,00	2 000,00
29.		Doprava	hod	5	330,00	1 650,00
30.			set	1	1000,00	1 000,00

I	IP Kamerový systém - CCTV					
Č. typ	položka	j.	poc.	materiál	cena	celkem
1.	(otisk, čip)	ks	1		25 000,00	
	Biometrická docházková čtečka DSI 501 nebo DSI 502 zaměstnance identifikuje na základě otisku prstu a dosahuje vysoké míry rozpoznání. Díky svému výkonnému procesoru tyto docházkové čtečky rozpoznávají otisk prstu zaměstnance v okamžiku přiložení na optický senzor (za 0,7s). Patří tak k nejrychlejším biometrickým čtečkám vůbec. Ve čtečce otisků prstů je integrována také čtečka čipů. Vybraní zaměstnanci se tak mohou identifikovat čipem nebo kombinací čipu a otisku prstu.					25 000,00
	Atestování, dočasné docházkové čtečky in. va. ručním barvačům					

J	IP Kamerový systém - CCTV					
Č. typ	položka	j.	poc.	materiál	cena	celkem
2.		ks				
3.	Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, instalace kabelů, instalace a IT oddělení	hod	5		330,00	1 650,00
4.	Doprava	set	1		500,00	500,00

K	Nouzová signalizace - NS (pro WC a koupelny)					
Č. typ	položka	j.	poc.	materiál	cena	celkem
1.	Pokojeové světlo s elektronikou (bílá), Pokojové světlo s elektronikou F1, sada pro 4 lůžka a WC vč. bílého hlubokého	ks	6		2250,00	13500,00

14.2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat. ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Slaboproudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámková uvažování				
2.		Univerzální LCD displej bez dohovoru, Univerzální displejová jednotka bez dohovoru pro monitoring a ovládání systému. LON	ks	1	4990,00	4990,00
3.		Volací panel, Volací panel Varioline s tlačítkem volání, vč. svorek.	ks	6	410,00	2460,00
4.		Volací panel s přítomností a bzučákem, Volací panel Varioline s tlačítkem volání a přítomností, bzučákem, vč. svorek.	ks	6	390,00	2340,00
5.		Volací panel s táhlem 3m, Volací panel Varioline s táhlem 3m, vč. svorek.	ks	10	690,00	6900,00
6.		Zdroj 24VDC/6A, Napájecí zdroj 24V/6A, VDE, pro montáž na DIN lištu.	ks	1	4190,00	4190,00
7.		Akustika do pokojového světla, Buzzer pro resuscitační světlo a akustiku pokojového světla	ks	6	685,00	4110,00
8.	23	Kabeláže a nosné systémy pod omítkou	x			
9.		PVC ohebná trubka Flex 25	m	130	7,90	1027,00
10.		PVC ohebná trubka Flex 36	m	20	14,00	280,00
11.		PVC ohebná trubka Flex 50	m	20	18,00	360,00
12.		PVC lišta vkladací bílá včetně úchytného materiálu, LV 20x20	m	10	15,00	150,00
13.		PVC lišta vkladací bílá včetně úchytného materiálu, LV 40x20	m	10	25,00	250,00
14.		Kabel F/UTP drát CAT5E, fialový, 305m box, LSZH	m	50	6,30	315,00
15.		Kabel CYKY 3Cx2,5mm (přívod pro Rack 19")	m	25	18,00	450,00
16.		J-Y(st)Y 4x2x0,8 červený požární kabel	m	220	19,00	4180,00
17.		J-Y(st)Y 6x2x0,8 červený požární kabel	m	440	27,00	11880,00
18.		Elektroinstalční krabice pod omítku KO68 dvojitá bez přepážky pro zásuvky SM včetně vysekání kapsy cihla/beton (případně cihla/beton)	ks	6	10,70	64,20
19.		Elektroinstalční krabice pod omítku KO68 včetně vysekání kapsy cihla/beton (případně cihla/beton)	ks	35	10,70	374,50
20.		Elektroinstalční krabice pod omítku KO97 včetně vysekání kapsy cihla/beton (případně cihla/beton)	ks	10	24,00	240,00
21.		Pomocný instalační materiál, svorky, kotvy, přídržný materiál, sádra, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, nosné elektro příchytky a spony pro volné vedení kabelů v místnostech v SDK	kpl.	1	1000,00	1000,00
26.	24	PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY	x			
27.		Protipožární ucpávky, zatěsnění kabelových průvlaků v požárních stěnách, dveřích, oknech	ks	2	950,00	1900,00
28.		Protipožární štítek 91100	ks	4	50,00	200,00

79
12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S5004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Poznámka uchazeče				
	L	Ceník, kapitola				
č. typ	Nouzová signalizace - NS (pro WC a koupelny)		j.	poč.	montáž cena	celkem
1.		Pokojevé světlo s elektronikou (bílé), Pokojové světlo s elektronikou FI, sada pro 4 lůžka a WC vč. bílého hubokého	ks	6	1500,00	9000,00
2.		Univerzální LCD displej bez dohovoru, Univerzální displejová jednotka bez dohovoru pro monitoring a ovládání systému. LON	ks	1	400,00	400,00
3.		Volací panel, Volací panel Varholine s tlačítkem volání vč. svorek.	ks	6	200,00	1200,00
4.		Volací panel s přítomností a bzučákem, Volací panel Varholine s tlačítkem volání a přítomností a bzučákem vč. svorek	ks	6	200,00	1200,00
5.		Volací panel s táhlem 3m, Volací panel Varholine s táhlem 3m, vč. svorek	ks	10	200,00	2000,00
6.		Zdroj 24VDC/6A, Napájecí zdroj 24V/6A, VDE, pro montáž na DIN lištu	ks	1	100,00	100,00
7.		Akustika do pokojového světla, Buzzer pro resuscitační světlo a akustiku do pokojového světla	ks	6	200,00	1200,00
8.	25	Kabeláže a nosné systémy pod omítkou	x			
9.		PVC ohebná trubka Flex 25	m	130	28,00	3640,00
10.		PVC ohebná trubka Flex 36	m	20	30,00	600,00
11.		PVC ohebná trubka Flex 50	m	20	40,00	800,00
12.		PVC lišta vkladací bílá včetně úchytného materiálu, LV 20x20	m	10	30,00	300,00
13.		PVC lišta vkladací bílá včetně úchytného materiálu, LV 40x20	m	10	30,00	300,00
14.		Kabel F/UTP drát CAT5E, fialový, 305m box, LSZH	m	50	16,00	800,00
15.		Kabel CYKY 3Cx2,5mm (přívod pro Rack 19")	m	25	20,00	500,00
16.		J-Y(st)Y 4x2x0,8 červený požární kabel	m	220	18,00	3960,00
17.		J-Y(st)Y 6x2x0,8 červený požární kabel	m	440	18,00	7920,00
18.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO68 dvojité bez přepážky pro zásuvky SM včetně vysekání kapsy chla/beton (případně	ks	6	63,00	378,00
19.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO68 včetně vysekání kapsy chla/beton, fialový, montáž do CNL, bílá	ks	35	63,00	2205,00
20.		Elektroinstalační krabice pod omítku KO97 včetně vysekání kapsy chla/beton, fialový, montáž do CNL, bílá	ks	10	85,00	850,00
21.		Pomocný instalační materiál, svorky, kovy, přidržný materiál, sada, blíže nspecifikovatelné kompletační položky, nosné elektro příchytky a spony pro volné vedení kabelů v místnostech v SDK	kpl.	1	1000,00	1000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S004_1
O:	01
R:	05
Domy pro sociální účely Petrkovice u Ostravy	
Dům v kat.ú. Petrkovice u Ostravy	
Staboprůdu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	čena / MJ	celkem
		Čeník, kapitola				
22.	26	Poznámková uchazeče				
Stavební přípomoc						
23.		Vysekání drážky pro uložení PVC trubek, kabelů, nad 3x3cm	x	90	80,00	7200,00
24.		Průrazy zdí cihla/beton 30.60, 90cm	m			
25.		Průrazy zdí cihla/beton nad 90cm	ks	32	150,00	4800,00
26.	27	PROTIPOŽARNÍ SYSTÉMY HILTI (PROMAT)	ks	2	250,00	500,00
27.		Protipožární ucpávky HILTI, zatěsnění kabelových průvlaků v	x			
28.		protipožárních věnováních, nad 111A, CB, eva, 100, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000	ks	2	450,00	900,00
29.	28	Protipožární štěpek 91100	ks	4	320,50	1282,00
H2S						
30.		Závěrečné seřízení, odfukování včetně uvedení do provozu, koordinace s uživatelem, SW nastavení, bližší nespecifikovatelné	x			
31.		Pomocné stavební práce, bližší nespecifikovatelné kompletační	hod	20	330,00	6600,00
32.		Zaměření pozic aktivních prvků (zásuvky, terminály, tlačítka, táhla, apod.) ve všech místnostech a prostorách objektu s ohledem na	hod.	20	200,00	4000,00
33.		Úprava podlahy, nastavení	hod.	12	250,00	3000,00
34.		Zaškolení obsluhy systému	hod	8	330,00	2640,00
35.		Projektová dokumentace skutečného stavu	kpl.	1	2000,00	2000,00
36.		Inženýrská činnost, kontrola stavby, stavební dozor, koordinace	hod	8	330,00	2640,00
37.		Výchozí revize silnoproudých přívodů	kpl.	1	3000,00	3000,00
		Dopravné / cestovné	kpl.	1	1000,00	1000,00

č.č.	č.č.	Název položky	MJ	množství	čena / MJ	celkem
ZEMNÍ A POMOCNÉ PRÁCE						
1	460200263	kabel, rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem. tř.3	m	35,00	120,00	4200,00
3	460300006	hutnění zeminy vrstvy 20cm	m3	30,00	35,00	1050,00
4	460490012	folie výstražná z PVC šířky 33cm	m	40,00	5,00	200,00
5	460560263	ruč. zához. kab. rýhy 50cm šíř. 80cm hl. zem. tř.3 vč. hutnění zeminy	m	30,00	45,00	1350,00
7	460620006	oseť povrchu travou	m2	30,00	20,00	600,00
1	90006	folie z polyetylenu šíře 330mm	m	40,00	3,00	120,00
2	90001	kopaný písek	m3	20,00	350,00	7000,00
3	990002	Travní semeno	kg	12,00	100,00	1200,00
3		kladení dlažby do lože z písku stav. dlažba	m2	2	200,00	400,00
9		pomocný instalační materiál, bližší nespecifikovatelné kompletační položky, t	hod.	18	200,00	3600,00
2	C46M	Podíl přidružených výkonů z C46M	%	1	7100,00	7100,00

120

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ŠH004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	01	Dům v kat.ú. Petřkovice u Ostravy
R:	05	Slaboproudý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mnoství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
4	Podružný materiál Podíl přidružených výkonů z C46M a navázaného materiálu	Podružný materiál	%	1	7100,00	7100,00
6	C46M a navázaného materiálu	Podíl přidružených výkonů z C46M a navázaného materiálu	%	1	7200,00	7200,00
8	navázaného materiálu	Územní vlivy z C21M a navázaného materiálu	kpl.	1	7975,00	7975,00
8		GZS z C21M a navázaného materiálu + doprava	kpl.	1	7975,00	7975,00

CELKEM

771 261,35 Kč

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Stavba :	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy	JKSO : 827.19.1.0
Objekt :	02	Vodovodní přípojka	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**

Vodovodní přípojka

JKSO: 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.1 Vodovody trubní
827.19 vodovody trubní ostatní (přípojky)
827.19.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.19.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis	Cena (Kč)
02 Vodovodní přípojka	68 685,00
Celkem objekt 02	68 685,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	68 685,00
DPH	15 %	10 302,75
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		78 987,75

Rekapitulace soupisu 02 Vodovodní přípojka

Stavební díl	Cena (Kč)
8 Trubní vedení	68 685,00
Celkem soupis 02	68 685,00

flind

787 *fl.*

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Št004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	02	Vodovodní přípojka
R:	02	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Gen. soustava
		Cenik, kapitola						
		Poznamka účazeče						
Díl: 8		Trubní vedení				68 685,00		
1	8010101	Vodoměrná šachtiice vč.zemních a ostatních prací	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
2	80101012	Vodovodní přípojka D32 vč.zemních a ostatních prací	m	56,10000	850,00	47 685,00		Vlastní
3	801010123	Napojení přípojky vody na stávající řád vč.armatur a zemních prací	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní

13.
R

Stavba :	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy	
Objekt :	03	Přípojka kanalizace	JKSO : 827.29.1.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
Přípojka kanalizace

JKSO: 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.29.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
03	Přípojka kanalizace	300 000,00
	Celkem objekt 03	300 000,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	300 000,00
DPH	15 %	45 000,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		345 000,00

Rekapitulace soupisu 03 Přípojka kanalizace

Stavební díl		Cena (Kč)
8	Trubní vedení	300 000,00
	Celkem soupis 03	300 000,00

flintz

*h.
12L K*

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IS004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	03	Přípojka kanalizace
R:	03	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imozství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka u chazeče						
Díl: 8		Trubní vedení				300 000,00		
1	8010201	Přípojka splaškové kanalizace DN 150 vč. zemních a ostatních prací	m	50 50000	4 500,00	227 250,00		Vlastní
2	80102012	Revizní šachta DN 1000 vč. zemních prací	ks	1,00000	22 500,00	22 500,00		Vlastní
3	801020123	Napojení přípojky na stávající kanalizaci navrtávkou	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
4	801020125	Zrušení stávající dešťové kanalizace	m	29 50000	1 500,00	44 250,00		Vlastní

Handwritten signature

Stavba :	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy	JKSO : 827.2.1.0
Objekt :	04	Svody dešťových vod	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **04**

Svody dešťových vod

JKSO: 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.2.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
04	Svody dešťové kanalizace	295 980,00
	Celkem objekt 04	295 980,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	295 980,00
DPH	15 %	44 397,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		340 377,00

Rekapitulace soupisu 04 Svody dešťové kanalizace

Stavební díl		Cena (Kč)
8	Trubní vedení	295 980,00
	Celkem soupis 04	295 980,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	04	Svody dešťových vod
R:	04	Svody, dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		Díl: 8				295 980,00		
	1 8010301	Desťové svody za střech a ploch vč.zemních a ostatních prací	m	64,60000	3 800,00	245 480,00		Vlastní
	2 80103012	Revizní šachty vč.zemních prací	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
	3 801030123	Retenční a vsakovací jímka vč.zemních prací dle výkresu 08 vč. napojení na hl. řád navrtávkou	ks	1,00000	38 000,00	38 000,00		Vlastní

17.

Stavba :	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy	
Objekt :	05	Vedení NN od hranice k domu	JKSO : 828.7.1.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **05**

Vedení NN od hranice k domu

JKSO: 828 Vedení elektrická a dráhy visuté
828.7 Vedení podzemní silnoproudá kabelová
828.7.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
828.7.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
05	Vedení NN od hranice k domu	26 964,50
	Celkem objekt 05	26 964,50

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	26 964,50
DPH	15 %	4 044,68
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		31 009,18

Rekapitulace soupisu 05 Vedení NN od hranice k domu

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	26 964,50
	Celkem soupis 05	26 964,50

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	05	Vedení NN od hranice k domu
R:	05	Vedení NN od hranice k domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
	Genik - kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M21	Elektromontáže				26 964,50		
1	2101	Elektroměrový pilř vř.stavebnř částř pro 2 elektroměry, 2 přřvody do objektu (TČ+ostatnř spotřeba)	ks	1,00000	19 136,00	19 136,00		Vlastnř
2	21012	Přřpojka NN vř. zemnřch pracř -2 přřvody- 2x CYKY 4Jx16mm + CYKY 3Jx1,5mm	m	8,50000	921,00	7 828,50		Vlastnř




Stavba :	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy	JKSO : 822.59.3.0
Objekt :	06	Zpevněné plochy	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **06**

Zpevněné plochy

JKSO: 822 Komunikace pozemní a letiště
822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací
822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
822.59.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlažďený
822.59.3.0

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
06	Zpevněné plochy	387 645,10
	Celkem objekt 06	387 645,10

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	387 645,10
DPH	15 %	58 146,77
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		445 791,87

Rekapitulace soupisu 06 Zpevněné plochy

Stavební díl		Cena (Kč)
46	Zpevněné plochy	387 645,10
	Celkem soupis 06	387 645,10

Handwritten signature

Handwritten initials

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šn004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	06	Zpevněné plochy
R:	06	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. spustava
	Genik, kapitola	Poznamka uchazeče						
Díl: 46		Zpevněné plochy				387 645,10		
1	4601012	Zámková dlažba tl. 80mm vč. obrubníků D+M	m2	390,00000	90,68	35 365,20		Vlastní
2	46010122	Štěrkový podsyp hutněný 16-32 tl. 200mm D+M	m2	390,00000	118,95	46 390,50		Vlastní
3	460101223	Štěrkový podsyp hutněný 32-63 tl. 300mm D+M	m2	390,00000	184,75	72 052,50		Vlastní
4	460101224	Geotextilie D+M	m2	390,00000	88,90	34 671,00		Vlastní
5	460101225	Zemní práce pro zpev. plochy vč. provedení oddrenážování a hutnění	m2	390,00000	395,81	154 365,90		Vlastní
6	469901	Odstranění a likvidace stávajícího chodníku vč. všech vrstev a skládkovného	m2	112,00000	400,00	44 800,00		Vlastní

Handwritten signature and initials.

Stavba :	Sň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy	JKSO : 815.2.7.1
Objekt :	07	Oplocení	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **07**
Oplocení

JKSO: 815 Objekty pozemní zvláštní
815.2 Oplocení
815.2.7 svislá nosná konstrukce kovová
815.2.7.1 novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
07	Oplocení	247 275,00
	Celkem objekt 07	247 275,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	247 275,00
DPH	15 %	37 091,25
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		284 366,25

Rekapitulace soupisu 07 Oplocení

Stavební díl		Cena (Kč)
915	Oplocení	247 275,00
	Celkem soupis 07	247 275,00

Kleind

786 J. v

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	07	Oplocení
R:	07	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl:	915	Oplocení				247 275,00		
1	91501	Oplocení z poplastovaného pleťva dle výkr. 09,10, ocelové sloupky - kompletní konstrukce D+M	m	179,00000	725,00	129 775,00		Vlastní
2	91502	Vjezdová brána automatická š. 6 m s pohonem vč. spodní stavby, zemních prací, přívodu a 3 ks ovladačů D+M	ks	1,00000	90 000,00	90 000,00		Vlastní
3	91503	Vstupní branka vč. spodní stavby a zemních prací D+M	ks	1,00000	27 500,00	27 500,00		Vlastní

21.

Stavba :	ŠN004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy	JKSO :
Objekt :	08	Přeložky	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **08**
Přeložky

JKSO:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
08	Přeložky	
	Celkem objekt 08	0,00
		0,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		0.00

Rekapitulace soupisu 08 Přeložky

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	
	Celkem soupis 08	0,00
		0,00

floung

197

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š0004_1	Domy pro sociální účely Petřkovice u Ostravy
O:	08	Přeložky
R:	08	Přeložky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka a uchazeče						
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00		
1	210101	Dod+mont přeložka vzdušného vedení NN do země vč. zemních a ostatních prací	m	112,50000	0,00	0,00		Vlastní
2	2101012	Dod+mont přeložka zemního vedení Cetiň vč. zemních a ostatních prací	m	56,10000	0,00	0,00		Vlastní
3	21010123	Dod+mont přeložka vzdušného vedení veřejného osvětlení vč. zemních a ostatních prací	m	112,50000	0,00	0,00		Vlastní

