

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.01

Položková databáze: 2017.01

Název stavby:

VPIC Petřkovice dům s
peč.sluz.přel.SEK

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	10 386,64 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	48 101,23 Kč
MONTÁŽ	41 689,86 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	4 690,34 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 270,03 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 959,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	60 735,23 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 178 683,81 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 157 796,35 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 20 887,46 Kč

		Seznam položek		
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	10 386,64 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
958554	S	Paušál na zemní práce do 50 m	1.00 ks	5 184,06 Kč
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	180.00 m	2 667,60 Kč
955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	59.00 m	25 459,68 Kč
955578	S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	118.00 m	14 564,74 Kč
955052	S	Vytyčení trasy ve volném terénu	57.00 m	225,15 Kč
MONTÁŽ				
955824	S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	180.00 m	7 110,00 Kč

952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	513,48 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	146.00 ks	4 325,98 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	146.00 ks	2 883,50 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	276,52 Kč
955001	S	Montáž jedné čtyřky za provozu	150.00 ks	11 850,00 Kč
955282	S	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	1.00 ks	1 382,42 Kč
955281	S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	6.00 ks	5 628,42 Kč
954992	S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	60.00 m	1 777,80 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
		kolaudace stavby		
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956278		Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 690,34 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956281	S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 690,34 Kč
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 579,69 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 110,66 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 672,48 Kč
958459		Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	175,89 Kč
		náhrada za VBř odhadovaná		

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

		Limitka materiálů		
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	59.00 ks	2 161,76 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	59.00 m	218,89 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	59.00 m	251,34 Kč
300122	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	60.00 m	21 069,60 Kč
300120	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	180.00 m	17 103,60 Kč
312881	S	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	6.00 ks	4 362,30 Kč
312889	S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	1.00 ks	730,94 Kč
302655	S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	30.00 ks	14 836,80 Kč