# VÝŘEZ SITUACE 1:250
C3

1205/1
1205/2
1205/3
1203/1
1202/1
1202/2
1202/3
1199/1
1199/2
1199/3
1199/4
1198/5
1198/6
1226/34
1226/35
1226/22
1226/20
1226/27
1226/18
1226/21
1214

45667
25470
37900
26698
45825
88° 25'-51"
91°-11'-41"
21018
14860
10000
1500
9000
2996
3000
33860
58457
8796
8281
2007
3000
46103
90°
80200
68379
64998
46706

"1"=1192 m2
"2"=2716 m2
"3"=3094 m2

TRAFOSTANICE
OCHRANNÉ PÁSMO VN
zelený pás-příkop
ÚHLEDNÁ
ZACHOVÁNÍ MOŽNOSTI STAVBY BUDOUCÍHO PROPOJENÍ KOMUNIKACE
DOTČENÁ PLOCHA POZEMKU 1226/22 JE 18 M2
X1=35
ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU
TRUBKOU U-RIB dl. 9.5 M
POSUVNÁ BRÁNA š.6 m
+přívod CYKY 3Cx1.5
NOVÉ PŘÍPOJENÍ SPLAŠKŮ DO ŽUMPY
DN 200 PVC- DL. 10.1 M
BEZODTOKÁ ŽUMPA,
PO VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE BUDE ZRUŠENA A
PŘEPOJENA DO KANALIZACE
REVIZNÍ
ŠACHTA
PLAST DN1000
hl. 1.5 M
NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA D32-dl. 17.7 m
NOVÁ
TUBUSOVÁ
VODOMĚRNÁ
ŠACHTICE
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
NA DEŠŤOVÉ VODY-21 M3
SPOJENO U DNA SE VSAKEM
POTRUBÍM 2xDN150 PVC
AKUMUL. NÁDRŽ 21 M3
ŽUMPA 30m3
PROJEKTOVANÁ
STAVBA
VSTUPY DO
BYTŮ
branka
š.1.5 m
NOVÉ SVODY DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECH A PLOCH DO VSAKU
DN 150 PVC-CELK. DL. 48.0 m
VSAKOVACÍ JÍMKA
DEŠŤOVÝCH VOD
viz popis v TZ
3x4 M, HL. 6 M
NOVÉ VEDENÍ NN OD HRANICE POZEMKU K DOMU-
- ZEMNÍ VEDENÍ CYKY 4Jx16+3Jx1.5-dl.30,5 m
PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ+
ELEKTROMĚROVÝ
PILÍŘ
OCHRANNÉ PÁSMO VN
NA PLÁNI

## LEGENDA

- PROJEKTOVANÁ STAVBA
- HRANICE POZEMKŮ, STÁVAJÍCÍ BUDOVY
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD DN80 PVC
- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA D32-dl. 17.7 m
- PLÁNOVANÁ TRASA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN300
- NOVÉ PŘÍPOJENÍ SPLAŠKŮ DO ŽUMPY DN 200 PVC- DL. 10.1 M
- NOVÉ SVODY DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECH A PLOCH DO VSAKU DN 150 PVC-CELK. DL. 48.0 m
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ A PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN 1-35 kV
- NOVÁ PŘÍPOJKA NN- ZEMNÍ VEDENÍ-REALIZUJE ČEZ DISTRIBUCE
- NOVÉ VEDENÍ NN OD HRANICE POZEMKU K DOMU- - ZEMNÍ VEDENÍ CYKY 4Jx16+3Jx1.5+2xCHRÁN.HDPE DN100-dl.30,5 m
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍ
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ VEDENÍ PLYNOVODU (STL)
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.80 MM PLOCHA 374 M2
- NOVÉ OPLOCENÍ v. 1500 MM Z POPLASTOVANÉHO PLETIVA v.1500 MM
- HRANICE STAVENIŠTĚ

**0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP**

**ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY:**

ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY BYLY ZPRACOVÁNY
DLE. ČSN 736101, č.11.9., TAB.9
HLAVNÍ KOMUNIKACE-NÁVRHOVÁ RYCHLOST 50 km/h,
- STRANA TROJÚHELNÍKA X1=35 M
VEDLEJŠÍ KOMUNIKACE-PŘIPOJENÍ SJEZDU Z MK
NÁVRHOVÁ RYCHLOST 5 km/h,
STRANA TROJÚHELNÍKA X2=2 M
V PLOŠE ROZHLEDOVÝCH TROJÚHELNÍKŮ NESMÍ BÝT
UMÍSTĚNY PŘEKÁŽKY VYŠŠÍ NEŽ 0.7 M

| NAVRHOVAL | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | HIP |
|---|---|---|---|
| ING. ŠŇUPÁREK | ING. ŠŇUPÁREK | | |

INVESTOR ČTYŘLÍSTEK-CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o.

STAVBA

**DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA**
**K.Ú. NOVÁ BĚLÁ, PARC.Č. 1226/35**

OBSAH VÝKRESU **CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES**

| | |
|---|---|
| SPEC. | |
| TK | |
| MĚŘÍTKO | 1:500 |
| POČET A4 | 2 |
| STUPEŇ | DSP |
| DATUM | 01/2016 |
| ZAK.ČÍSLO | 01/2016 |

ARCHIVNÍ ČÍSLO **0116-2**

ČÍS. VÝKR. **C2**